

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

งาน ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตสาทร




แบบเลขที่ ขสท.(ย)

19/2564

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

3 พฤศจิกายน 2564




| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------------|----------|
| 1 | ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร | 994,502.66 | |
| | ราคากลาง | 994,502.66 | |
| | (เก็บแสนเก้าหมื่นสี่พันห้าร้อยสองบาทหกสิบหกสตางค์) | | |
| |  (นายตะวัน พรพิชรพล) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| |  (นายพิชระกฤษณ์ สีลาจันทร์) กรรมการกำหนดราคากลาง | | |
| |  (นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว) กรรมการกำหนดราคากลาง | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

งาน ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตสาทร
 คำขอราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ขสท.(ย)
 19/2564
 เมื่อวันที่
 3 พฤศจิกายน 2564

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------|--------------|----------|-------------|---|
| 1 | ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร | 124,050.00 | 1.3043 | 161,798.42 | Factor F งานอาคาร |
| 2 | ปรับปรุงชั้นใต้ดิน | 167,550.00 | 1.3043 | 218,535.47 | เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % |
| 3 | ปรับปรุงภายนอกอาคาร | 470,880.00 | 1.3043 | 614,168.78 | เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% |
| | รวมค่าก่อสร้าง | | | 994,502.66 | |
| | | | | | (เก็บแถมเก้าอี้มีสีพื้นให้ร้อยละของบาททกลีบหกสตาจค์) |


 (นายตะวัน พรพิชิตพล)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายไพฑูริย์ พิลาจันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

 (นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา

แบบเลขที่ ขสท.(ย) 19/2564

ปรับปรุงสำนักงานเขตสาทร

สำนักงานเขตสาทร

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

งาน

สถานที่ก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรง และค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--------------|--|------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|------------------|--|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 3 | ปรับปรุงภายนอกอาคาร ปรับปรุงระบบระบายน้ำภายนอกอาคาร - รื้อรางระบายน้ำเดิมออก พร้อมขันทิ้ง - สร้างรางระบายน้ำตามแบบ ขสท.(ย) 19/2565 - สร้างพื้น ค.ส.ล. ตามแบบ ขสท.(ย) 19/2565 รวมค่างานปรับปรุงภายนอกอาคาร | 153 153 87 | ม. ม. ตร.ม. | - 2,657 432 | - 406,521 37,584 | 175 - - | 26,775 - - | 26,775 406,521 37,584 470,880 | |

(Signature)
(นายตะวัน พรพิชิตพล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพิชระภรณ์ ศิลาดินทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(Signature)

(นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาค่า
 สถานที่ก่อสร้าง
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร
 ประมาณราคาค่าโดย
 ตำแหน่ง

แบบเลขที่ ขสท.(ย)
 ประมาณราคาค่าเมื่อวันที่
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาสีวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรง และค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--------------|--|--------|-------|--------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|------------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | วางระบายน้ำตามแบบ ขสท.(ย) ๑๙/๒๕๖๕ | - | ม. | - | - | ๑๙๕.๐๐ | - | - | |
| ๒ | ท่อระบายน้ำเดิมออกพร้อมชั้นทั้ง คอนกรีต | ๐.๑๓๘ | ลบ.ม. | ๒,๓๗๒.๔๕ | ๓๘๒.๖๐ | - | - | ๓๘๒.๖๐ | |
| ๓ | เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม. | ๐.๔๘๘ | กก. | ๒๖.๗๓ | ๑๓.๐๖ | - | - | ๑๓.๐๖ | |
| ๔ | ค่าแรงตัด ตัด ผู้ยกเหล็กเส้นกลม ๖ มม. | ๐.๔๔๔ | กก. | - | - | ๔.๑๐ | ๑.๘๒ | ๑.๘๒ | |
| ๕ | เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม. | ๑๑.๕๐๔ | กก. | ๒๕.๙๐ | ๓๐๘.๓๒ | - | - | ๓๐๘.๓๒ | |
| ๖ | ค่าแรงตัด ตัด ผู้ยกเหล็กเส้นกลม ๙ มม. | ๑๐.๘๒๒ | กก. | - | - | ๔.๑๐ | ๔๔.๓๗ | ๔๔.๓๗ | |
| ๗ | โหมแผ่นกับรอยต่อ | ๐.๖๐๐ | ตร.ม. | ๒๖๕.๒๗ | ๑๕๙.๑๖ | - | - | ๑๕๙.๑๖ | |
| ๘ | ทรายหยาบ | ๐.๐๒๑ | ลบ.ม. | ๕๔๗.๑๔ | ๑๑.๔๙ | - | - | ๑๑.๔๙ | |
| ๙ | ลาดผูกเหล็ก | ๐.๓๑๐ | กก. | ๓๐.๔๒ | ๙.๔๒ | - | - | ๙.๔๒ | |
| ๑๐ | ไม้แบบ | ๒.๒๐๐ | ตร.ม. | ๓๒๑.๗๓ | ๗๐๗.๘๑ | - | - | ๗๐๗.๘๑ | |
| ๑๑ | เหล็กรับฟ้าง | ๒ | ม. | ๑๙๗.๔๓ | ๓๙๔.๘๖ | - | - | ๓๙๔.๘๖ | |
| ๑๒ | ฝารางระบายน้ำเดิมขัดล้างทำความสะอาดซบก็ลาวไนซ์ | ๑ | ม. | ๖๒๕.๐๐ | ๖๒๕.๐๐ | - | - | ๖๒๕.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ | | | | | | | ๒,๖๔๗.๙๑ | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | ๒,๖๔๗.๙๑ | |
| | เห็นควรขอจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | ๒,๖๔๗.๐๐ | (สองพันหกกร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |

นายตะวัน พรพิชิต
 นายพัชระภรณ์ ศิลาจันทร์
 นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

นายช่างโยธางานโยธา
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ประมาณราคาค่า
 ฟื้นฟู ค.ส.ล. ตามแบบ ขสท.(ย) ๑๙/๒๕๖๕
 สถานที่ก่อสร้าง
 ฝายโยธา สำนักงานเขตสวทสร กรุงเทพมหานคร
 ประมาณราคาโดย
 ตำแหน่ง

แบบเลขที่ ขสท.(ย)
 ประมาณราคาเมื่อวันที่
 ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕




| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรง และค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-----------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | หิน ค.ส.ล. ตามแบบ ขสท.(ย) ๑๙/๒๕๖๕ | ๐.๑๐๐ | ลบ.ม. | ๒,๗๗๒.๔๕ | ๒๗๗.๒๔ | - | - | ๒,๗๗๒.๒๔ | |
| ๒ | คอนกรีต | ๓.๒๕๖ | กก. | ๒๖.๗๓ | ๘๗.๐๔ | - | - | ๘๗.๐๔ | |
| ๓ | เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มม. | ๒.๙๖๐ | กก. | - | - | ๔.๑๐ | ๑๒.๑๔ | ๑๒.๑๔ | |
| ๔ | ค่าแรงตัด ตัด ผูกเหล็กเส้นกลม ๖ มม. | - | กก. | ๒๕.๙๐ | - | - | - | - | |
| ๕ | เหล็กเส้นกลมเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙ มม. | - | กก. | - | - | ๔.๑๐ | - | - | |
| ๖ | ค่าแรงตัด ตัด ผูกเหล็กเส้นกลม ๙ มม. | ๐.๑๐๐ | ตร.ม. | ๒๖.๕๓ | ๒๖.๕๓ | - | - | ๒๖.๕๓ | |
| ๗ | ไหมแผ่นกันรอยต่อ | ๐.๐๕๐ | ลบ.ม. | ๕๕๗.๑๔ | ๒๗.๓๖ | - | - | ๒๗.๓๖ | |
| ๘ | ทรายหยาบ | ๐.๐๘๑ | กก. | ๓๐.๔๒ | ๒.๔๘ | - | - | ๒.๔๘ | |
| ๙ | ลวดผูกเหล็ก | - | ตร.ม. | ๓๒๑.๗๓ | - | - | - | - | |
| | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ | | | | | | | ๔๓๒.๗๘ | |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | ๔๓๒.๗๘ | |
| | เห็นควรขอจัดสรรงบประมาณ | | | | | | | ๔๓๒.๐๐ | (สี่ร้อยสามสิบสองบาทถ้วน) |

นายตะวัน พรพิชพรต
 นายพัชระภรณ์ ศีลาจันทร์
 นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว

ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง
 ตำแหน่ง

นายช่างโยธาชำนาญงาน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ


 นายตะวัน พรพิชพรต

 นายพัชระภรณ์ ศีลาจันทร์

 นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว

ประมาณราคา
สถานที่ก่อสร้าง
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขสท.(ย)
ประมาณราคาเมื่อวันที่
๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตีแหน่ง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรง และค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|---|------------------------------|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | ทรายหยาบชนิดดีถม | ๑.๐๐ | ลบ.ม. | ๓๖๕.๐๐ | ๓๖๕.๐๐ | - | - | ๓๖๕.๐๐ | |
| ๒ | ค่าวัสดุจากแหล่งรวมค่าตัด | ๑.๐๐ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | |
| ๓ | ค่าขนส่ง | ๐.๔๐ | ลบ.ม. | - | - | - | - | ๑๔๖.๐๐ | |
| ๔ | ค่าดำเนินการและค่าเสื่อม ๗๕% | ๐.๗๕๐ | ลบ.ม. | - | - | ๔๘.๑๙ | ๓๖.๑๔ | ๓๖.๑๔ | |
| รวมค่าแรงและค่าวัสดุ เห็นควรรี้อราคา | | | | | | | | ๕๔๗.๑๔ ๕๔๗.๑๔ | (หาร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสิบสี่สตางค์) |

นายตะวัน พรพิชิตพล
นายพัชรภักดิ์ คีลาจันทร์
นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

นายช่างโยธางานโยธา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ประมาณราคาค่า
 คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๕๐ กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก)


แบบเลขที่ ขสท.(ย)


ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔


สถานที่ก่อสร้าง
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ประมาณราคาโดย
 ตำแหน่ง

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ราคาวัสดุสิ่งของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าแรง และค่าวัสดุ | หมายเหตุ |
|--------------|---|-------|-------|------------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|--|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| ๑ | คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๕๐ กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) | ๑.๐๕ | ลบ.ม. | ๒,๓๔๙.๐๐ | ๒,๔๖๖.๔๕ | - | - | ๒,๔๖๖.๔๕ | |
| ๒ | คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๕๐ กก./ตร.ซม. (ทรงกระบอก) ค่าแรงคอนกรีต | ๑.๐๐ | ลบ.ม. | - | - | ๓๐๖.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | ๓๐๖.๐๐ | |
| | รวมค่าแรงและค่าวัสดุ เห็นควรรักษา | | | | | | | ๒,๗๗๒.๔๕ ๒,๗๗๒.๔๕ | (สองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบห้าสตางค์) |


 นายตะวัน พรพิชิตพล


 นายพิชิตพรพิชิต คีตาจันทร์


 นายพงษ์เทพ แก่นแก้ว

ตำแหน่ง นายช่างโยธางาน
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ