

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตหนองแขม / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 8,666,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ **- 9 พ.ย. 2566** เป็นเงิน 8,643,392.09 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.3 รายงาน ปร.6
 - 6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.2 สมฤดี สมศิริวัฒนา กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ
 - 7.3 ปรียากร คำศรีจันทร์ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:11:38

แบบสุราคาากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองค้างพลู อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี จำนวน 1.000 หลังละ 8,643,392.09 บาท	8,643,392.09	
สรุป	ราคาากลาง ราคาากลาง (..... แปรล้านหกแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยเก้าสิบสองบาทเก้าสตางค์))	8,643,392.09	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองค้างพลู	อำเภอ	หนองแขม	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน				ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		= 9 พ.ย. 2566			


 (เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สมฤดี สมศิริวัฒนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ปรียากร คำศรีจันทร์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:12:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทองค้ำพล อำเภอ ทองค้ำพล จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตทองค้ำพล / กรุงเทพมหานคร

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 15 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 9 พ.ย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี	6,648,763.15	1.3000	8,643,392.09	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,643,392.09	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,643,392.09 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิมชัย พสุนธาวิโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:12:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองค่างพลู	อำเภอ	หนองแขม	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตหนองแขม / กรุงเทพมหานคร					
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	9 พ.ย. 2566				

(เฉิมชัย พสุนธาวิโรจน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมฤดี สมศิริวัฒนา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปรียากร คำศรีจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองค้ำพล อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.13/2567 จำนวน 1 งาน		รวม					1,459,095.06	
2	ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.14/2567 จำนวน 1 งาน		รวม					1,036,811.68	
3	ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.15/2567 จำนวน 1 งาน		รวม					682,374.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,648,763.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์
09 พฤศจิกายน 2566 13:11:48

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดอุดมรังสี
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองคางพลู อำเภอ หนองแขม จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม / กรุงเทพมหานคร
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ - 9 พ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.16/2567 จำนวน 1 งาน		รวม					113,920.00	
5	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กกริดลอนตามแบบเลขที่ นข.19/2567 จำนวน 1 แห่ง		รวม					425,023.04	
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียวตามแบบเลขที่ นข.20/2567 จำนวน 1 หลัง		รวม					2,931,539.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,648,763.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,648,763.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.13/2567 จำนวน 1 งาน ปรับปรุงหลังคาและดาดฟ้าอาคารชั้น 3 1 แห่ง								
	- รั้วกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมชนกอง พื้นที่ประมาณ	517.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	10,340.00	10,340.00	
	- รั้วฝ้าชายคาเดิมพร้อมโครงขนทึง พื้นที่ประมาณ	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,200.00	1,200.00	
	- รั้วเชิงชายเดิมขนทึง ยาวประมาณ	96.000	ม.	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	
	- มุงแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดสี หนา 0.5 มม.พร้อมอุปกรณ์พื้นที่ประมาณ	517.000	ตร.ม.	540.00	279,180.00	70.00	36,190.00	315,370.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันร้อน PE หนา 5 มม.พื้นที่ประมาณ	517.000	ตร.ม.	70.00	36,190.00	20.00	10,340.00	46,530.00	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคาเหล็ก ยาวประมาณ	48.000	ม.	260.00	12,480.00	50.00	2,400.00	14,880.00	
	- ติดตั้งแผ่นครอบข้างเหล็กพับขึ้นรูป ยาวประมาณ	21.500	ม.	260.00	5,590.00	50.00	1,075.00	6,665.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ติดตั้งผ้าแบบมีรูระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	48.000	ตร.ม.	177.00	8,496.00	75.00	3,600.00	12,096.00	
-	ติดตั้งเชิงชายไม้อัดซีเมนต์ หนา 8 มม. สูง 30 ซม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ	96.000	ม.	163.15	15,662.40	89.67	8,608.32	24,270.72	
-	ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานาดาดฟ้าค.ส.ล. พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ	240.000	ตร.ม.	78.00	18,720.00	74.00	17,760.00	36,480.00	
-	ทำระบบกันซึมพื้นและคานาดาดฟ้าชนิดโพลียูรีเทนหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พื้นที่ประมาณ	240.000	ตร.ม.	500.00	120,000.00	50.00	12,000.00	132,000.00	
	ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้น 2 และ 3 1 แห่ง								
-	สกัดผิวหน้าพื้นห้องเรียนเดิมขนทิ้ง จำนวน 9 ห้อง พื้นที่ประมาณ	432.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	21,600.00	21,600.00	
-	ปูพื้นกระเบื้องขอบตัดขนาด 60x60 ซม. พร้อมยาแนวพื้นที่ประมาณ	432.000	ตร.ม.	360.00	155,520.00	222.00	95,904.00	251,424.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนอุดช่องผนังเดิมสูง 10 ซม.พื้นที่ประมาณ	2.400	ตร.ม.	78.00	187.20	87.00	208.80	396.00	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังไม้เทียม 4 นิ้ว พร้อมทาสี ยาวประมาณ	243.000	ม.	100.50	24,421.50	55.00	13,365.00	37,786.50	
	- ติดตั้งจุกบันไดอลูมิเนียม 4x200 ชม.ยาวประมาณ	18.000	ม.	208.50	3,753.00	42.00	756.00	4,509.00	
	ปรับปรุงห้องนาฏศิลป์ บริเวณชั้น 3 1 แห่ง								
	- รั้วผ้าเพดานเดิมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	
	- ติดตั้งผ้าเพดานฉาบเรียบเล่นระดับกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันร้อน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	406.00	38,976.00	105.00	10,080.00	49,056.00	
	- ติดตั้งโคมไฟเพดานชนิดกล่องสะท้อนแสงขนาด 0.60x1.20 ม.พร้อมหลอด LED คู่ ขนาด 18 วัตต์ ในห้องเรียน จำนวน	12.000	ชุด	1,766.00	21,192.00	135.00	1,620.00	22,812.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดปิดทับด้วยแผ่นไฟเมก้า (ต1) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2.000	ชุด	41,000.00	82,000.00	8,000.00	16,000.00	98,000.00	
	- ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์พร้อมชั้นวางของโครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดปิดทับด้วยแผ่นไฟเมก้า (ต2) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2.000	ชุด	37,000.00	74,000.00	5,000.00	10,000.00	84,000.00	
	- รื้อเปลี่ยนประตูห้องเดิมเป็นประตูบานเลื่อนโครงไม้กรุ แผ่นไฟเมก้าพร้อมช่องกระจกติดตาย (ป1) จำนวน	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	800.00	3,200.00	25,200.00	
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายใน พื้นที่ประมาณ	188.000	ตร.ม.	66.84	12,565.92	30.00	5,640.00	18,205.92	
	- รื้อเปลี่ยนกระจกเงาพร้อมกรอบอลูมิเนียม 1.5 นิ้ว ขนาดสูง1.9 ม.กว้าง4 ม.จำนวน	2.000	ชุด	10,400.00	20,800.00	2,500.00	5,000.00	25,800.00	
	ปรับปรุงห้องดนตรีไทย บริเวณชั้น 3 1 แห่ง								
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมชนทั้ง พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	2,400.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบเล่นระดับกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ชนิดกันร้อน พร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	96.000	ตร.ม.	406.00	38,976.00	105.00	10,080.00	49,056.00	-
-	ติดตั้งโคมไฟเพดานชนิดกล่องสะท้อนแสงขนาด 0.60x1.20 ม.พร้อมหลอด LED คู่ ขนาด 18 วัตต์ ในห้องเรียน จำนวน	12.000	ชุด	1,766.00	21,192.00	135.00	1,620.00	22,812.00	
-	ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์โครงไม้เนื้อแข็ง กรุไม้อัดปิดทับด้วยแผ่นไฟเมก้า (ต1) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2.000	ชุด	41,000.00	82,000.00	8,000.00	16,000.00	98,000.00	
-	รื้อเปลี่ยนประตูห้องเดิมเป็นประตูบานเลื่อนโครงไม้กรุ แผ่นไฟเมก้าพร้อมช่องกระจกติดตาย (ป1) จำนวน	4.000	ชุด	5,500.00	22,000.00	800.00	3,200.00	25,200.00	
-	ทาสีผนังและฝ้าเพดานภายใน พื้นที่ประมาณ	188.000	ตร.ม.	66.84	12,565.92	30.00	5,640.00	18,205.92	
-	รวมค่าปรับปรุงอาคาร 1 ตามแบบเลขที่ นข.13/2567 จำนวน 1 งาน	-	-	147,672.83	1,128,467.94	26,694.67	330,627.12	1,459,095.06	

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.14/2567 จำนวน 1 งาน งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง								
	- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมชนกอน พื้นที่ประมาณ	584.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	11,680.00	11,680.00	
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมพร้อมโครงชนกทั้ง พื้นที่ประมาณ	52.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,300.00	1,300.00	
	- รื้อเชิงชายเดิมชนกทั้ง ยาวประมาณ	104.000	ม.	0.00	0.00	25.00	2,600.00	2,600.00	
	- รื้อโคมไฟและพัดลมเดิม ชั้น 5 ชนกอน จำนวน	54.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	1,620.00	1,620.00	
	- รื้อแผ่นฝ้าเพดานพร้อมชนกทั้ง พื้นที่ประมาณ	494.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	12,350.00	12,350.00	
	- มุงแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดสี หนา 0.5 มม.พร้อมอุปกรณ์พื้นที่ประมาณ	584.000	ตร.ม.	540.00	315,360.00	70.00	40,880.00	356,240.00	
	- ติดตั้งฉนวนกันร้อน PE หนา 5 มม.พื้นที่ประมาณ	584.000	ตร.ม.	70.00	40,880.00	20.00	11,680.00	52,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งกรอบหลังคาเหล็ก ยาวประมาณ	52.000	ม.	260.00	13,520.00	50.00	2,600.00	16,120.00	
	- ติดตั้งแผ่นครอบข้างเหล็กพับขึ้นรูป ยาวประมาณ	22.500	ม.	260.00	5,850.00	50.00	1,125.00	6,975.00	
	- ติดตั้งผ้าแบบมีรูระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	52.000	ตร.ม.	177.00	9,204.00	75.00	3,900.00	13,104.00	
	- ติดตั้งเชิงชายไม้อัดซีเมนต์ ทหนา 8 มม.สูง 30 ซม. พร้อมทาสี ยาวประมาณ	104.000	ม.	163.15	16,967.60	89.67	9,325.68	26,293.28	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานซิมบอร์ดหนา 9 มม.ชนิดกันร้อน ฉาบรอยต่อเรียบ พร้อมทาสีฝ้าเพดาน โครมเต็มพื้นที่ประมาณ	494.000	ตร.ม.	406.00	200,564.00	105.00	51,870.00	252,434.00	
	- ติดตั้งโคมไฟเพดานชนิดกล่องสะท้อนแสงขนาด 0.60x1.20 ม.พร้อมหลอด LED คู่ ขนาด 18 วัตต์ ในห้องเรียน จำนวน	36.000	ชุด	1,766.00	63,576.00	135.00	4,860.00	68,436.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งโคมไฟแบบมีครอบอะคริลิกยาว 1.20 ม. พร้อมหลอด LED ขนาด 18 วัตต์ บริเวณทางเดิน จำนวน	7.000	ชุด	549.00	3,843.00	115.00	805.00	4,648.00	
	- ติดตั้งสวิตซ์ไฟ จำนวน	19.000	ชุด	95.00	1,805.00	80.00	1,520.00	3,325.00	
	- ติดตั้งพัดลมพร้อมสายไฟและสวิตซ์เดิม จำนวน	18.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	1,800.00	1,800.00	
	- งานเดินสายไฟร้อยท่อพีวีซีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1.000	งาน	4,860.00	4,860.00	1,000.00	1,000.00	5,860.00	
	งานทำระบบกันซึมลาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง								
	- ชัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานาดาดฟ้าค.ส.ล. พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ	260.000	ตร.ม.	78.00	20,280.00	74.00	19,240.00	39,520.00	
	- ทำระบบกันซึมพื้นและคานาดาดฟ้าชนิดโพลียูรีเทนหน าไม่น้อยกว่า 2 มม.พื้นที่ประมาณ	260.000	ตร.ม.	500.00	130,000.00	50.00	13,000.00	143,000.00	
	- สกัดซ่อมรอยแตกกร้าวพื้นได้กับเสาปูน พื้นที่ประมาณ	16.000	ตร.ม.	78.00	1,248.00	64.00	1,024.00	2,272.00	

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำอะคริลิกพื้นใต้กันสาดหน้าหลัง พื้นที่ประมาณ	208.000	ตร.ม.	40.55	8,434.40	30.00	6,240.00	14,674.40	✓
	รวมค่าปรับปรุงอาคาร 2 ตามแบบเลขที่ นข.14/2567 จำนวน 1 งาน	-	-	9,842.70	836,392.00	2,232.67	200,419.68	1,036,811.68	✓
	ปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.15/2567 จำนวน 1 งาน								
	งานรื้อเปลี่ยนหลังคาอาคาร 1 แห่ง								
	- รื้อกระเบื้องหลังคาเดิม พร้อมขนกอง พื้นที่ประมาณ	577.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	11,540.00	11,540.00	
	- รื้อฝ้าชายคาเดิมพร้อมโครงขนทึง พื้นที่ประมาณ	56.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อเชิงชายเดิมขนทึง ยาวประมาณ	112.000	ม.	0.00	0.00	25.00	2,800.00	2,800.00	
- มุงแผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนชนิดสี หนา 0.5 มม.พร้อมอุปกรณ์พื้นที่ประมาณ	577.000	ตร.ม.	540.00	311,580.00	70.00	40,390.00	351,970.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฉนวนกันร้อน PE ทหนา 5 มม.พื้นที่ประมาณ	577.000	ตร.ม.	70.00	40,390.00	20.00	11,540.00	51,930.00	
	- ติดตั้งครอบสันหลังคาเหล็ก ยาวประมาณ	56.000	ม.	260.00	14,560.00	50.00	2,800.00	17,360.00	
	- ติดตั้งแผ่นครอบข้างเหล็กพับขึ้นรูป ยาวประมาณ	20.601	ม.	260.00	5,356.26	50.00	1,030.05	6,386.31	
	- ติดตั้งฝ้าแบบมีรูระบายอากาศพร้อมโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	56.000	ตร.ม.	177.00	9,912.00	75.00	4,200.00	14,112.00	
	- ติดตั้งเชิงชายไม้อัดซีเมนต์ ทหนา 8 มม.สูง 30 ซม.พร้อมทาสี ยาวประมาณ	112.000	ม.	163.15	18,272.80	89.67	10,043.04	28,315.84	
	งานทำระบบกันซึมคานฝ้าอาคาร 1 แห่ง - ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานคาดฝ้าค.ส.ล. พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ	280.000	ตร.ม.	78.00	21,840.00	74.00	20,720.00	42,560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	280.000	ตร.ม.	500.00	140,000.00	50.00	14,000.00	154,000.00	
	ทำระบบกันซึมพื้นและคานาดาดฟ้าชนิดโพลียูรีเทนหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.พื้นที่ประมาณ								
	รวมค่าปรับปรุงอาคาร 3 ตามแบบเลขที่ นข.15/2567 จำนวน 1 งาน	-	-	2,048.15	561,911.06	548.67	120,463.09	682,374.15	
4	ปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.16/2567 จำนวน 1 งาน								
	งานทำระบบกันซึมคานาดาดฟ้าอาคาร 1 แห่ง								
	- รั้วเชิงชายเดิมชนทั้ง ยาวประมาณ	64.000	ม.	0.00	0.00	25.00	1,600.00	1,600.00	
	- ขัดล้างทำความสะอาดพื้นและคานาดาดฟ้าค.ส.ล.	160.000	ตร.ม.	78.00	12,480.00	74.00	11,840.00	24,320.00	
	พร้อมเทพื้นปูนมอร์ต้าปรับระดับ พื้นที่ประมาณ								
	-	160.000	ตร.ม.	500.00	80,000.00	50.00	8,000.00	88,000.00	
	ทำระบบกันซึมพื้นและคานาดาดฟ้าชนิดโพลียูรีเทนหนา ไม่น้อยกว่า 2 มม.พื้นที่ประมาณ								

เฉลิมชัย พสุนธาวีโรจน์

09 พฤศจิกายน 2566 13:11:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปรับปรุงอาคาร 4 ตามแบบเลขที่ นข.16/2567 จำนวน 1 งาน	-	-	578.00	92,480.00	149.00	21,440.00	113,920.00	
5	ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กกรีตลอน ตามแบบเลขที่ นข.19/2567 จำนวน 1 แห่ง								
	- งานโครงสร้างเหล็กหลังคา พื้นที่ประมาณ	220.000	ตร.ม.	1,200.00	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00	
	- มุงแผ่นหลังคาเหล็กกรีตลอนชนิดสี่ หน้าไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พื้นที่ประมาณ	220.000	ตร.ม.	540.00	118,800.00	70.00	15,400.00	134,200.00	
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส 8 นิ้ว ยาวประมาณ	23.000	ม.	900.00	20,700.00	200.00	4,600.00	25,300.00	
	- ติดตั้งท่อรับน้ำฝนพีวีซี 3 นิ้ว จำนวน	2.000	แห่ง	686.52	1,373.04	75.00	150.00	1,523.04	
	รวมค่าก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กกรีตล น ตามแบบเลขที่ นข.19/2567 จำนวน 1 แห่ง	-	-	3,326.52	404,873.04	345.00	20,150.00	425,023.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ตามแบบเลขที่ นข.20/2567 จำนวน 1 หลัง								
	- รั้วถนนอาคารอเนกประสงค์เดิมชนกอง พื้นที่ประมาณ	176.000	ตร.ม.	0.00	0.00	500.00	88,000.00	88,000.00	
	- งานโครงสร้าง	1.000	งาน	1,193,177.86	1,193,177.86	0.00	0.00	1,193,177.86	
	- งานโครงหลังคา	1.000	งาน	722,623.18	722,623.18	0.00	0.00	722,623.18	
	- งานสถาปัตยกรรม	1.000	งาน	721,832.36	721,832.36	0.00	0.00	721,832.36	
	- งานระบบไฟฟ้า	1.000	งาน	80,792.88	80,792.88	0.00	0.00	80,792.88	
	- งานอื่นๆ	1.000	งาน	125,112.94	125,112.94	0.00	0.00	125,112.94	
	รวมค่าก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว ตามแบบเลขที่ นข.20/2567 จำนวน 1 หลัง	-	-	2,843,539.22	2,843,539.22	500.00	88,000.00	2,931,539.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,648,763.15 /	