

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | |
|----|--|
| ๑. | ชื่อโครงการ งานขุดลอกคลองขวางบางประทุนถึงคลองบางระแนะ และลำกระโดงสาธารณ- ประโยชน์เลียบซอยเอกชัย ๒๖ จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๔. | ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขุดลอกคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ ๒.๕ - ๔.๕ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๑,๐๓๕ ม. สึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ระดับขุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก. ปริมาณดิน ๒,๑๖๓ ลบ.ม. (ขุดโดยแรงงานแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง) |
| ๕. | ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท |
| ๖. | บัญชีประมาณราคากลาง ๖.๑ ใบราคากลาง |
| ๗. | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง |
| | ๗.๑ นายธนกร ธนธัญญา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ |
| | ๗.๒ นายอภิศักดิ์ เกือบพิมาย ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ |
| | ๗.๓ นายมาณพ รักษากลิ่น ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน กรรมการ |

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
 เสนอ
 อื่น ๆ

ชุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะ
 และลำกระโดงสาธารณะประโยชน์เลียบซอยเอกชัย ๒๖ จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | | ค่าวัสดุ หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าวัสดุ | ค่าแรง หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าแรง | จำนวนเงิน |
|---|--|--------|-------|--------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|------------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | | | | | |
| | ลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ เลียบซอยเอกชัย ๒๖ STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๖๗ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๓๔ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๔,๘๔๐ | ๓๔,๘๔๐ |
| | รวมปริมาณดินและค่าแรงงาน | ๒,๗๗๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๗๒๐,๒๐๐ | ๗๒๐,๒๐๐ |
| | FACTOR F = ๑.๓๕๘๙ X ๗๒๐,๒๐๐ | | | | | | | ๙๗๘,๖๗๙.๗๘ |
| | หักค่าตอบแทนการขุดดิน (รับซื้อมูลดิน) | ๒,๗๗๐ | ลบ.ม. | | | ๑๐ | ๒๗,๗๐๐ | ๒๗,๗๐๐ |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | | ๙๕๐,๙๗๙.๗๘ |
| | เห็นควรกำหนดราคากลาง | | | (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) | | | | ๙๕๐,๐๐๐ |
| หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗% | | | | | | | | |
| การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๑๗๔ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖ | | | | | | | | |

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ เกือบพิมาย)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมาดพ รักษากลิ่น)

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะ
และลำกระโดงสาธารณประโยชน์เลียบซอยเอกชัย ๒๖ จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน

| ลำดับ | รายการ | จำนวน | | ค่าวัสดุ หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าวัสดุ | ค่าแรง หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าแรง | จำนวนเงิน |
|---|---|--------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | | | | | |
| | ขุดลอกคลองและลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ ๒.๕ - ๔.๕ ม.(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๑,๐๓๕ ม.ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ระดับขุดลอก - ๑.๐๐ ม. รทก.ปริมาณดิน (ขุดโดยแรงงานใส่รถบรรทุกไปทิ้ง) คลองขวางบางประทุน STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๑๕๐ - STA. ๐ + ๒๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๒๐๐ - STA. ๐ + ๒๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๒๕๐ - STA. ๐ + ๓๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. STA. ๐ + ๓๐๐ - STA. ๐ + ๓๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. | ๒,๗๗๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๗๒๐,๒๐๐ | ๗๒๐,๒๐๐ |
| | STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๑๕๐ - STA. ๐ + ๒๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๒๐๐ - STA. ๐ + ๒๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๒๕๐ - STA. ๐ + ๓๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๓๐๐ - STA. ๐ + ๓๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม. | ๑๑๒.๕ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๒๙,๒๕๐ | ๒๙,๒๕๐ |
| หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ % | | | | | | | | |
| การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๑๗๔ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖ | | | | | | | | |

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอภิศักดิ์ เกือบพิมาย)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมาณพ รัชชากลิ่น)

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ราคากลาง


- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ขุดลอกคลองขวางบางประทุนจากคลองบางประทุนถึงคลองบางระแนะ
และลำกระโดงสาธารณะประโยชน์เลียบซอยเอกชัย ๒๖ จากถนนเอกชัยถึงคลองขวางบางประทุน


| ลำดับ | รายการ | จำนวน | | ค่าวัสดุ หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าวัสดุ | ค่าแรง หน่วยละ | จำนวนเงิน ค่าแรง | จำนวนเงิน |
|-------|---|--------|-------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------|
| | | ปริมาณ | หน่วย | | | | | |
| | STA. ๐ + ๓๕๐ - STA. ๐ + ๔๐๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. | ๑๕๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๔๐๐ - STA. ๐ + ๔๕๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. | ๑๕๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๔๕๐ - STA. ๐ + ๕๐๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม. | ๑๕๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๕๐๐ - STA. ๐ + ๕๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ - ๘.๐๐ ม. | ๑๘๗.๕ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๔๘,๗๕๐ | ๔๘,๗๕๐ |
| | STA. ๐ + ๕๕๐ - STA. ๐ + ๖๐๐ กว้างประมาณ ๘.๐๐ ม. | ๒๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๖๐๐ - STA. ๐ + ๖๕๐ กว้างประมาณ ๘.๐๐ ม. | ๒๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๖๕๐ - STA. ๐ + ๗๐๐ กว้างประมาณ ๘.๐๐ ม. | ๒๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๗๐๐ - STA. ๐ + ๗๕๐ กว้างประมาณ ๘.๐๐ ม. | ๒๐๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๕๒,๐๐๐ | ๕๒,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๗๕๐ - STA. ๐ + ๘๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๘.๐๐ ม. | ๑๕๐ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๙,๐๐๐ | ๓๙,๐๐๐ |
| | STA. ๐ + ๘๐๐ - STA. ๐ + ๘๖๘ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม. | ๑๓๖ | ลบ.ม. | | | ๒๖๐ | ๓๕,๓๖๐ | ๓๕,๓๖๐ |

หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %

การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๑๗๔ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธนกร ธนธัญญา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอภิศักดิ์ เกือบพิมาย) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมานพ รักชากลิ่น) นายช่างสำรวจชำนาญงาน