

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวาน่า(๑) จากคลองรางบัว (จอมทอง) ถึงคลองบางหัว		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
	- ขุดลอกลำกระโดงสาธารณะประโยชน์ กว้างประมาณ ๓ - ๔ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๖๐๒ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ระดับขุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก. ปริมาณดิน ๑,๙๘๒ ลบ.ม. (ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๕๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง		
	๖.๑ ใบราคากลาง		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑ นายธนกร ธนธัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายมานพ รักษากลิ่น	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ
	๗.๓ นายอดิสรณ์ เสวตครุฑมิตร	ตำแหน่ง นายช่างสำรวจชำนาญงาน	กรรมการ

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ชุดลากลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวานา (๑)
จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหัว

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย					
	ชุดลากลำกระโดงสาธารณประโยชน์ กว้างประมาณ ๓ - ๕ ม.(หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๖๐๒ ม.ลึกลงระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. ระดับชุดลอก - ๑.๐๐ ม. รทก.ปริมาณดิน (ชุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)	๑,๙๘๒	ลบ.ม.			๒๑๖	๔๒๘,๑๑๒	๔๒๘,๑๑๒
	STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๑๒๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
	STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๑๒๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๒๗,๐๐๐	๒๗,๐๐๐
	STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๕๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ - ๗.๐๐ ม.	๑๕๐	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐
	STA. ๐ + ๑๕๐ - STA. ๐ + ๒๐๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๒๐๐ - STA. ๐ + ๒๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๒๕๐ - STA. ๐ + ๓๐๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๓๐๐ - STA. ๐ + ๓๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %								
การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๑๗๔ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖								

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมานพ รักษากลิ่น)

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอดิสรณ์ เสวตครุรมัตร์)

กรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ขุดลอกลำกระโดงสาธารณประโยชน์ข้างหมู่บ้านเนอวานา (๑)
จากคลองรางบัว(จอมทอง)ถึงคลองบางหัว

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย					
	STA. ๐ + ๓๕๐ - STA. ๐ + ๔๐๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๔๐๐ - STA. ๐ + ๔๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๔๕๐ - STA. ๐ + ๕๐๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๕๐๐ - STA. ๐ + ๕๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๗๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๕๕๐ - STA. ๐ + ๖๐๒ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๑๘๒	ลบ.ม.			๒๑๖	๓๙,๓๑๒	๓๙,๓๑๒
	รวมปริมาณดินและค่าแรงงาน	๑,๙๘๒	ลบ.ม.			๒๑๖	๔๒๘,๑๑๒	๔๒๘,๑๑๒
	FACTOR F = ๑.๓๕๘๙ X ๔๒๘,๑๑๒							๕๘๑,๗๖๑
	หักค่าตอบแทนการขุดดิน (รับซื้อมูลดิน)	๑,๙๘๒	ลบ.ม.			๑๐	๑๙,๘๒๐	๑๙,๘๒๐
	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป - กลับ					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (ข้ามสะพาน ๑ แห่ง)	๑	แห่ง			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๕๙๖,๙๔๑
	เห็นควรกำหนดราคากลาง							๕๙๖,๐๐๐
(ห้าแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)								
หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %								
การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๑๗๔ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖								

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายธนกร ธนธัญญา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายมาณฑิลา รักษากลิ่น) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ 
(นายอดิสรณ์ เสวตครุธรรม์) นายช่างสำรวจชำนาญงาน