

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,225,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงอาคารเรียนและอาคารประกอบ
.....
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 19 มีนาคม 2567 เป็นเงิน 2,190,829.01 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน ปร.4
 - 6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน ปร.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน ปร.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน ปร.6
 - 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 อภิศักดิ์ เกือบพิมาย ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - 7.2 นรินทร์ บุญยโยธิน กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
 - 7.3 ปฏิพล วิชาญภรณ์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกปฏิบัติการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66 จำนวน 1 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,146,067.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,146,067.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรรม 1,146,067.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานรื้อประตูพร้อมวงกบเดิม จำนวน	4.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	320.00	320.00	
	- งานบุรื้อผนังเดิมพร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ	24.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	960.00	960.00	
	- รื้อดวงโคมไฟฟ้า พร้อมสวิตซ์และสายเติม จำนวน	16.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	480.00	480.00	
	ติดตั้งผนังกันเสียง พื้นที่ประมาณ 133 ตร.ม.								
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ	133.000	ตร.ม.	303.00	40,299.00	100.00	13,300.00	53,599.00	
	- ผนังกันเสียงภายใน หนา 50 มม. พื้นที่ประมาณ	133.000	ตร.ม.	400.00	53,200.00	50.00	6,650.00	59,850.00	
	- บิวแผ่นผนังจับเสียง พื้นที่ประมาณ	109.000	ตร.ม.	1,570.00	171,130.00	200.00	21,800.00	192,930.00	
	- ติดตั้งชั้นเก็บเครื่องดนตรีและอุปกรณ์ พร้อมแผงปิดข้าง สูงประมาณ 2.70 ม. ยาวประมาณ	7.600	ม.	6,500.00	49,400.00	3,500.00	26,600.00	76,000.00	
	ติดตั้งฝ้ากันเสียง พื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โครงเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. จำนวน	65.000	ทอน	500.00	32,500.00	234.00	15,210.00	47,710.00	
	- ทาลีนสนิมโครมเหล็ก พื้นที่ประมาณ	156.000	ตร.ม.	28.82	4,495.92	35.00	5,460.00	9,955.92	
	- กรูฉนวนกันเสียง ทน 50 มม. (2") พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	400.00	51,200.00	50.00	6,400.00	57,600.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงคร่าว พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	338.00	43,264.00	75.00	9,600.00	52,864.00	
	- ทาลีนน้ำอะคริลิก 100% (ฝ้าเพดาน) พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	35.00	4,480.00	30.00	3,840.00	8,320.00	
	- พุกเหล็ก 9 มม. ยึดโครงเหล็ก จำนวน	88.000	ตัว	8.00	704.00	4.00	352.00	1,056.00	
	สร้างพินกันเสียงไม่ไฟเบอร์ซีเมนต์ ผิวกระเบื้องยางลดเสียงสะท้อน พื้นที่ประมาณ 128 ตร.ม.								
	- โครงเหล็กตัวซี 75x45x15x2.3 มม. จำนวน	104.000	ทอน	500.00	52,000.00	234.00	24,336.00	76,336.00	
	- ทาลีนสนิมโครมเหล็ก พื้นที่ประมาณ	260.000	ตร.ม.	28.82	7,493.20	35.00	9,100.00	16,593.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กรูภายในขนาดเส้นเสียง 3" พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	400.00	51,200.00	50.00	6,400.00	57,600.00	
	- พื้นเพอร์ซิเมนต์ หน้า 20 มม. พื้นที่ประมาณ	128.000	ตร.ม.	420.00	53,760.00	150.00	19,200.00	72,960.00	
	-	130.000	ตร.ม.	1,050.00	136,500.00	150.00	19,500.00	156,000.00	
	ปูผิวพื้นและขอบเวทีกระเบื้องยางลายไม้ชนิดดูดซับเสียง ขนาด 5 มม. พื้นที่ประมาณ	47.000	ม.	75.00	3,525.00	40.00	1,880.00	5,405.00	
	- ติดตั้งบัวเชิงผนังเทียม สูง 4 นิ้ว ยาวประมาณ	1.200	ตร.ม.	420.00	504.00	150.00	180.00	684.00	
	- ยกขอบระดับพื้นที่ พื้นเพอร์ซิเมนต์ สูง 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ	32.000	ม.	50.00	1,600.00	50.00	1,600.00	3,200.00	
	- ติดตั้งคิ้วไม้พื้นขอบเวที 2" ยาวประมาณ	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	6,000.00	12,000.00	36,000.00	
	ติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง เตารับสายไฟฟ้า สัญญาณภาพและเสียง จำนวน 1 รายการ	120.000	ม.	22.88	2,745.60	19.00	2,280.00	5,025.60	
	- เดินสายไฟฟ้า THW 2x2.5 ตร.ม. พร้อมสายกราวด์ ยาวประมาณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินสายไฟฟ้า THW 1.5 มม. ยาวประมาณ	500.000	ม.	6.39	3,195.00	5.00	2,500.00	5,695.00	
	- เดินท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม.	335.000	ท่อน	134.40	45,024.00	72.00	24,120.00	69,144.00	
	- อุปกรณ์เชื่อมต่อและบล็อกร้อยสายไฟฟ้า จำนวน	1.000	รายการ	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- โคมไฟดาวไลท์ 6" พร้อมหลอดไฟฟ้า LED ขั้วเกลียว จำนวน	32.000	ชุด	339.00	10,848.00	90.00	2,880.00	13,728.00	
	- สวิตช์เปิดดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2 ช่อง/ชุด พร้อมฝาครอบ จำนวน	4.000	ชุด	167.00	668.00	90.00	360.00	1,028.00	
	- ติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้า 2 ช่องแบบมีกราวด์ พร้อมหมากก จำนวน	13.000	ชุด	228.00	2,964.00	90.00	1,170.00	4,134.00	
	- เดินสายสัญญาณภาพ RG6 ยาวประมาณ	50.000	ตร.ม.	12.00	600.00	7.00	350.00	950.00	
	- ติดตั้งอุปกรณ์หัวสัญญาณ ขอต่อและกล่องรับสัญญาณ จำนวน	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- ติดคอนซูมเมอร์ยูนิต ขนาด 10 ช่อง จำนวน	4.000	กล่อง	1,705.00	6,820.00	500.00	2,000.00	8,820.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เมมเบรกเกอร์ ขนาด 50A	1.000	อัน	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 30A จำนวน	6.000	อัน	106.40	638.40	0.00	0.00	638.40	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 15A จำนวน	2.000	อัน	100.32	200.64	0.00	0.00	200.64	
	- เซฟตี้สวิตช์ 63A จำนวน	1.000	อัน	2,621.00	2,621.00	0.00	0.00	2,621.00	
	- โคมไฟเหล็กกล่องติดเพดาน ยาว 120 ซม. พร้อมหลอด T8	24.000	=6f	1,370.00	32,880.00	135.00	3,240.00	36,120.00	
	- ขาแขวนโทรทัศน์ติดเพดาน จำนวน	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	300.00	300.00	3,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,579.03	900,199.76	14,095.00	245,868.00	1,146,067.76	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							1,146,067.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน สร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำบาดินพร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.223-2/66 จำนวน 1 แห่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.23/66
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					18,331.75	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					37,606.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,938.55	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคากรรม 55,938.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - รื้อแนวเดิมหน้าตัดข้างเก็บน้ำใต้ดินเดิม สร้างฐาน ค.ส.ล. รับถังเก็บน้ำ 1 แห่ง - ท่อร้อยพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ - ทราयरองพื้นบดอัดแน่น จำนวน - คอนกรีตหยาบ จำนวน - เหล็กเสริมขมขอย DB12 มม. จำนวน - เหล็กเส้นกลม RB9 มม. จำนวน - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์ 18) จำนวน - คอนกรีตโครงสร้าง จำนวน - ไม่แบบหล่อคอนกรีต จำนวน รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	1.000 13.000 1.000 .250 .064 .059 4.000 2.500 7.000 -	แห่ง ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตัน ตัน กก. ลบ.ม. ลบ.พ. -	0.00 0.00 508.33 2,410.00 20,700.00 21,200.00 25.83 2,493.40 580.00 47,917.56	0.00 0.00 508.33 602.50 1,324.80 1,250.80 103.32 6,233.50 4,060.00 14,083.25	500.00 70.00 104.00 426.00 3,600.00 4,400.00 0.00 466.00 139.00 9,705.00	500.00 910.00 104.00 106.50 230.40 259.60 0.00 1,165.00 973.00 4,248.50	500.00 910.00 612.33 709.00 1,555.20 1,510.40 103.32 7,398.50 5,033.00 18,331.75	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม - ติดตั้งแผงควบคุมวงจรมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำ Transfer Pump - เดินท่อน้ำดี ท่อ HDPE 2" พร้อมท่อต่อและท่อแยก (จากท่อน้ำประปาเดิมเข้าถังเก็บน้ำและเครื่องสูบน้ำ) ยาวประมาณ - ติดตั้งอุปกรณ์วาล์วเปิดหน้าทองเหลือง 2" เข้าและออกถังเก็บน้ำ - ติดตั้งวาล์วย้อนทองเหลือง 1 1/2"	1.000 40.000 18.000 1.000	ชุด ม. อัน อัน	0.00 146.90 940.00 580.00	0.00 5,876.00 16,920.00 580.00	3,000.00 93.27 400.00 300.00	3,000.00 3,730.80 7,200.00 300.00	3,000.00 9,606.80 24,120.00 880.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	1,666.90	23,376.00	3,793.27	14,230.80	37,606.80	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							55,938.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66 พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรียนนวัตน์ของ (พีพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางของ (พีพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					48,683.29	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					145,565.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					13,716.50	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					5,914.65	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								213,879.44	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,879.44 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - รื้อแผ่นมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม พร้อมโครงสร้างรับหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ ติดตั้งโครงเหล็กรับหลังคา พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม. - เหล็กแผ่น 0.15x0.15 ม. ทน 6 มม. จำนวน - เสาคเหล็กกล่อง 4"x4" ทน 2.3 มม. จำนวน - อะเสเหล็กกล่อง 4"x4" ทน 2.3 มม. จำนวน - จันทันเหล็กกล่อง 2"x4" ทน 2.3 มม. จำนวน - เหล็กแผ่นสี่เหลี่ยม 0.15x0.15 ม. ทน 6 มม. จำนวน - พุกเหล็ก 9 มม. ยึดโครงเหล็ก จำนวน - แบริ่งเหล็กกล่อง 1 1/2"x3" ทน 2.3 มม. จำนวน	57.000	ตร.ม.	0.00	0.00	95.00	5,415.00	5,415.00	
		14.000	แผ่น	40.00	560.00	32.75	458.50	1,018.50	
		4.000	ทอน	1,200.00	4,800.00	500.00	2,000.00	6,800.00	
		6.000	ทอน	1,200.00	7,200.00	500.00	3,000.00	10,200.00	
		4.000	ทอน	1,015.00	4,060.00	346.80	1,387.20	5,447.20	
		9.000	แผ่น	40.00	360.00	32.75	294.75	654.75	
		92.000	ตัว	8.00	736.00	4.00	368.00	1,104.00	
		12.000	ทอน	621.00	7,452.00	274.32	3,291.84	10,743.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีกันสนิมที่ตัวถังน้ำมัน โครรงเหล็ก พื้นที่ประมาณ	100.000	ตร.ม.	35.00	3,500.00	38.00	3,800.00	7,300.00	
	รวมค่างานโครรงสีตัวถัง	-	-	4,159.00	28,668.00	1,823.62	20,015.29	48,683.29	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อ-ติดตั้งรางรับน้ำฝนสแตนเลสและท่อน้ำฝนเดิม พร้อมโครรงเหล็กคืนกลับ ยาวประมาณ	33.000	ม.	0.00	0.00	300.00	9,900.00	9,900.00	
	ติดตั้งแผ่นมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. และแผ่นสกายไลท์ พื้นที่ประมาณ 57 ตร.ม.								
	- มุงหลังคาแผ่นเมทัลชีท 2 ชั้น บุฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนา 25 มม. พื้นที่ประมาณ	64.000	ตร.ม.	600.00	38,400.00	70.00	4,480.00	42,880.00	
	- ครอบปิดปลายแผ่นเมทัลชีทที่ขอบ ยาวประมาณ	39.000	ม.	135.00	5,265.00	50.00	1,950.00	7,215.00	
	- ติดตั้งแผ่นมุงหลังคาสกายไลท์ พื้นที่ประมาณ	4.000	ตร.ม.	520.00	2,080.00	70.00	280.00	2,360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ติดตั้งผนังกั้นระบายนอกอาคารเมทัลชีท โครงเหล็ก พื้นที่ประมาณ 42 ตร.ม.	48.000	ตร.ม.	1,200.00	57,600.00	360.00	17,280.00	74,880.00	
	- ผนังกั้นระบายนอกอาคารพื้นที่ประมาณ	6.000	ท่อน	540.00	3,240.00	240.00	1,440.00	4,680.00	
	- โครงท่อนเหล็กกล่อง 2"x2" ทน 2.3 มม. จำนวน	50.000	ตร.ม.	35.00	1,750.00	38.00	1,900.00	3,650.00	
	- ทาสีกันสนิมทับด้วยสีน้ำมัน โครงเหล็ก พื้นที่ประมาณ	-	-	3,030.00	108,335.00	1,128.00	37,230.00	145,565.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม								
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร ติดตั้งโคมไฟกล่องเหล็ก ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมเดินสายในท่อร้อยสายไฟฟ้าและสวิตซ์ปิดเปิด 11 ชุด	50.000	ม.	6.39	319.50	5.00	250.00	569.50	
	- เดินสายไฟ THW 1.5 ตร.มม. ในท่อร้อยสายไฟฟ้า ยาวประมาณ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งท่อร้อยสายไฟฟ้า EMT 20 มม. จำนวน	10.000	ท่อน	134.40	1,344.00	72.00	720.00	2,064.00	
	- โคมไฟเหล็กกล่อง ขนาด 1x36 วัตต์ พร้อมหลอดไฟ LED จำนวน	11.000	ชุด	582.00	6,402.00	115.00	1,265.00	7,667.00	
	- สวิตช์เปิดปิดดวงโคมไฟฟ้า ขนาด 2 ช่อง/ชุด พร้อมฝาครอบ จำนวน	2.000	ชุด	228.00	456.00	90.00	180.00	636.00	
	- ติดตั้งเต้ารับสายไฟฟ้า 2 ช่องแบบมีกราวด์ พร้อมหมากกั้นน้ำ จำนวน	2.000	ชุด	228.00	456.00	115.00	230.00	686.00	
	- เดินสายไฟฟ้า THW 2x2.5 ตร.มม. พร้อมสายกราวด์ ยาวประมาณ	50.000	ม.	22.88	1,144.00	19.00	950.00	2,094.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	1,201.67	10,121.50	416.00	3,595.00	13,716.50	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง เดินท่อเมนน้ำดี PVC 1" พร้อมท่อแยก ยาวประมาณ 15 ม.								

หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อน้ำดี PVC 1" พร้อมเชื่อมต่อและท่อแยก ยากประมาณ	15.000	ม.	51.43	771.45	38.88	583.20	1,354.65	
	- ติดตั้งวาล์วปิดเปิดน้ำ PVC 1/2" จำนวน	10.000	อัน	56.00	560.00	100.00	1,000.00	1,560.00	
	- ติดตั้งสายน้ำดี 1/2" จำนวน	10.000	อัน	230.00	2,300.00	70.00	700.00	3,000.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	337.43	3,631.45	208.88	2,283.20	5,914.65	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							213,879.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงราคาจากก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่างเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง		รวม					176,448.60	
2	ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8 ใบ		รวม					80,800.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 322,762.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิพล วิศิษฏ์นิกรณ
 18 มีนาคม 2567 09:47:07

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ทางเกวียน อำเภอ แกลง จังหวัด ระยอง แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปั๊มน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด		รวม					65,514.02	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								322,762.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 322,762.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

ปฏิพล วิศิษฏ์นาครณ์

18 มีนาคม 2567 09:47:07

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง 1.1	4,000	เครื่อง	44,112.15		0.00		176,448.60	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน(ราคารวมค่าติดตั้ง)แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน(ระบบInverter)ขนาด30,000	-	-	44,112.15		0.00		176,448.60	
2	ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8 ใบ 2.1 ถังน้ำแบบสเตนเลสขนาดความจุ1,000ลิตร	8,000	ใบ	10,100.00		0.00		80,800.00	
	รวมค่าถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8 ใบ	-	-	10,100.00		0.00		80,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องปั้มน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด	1.000	ชุด	65,514.02		0.00	0.00	65,514.02	
	3.1 เครื่องสูบน้ำ Transfer Pump								
	รวมค่าเครื่องปั้มน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด	-	-	65,514.02	65,514.02	0.00	0.00	65,514.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66 จำนวน 1 ห้อง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
 แบบเลขที่ ขจท.23/66
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร
 แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า
 คำนำนรราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66 จำนวน 1 ห้อง	1,146,067.76	1.3074	1,498,368.98	
รวมค่าก่อสร้าง				1,498,368.98	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,498,368.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66 จำนวน 1 ห้อง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินลงหนากลาย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,498,368.98	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,498,368.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน สร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถึงกับบ้านดินพร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.223-2/66 จำนวน 1 แห่ง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒน์)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 10 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	73,134.06	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 73,134.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กิจกรรม/งาน ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66 พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประการศราคาร่างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา)
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางคอ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66 พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง	213,879.44	1.3074	279,625.97	
รวมค่าก่อสร้าง				279,625.97	

หน่วย : บาท

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 279,625.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66 พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา) โดยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางคอ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินลงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	10 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
			รวมค่าก่อสร้าง	279,625.97	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 279,625.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวคราคากลางก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร


แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 6 หน้า

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567



(อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นรินทร์ บุญโยธิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปฏิพล วิศิษฏ์นิภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพิธภัณฑ์) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพิธภัณฑ์)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	176,448.60	12,351.40	188,800.00	
2	ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8 ใบ	80,800.00	0.00	80,800.00	
3	เครื่องปั๊มน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด	65,514.02	4,585.98	70,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				339,700.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง มีกำหนดราคาจากก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บางค้อ	อำเภอ จอมทอง	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
แบบเลขที่	ขจท.23/66			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร			
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 มีนาคม 2567		


 (อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นรินทร์ บุญยโยธิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง


 (ปฏิพล วิเศษญาณภรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องดนตรีสากล ตามแบบ ขจท.23-1/66 จำนวน 1 ห้อง จำนวน 1.000 หลังละ 1,498,368.98 บาท	1,498,368.98	
2	สร้างฐาน ค.ส.ล. รองรับถังเก็บน้ำบนดินพร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.223-2/66 จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 73,134.06 บาท	73,134.06	
3	ปรับปรุงหลังคาโรงครัว ตามแบบ ขจท.23-3/66 พร้อมเดินท่อน้ำดี ตามแบบ ขจท.23-3/66 จำนวน 1 แห่ง จำนวน 1.000 หลังละ 279,625.97 บาท	279,625.97	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	339,700.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567



(อักคีศักดิ์ เกือบพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นรินทร์ บุญยอิน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ปฏิพล วิศิษฏ์นิกรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พิพัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางค้อ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู 4 เครื่อง	176,448.60	12,351.40	188,800.00	
2	ถังน้ำแบบสเตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร 8 ใบ	80,800.00	0.00	80,800.00	
3	เครื่องสูบน้ำ Transfer Pump จำนวน 1 ชุด	65,514.02	4,585.98	70,100.00	
รวมค่าก่อสร้าง				339,700.00	

หน่วย : บาท

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงโรงเรียนวัดนางนอง (พัฒนา)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บางคอ อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ขจท.23/66

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตจอมทอง / กรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567

(อภิศักดิ์ เกือบพิมาย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นรินทร์ บุญไธยัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ปิณฑล วิศิษฏ์นิกรณ)

กรรมการกำหนดราคากลาง