

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานขุดลอกคลองต่อน้ำ ๑ จากคลองบางระเนงถึงคลองบางประทุน		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป)		
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ ๕ - ๖ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๗๓๒ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ระดับขุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก. ปริมาณดิน ๒,๗๑๙ ลบ.ม. (ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๘๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง		
	๖.๑ ใบราคากลาง		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑ นายธนกร ธนธัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายอดิสรณ์ เสวตครุฑมิตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	๗.๓ นายमाणพ รักษากลิ่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ชุดลอกคลองตาฉ่ำ ๑

จากคลองบางระเนนถึงคลองบางประทุน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย					
	-ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ ๕ - ๖ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๗๓๒ ม. ลึกจากระดับห้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ระดับชุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก.ปริมาณดิน (ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)	๒,๗๑๙	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๘๗,๓๐๔	๕๘๗,๓๐๔
	STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๔.๕๐ - ๕.๐๐ ม.	๑๘๗.๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๐,๕๐๐	๔๐,๕๐๐
	STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๔.๕๐ ม.	๑๖๒.๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๓๕,๑๐๐	๓๕,๑๐๐
	STA. ๐ + ๑๕๐ - STA. ๐ + ๒๐๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๑๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐
	STA. ๐ + ๒๐๐ - STA. ๐ + ๒๕๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๑๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๓๒,๔๐๐	๓๒,๔๐๐
	STA. ๐ + ๒๕๐ - STA. ๐ + ๒๖๕(๑) กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๔๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๙,๗๒๐	๙,๗๒๐
	STA. ๐ + ๒๖๕(๑) - STA. ๐ + ๒๖๕(๒) กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๓	ลิป.ม.			๒๑๖	๖๔๘	๖๔๘
หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %								
การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๘๒๕ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๗								

ลงชื่อ


(นายธนกร ชนชัยญา)

ประธานกรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอดิสรณ์ เสวตครุมิตร)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายมานพ รักษากลิ่น)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ชุดลอกคลองตมำ ๑

จากคลองบางระเนะถึงคลองบางประทุน

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน	ค่าแรง	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย	หน่วยละ				
	STA. ๐ + ๒๖๕(๒) - STA. ๐ + ๒๙๐(๑) กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๗๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๑๖,๒๐๐	๑๖,๒๐๐
	STA. ๐ + ๒๙๐(๑) - STA. ๐ + ๒๙๐(๒) กว้างประมาณ ๔.๐๐ ม.	๓	ลิป.ม.			๒๑๖	๖๔๘	๖๔๘
	STA. ๐ + ๒๙๐(๒) - STA. ๐ + ๓๔๐ กว้างประมาณ ๔.๐๐ - ๕.๐๐ ม.	๑๗๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๓๗,๘๐๐	๓๗,๘๐๐
	STA. ๐ + ๓๔๐ - STA. ๐ + ๓๙๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๓๙๐ - STA. ๐ + ๔๔๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๔๔๐ - STA. ๐ + ๔๙๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๔๙๐ - STA. ๐ + ๕๔๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๕๔๐ - STA. ๐ + ๕๙๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๕๙๐ - STA. ๐ + ๖๔๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐
	STA. ๐ + ๖๔๐ - STA. ๐ + ๖๙๐ กว้างประมาณ ๕.๐๐ ม.	๒๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๓,๒๐๐	๔๓,๒๐๐

หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %
การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๘๒๕ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๗

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอดิสรณ์ เสวตครุธรรม์ตร)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมาณพ รักชากุลิน)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน