

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ งานขุดลอกคลองตาทอด(จอมทอง) จากลำกระโดงสาธารณประโยชน์แยกคลองตารุ่ง ๑(๑) ถึงสุดเขตพื้นที่เขตจอมทอง		
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตจอมทอง		
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท		
๔.	ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ ๖ - ๗ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๔๑๗ ม. ลึกจากระดับห้อง คลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ระดับขุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก. ปริมาณดิน ๒,๑๘๕ ลบ.ม. (ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)		
๕.	ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท		
๖.	บัญชีประมาณราคากลาง ๖.๑ ใบราคากลาง		
๗.	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
	๗.๑ นายธนกร ชนัญญา	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
	๗.๒ นายอดิสรณ์ เสวตครุฑมิตร	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
	๗.๓ นายมานพ รักษากลิ่น	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

ราคากลาง

- เข้าแท้ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ชุดลอกคลองตาทอด (จอมทอง)

จากลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองดำรง ๑ (๑) ถึงสุดเขตพื้นที่เขตจอมทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย					
	-ชุดลอกคลอง กว้างประมาณ ๖ - ๗ ม. (หรือตามสภาพ) ยาวประมาณ ๔๑๗ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับชุดลอกเฉลี่ย ๑ ม. ระดับชุดลอก -๑.๐๐ ม. รทก.ปริมาณดิน (ชุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง)	๒,๑๘๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๔๗๑,๙๖๐	๔๗๑,๙๖๐
	STA. ๐ + ๐๐๐ - STA. ๐ + ๐๕๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๒๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
	STA. ๐ + ๐๕๐ - STA. ๐ + ๑๐๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๗.๐๐ ม.	๒๗๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๙,๔๐๐	๕๙,๔๐๐
	STA. ๐ + ๑๐๐ - STA. ๐ + ๑๕๐ กว้างประมาณ ๗.๐๐ ม.	๓๐๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๖๔,๘๐๐	๖๔,๘๐๐
	STA. ๐ + ๑๕๐ - STA. ๐ + ๒๐๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ - ๗.๐๐ ม.	๒๗๕	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๙,๔๐๐	๕๙,๔๐๐
	STA. ๐ + ๒๐๐ - STA. ๐ + ๒๕๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๒๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
	STA. ๐ + ๒๕๐ - STA. ๐ + ๓๐๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๒๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
	STA. ๐ + ๓๐๐ - STA. ๐ + ๓๕๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๒๕๐	ลิป.ม.			๒๑๖	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %								
การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๘๒๕ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๗								

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอดิสรณ์ เสวตครุธรรม์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมานพ รักขากลิ่น)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ราคากลาง

- เข้าเพิ่ม
- เสนอ
- อื่น ๆ

ชุดลอกคลองตาทอด (จอมทอง)

จากลำกระโดงสาธารณะประโยชน์แยกคลองตารุ่ง ๑ (๑) ถึงสุดเขตพื้นที่เขตจอมทอง

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าวัสดุ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		ปริมาณ	หน่วย					
	STA. ๐ + ๓๕๐ - STA. ๐ + ๔๐๐ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๒๕๐	ลบ.ม.			๒๑๖	๕๔,๐๐๐	๕๔,๐๐๐
	STA. ๐ + ๔๐๐ - STA. ๐ + ๔๑๗ กว้างประมาณ ๖.๐๐ ม.	๘๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๑๘,๓๖๐	๑๘,๓๖๐
	รวมปริมาณดินและค่าแรงงาน	๒,๑๘๕	ลบ.ม.			๒๑๖	๔๗๑,๙๖๐	๔๗๑,๙๖๐
	FACTOR F = ๑.๓๕๘๙ X ๔๗๑,๙๖๐							๖๔๑,๓๕๖.๔๔
	หักค่าตอบแทนการขุดดิน (รับซื้อมูลดิน)	๒,๑๘๕	ลบ.ม.			๑๐	๒๑,๘๕๐	๒๑,๘๕๐
	ค่าขนย้ายเครื่องจักรไป - กลับ					๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (ข้ามสะพาน ๑ แห่ง)	๑	แห่ง			๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๖๕๔,๔๖๖.๔๔
	เห็นควรกำหนดราคากลาง			(หกแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				๖๕๔,๐๐๐

หมายเหตุ FACTOR F งานก่อสร้างชลประทาน เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗ % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก ๐% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) ๗ %

การหักค่าตอบแทนการขุดดินลูกบาศก์เมตรละ ๑๐ บาท ตามหนังสือ กท ๑๓๐๕/๘๒๕ (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง) ราคาน้ำมัน ณ วันที่ ๑ พ.ย. ๖๗

ลงชื่อ

(นายธนกร ธนธัญญา)

ประธานกรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายอดิสรณ์ เสวตครุธรรม์)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายมานพ รักษากลิ่น)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน