

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวิวัฒนา

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองทวิวัฒนา เขตทวิวัฒนา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตทวิวัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ปรับปรุงผนังด้านข้างอาคารเรียน 2 (4ชั้น) และ อาคารเรียน 4 (5 ชั้น) - ขัดล้างทำความสะอาดผนังทรายล้างด้านข้างอาคารเรียน 2 และ 4 พื้นที่ประมาณ - ฉาบปูนผนังด้านข้างอาคารเรียน 2 ปิดตัวอักษรชื่อโรงเรียน พื้นที่ประมาณ - สักซ้อมอุดรอยรั่วผนังทรายล้าง ทาสีกันซึมชนิดสีทับและปิดทับด้วยสีอคริลิค 100% ผนังด้านข้างอาคารเรียน 2 และ 4 (อาคารละด้าน) รวมพื้นที่ประมาณ - ติดตั้งตัวอักษรสเตนเลส 304 ผิวเงา (โรงเรียนคลองทวิวัฒนา) ขนาดความสูง ตัวอักษรประมาณ 30 ซม. ยกขอบปูน 2 ซม. พร้อมขยัด จำนวน - ติดตั้งตัวอักษรสเตนเลส 304 ผิวเงา (สำนักงานเขตทวิวัฒนา กรุงเทพมหานคร) ขนาดความสูงตัวอักษร 25 ซม. ยกขอบปูน 2 ซม. พร้อมขยัด จำนวน - ติดตั้งตัวอักษรสเตนเลส 304 ผิวเงา (ทองนอมอนุสรณ์) ขนาดความสูงตัวอักษร 20 ซม. ยกขอบปูน 2 ซม. พร้อมขยัด จำนวน	305 20 305 20 33 16	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตัว ตัว ตัว							เงินจ่ายล่วงหน้า 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% เงินประกันผลงานหัก 0% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ยกไป										
									127,900.00	

(นางสาวศุจิรา อัมมะริภักดิ์)
สถาปนิกชำนาญการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา

ประธานกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลาง
นายชัชวาลย์ พงษ์พันธ์ุ
นายชัชวาลย์ พงษ์พันธ์ุ
นายชัชวาลย์ พงษ์พันธ์ุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวีวัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตทวีวัฒนา


ประมาณราคามือวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกมา							127,900.00	
2	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น - เทพื้นคอนกรีตผสมเสร็จ (กำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ม./28วัน) ทน 0.10 ม. พื้นที่ประมาณ - เสริมตะแกรง Wire mesh Ø 4 มม. ช่องตาราง 0.20x0.20 ม. พื้นที่ประมาณ - ปูพื้นยางสังเคราะห์ EPDM ชนิดเม็ดสี ทน 20 มม. พร้อมออกแบบลายศิลปะ พื้นที่ประมาณ - ทาสีน้ำมันรั้ววดาดชายและคร่าเหล็ก พื้นที่ประมาณ	144	ตร.ม.	242.00	34,848.00	30.00	4,320.00	39,168.00	
		144	ตร.ม.	33.50	4,824.00	5.00	720.00	5,544.00	
		144	ตร.ม.	2,350.00	338,400.00	200.00	28,800.00	367,200.00	
		97	ตร.ม.	58.00	5,626.00	35.00	3,395.00	9,021.00	
3	สร้างหลังคาคลุมช่องทางเดิน จากอาคารเรียน 3 ไปห้องน้ำนักเรียน - สร้างหลังคาแผ่นเหล็กยึดลอนพร้อมโครงคร่าเหล็ก ตามแบบ ขทว.ร. 4/2564 จำนวน 1 แห่ง - โครงถัก T1 เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. จำนวน - โครงถัก T1 เหล็กตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 3.2 มม. จำนวน	8	ห้อง	1,300.00	10,400.00	340.00	2,720.00	13,120.00	
		4	ห้อง	745.00	2,980.00	210.00	840.00	3,820.00	
	ยกไป							565,773.00	



(นางสาวสุจิรา อัมมะระกิชิต)
 สถาปนิกชำนาญการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา



(นายณรงค์ชัย ชันชานวน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา



(นายณรงค์ชัย ชันชานวน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวีวัฒนา

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลาง(นายณรงค์ชัย ชันชานวน).....กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวิวัฒนา
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองทวิวัฒนา เขตทวิวัฒนา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตทวิวัฒนา

ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยกมา							565,773.00	
	- แปเหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. จำนวน	12	ท่อน	1,200.00	14,400.00	244.00	2,928.00	17,328.00	
	- ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 1/2 x 3 นิ้ว ทน 2 มม. จำนวน	5	ท่อน	843.00	4,215.00	200.00	1,000.00	5,215.00	
	- ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2 x 2 นิ้ว ทน 2.3 มม. จำนวน	1	ท่อน	805.00	805.00	170.00	170.00	975.00	
	- เหล็กเหล็ก ขนาด 150 x 150 x 6 มม. และ Expansion Bolt Ø 12 มม. (4 ตัว/เพลท) จำนวน	7	ชุด	380.00	2,660.00	100.00	700.00	3,360.00	
	- สตรัทเคมีแบบตอก ขนาด Ø 12 มม. ยาวไม่น้อยกว่า 110 มม. จำนวน	14	ชุด	125.00	1,750.00	85.00	1,190.00	2,940.00	
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกลอนชนิดเคลือบสี ทนไม่น้อยกว่า 0.5 มม. สลับด้วย แผ่นหลังคาโปร่งแสง ทุกกระยะ 2 เมตร (บริเวณกันสาดอาคาร) พื้นที่ประมาณ	47	ตร.ม.	390.00	18,330.00	80.00	3,760.00	22,090.00	
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคา พื้นที่ประมาณ	47	ตร.ม.	58.00	2,726.00	35.00	1,645.00	4,371.00	
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสเตนเลสทึบ ทน 1.5 มม. กว้าง 0.20 ม. ลึก 0.25 ม. พร้อมซอร์ตราง ยาวประมาณ	14.80	ม.	1,450.00	21,460.00	50.00	740.00	22,200.00	
	ยกไป							644,252.00	

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุวิทย์ พันธุ์ดี) กรรมการกำหนดราคากลาง (นายสุวิทย์ พันธุ์ดี) กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวศุจิรา วัฒนารักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน
 สถาปนิกชำนาญการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนคลองทวิวัฒนา


สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนคลองทวิวัฒนา เขตทวิวัฒนา


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตทวิวัฒนา


ประมาณราคาเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขกมา							644,252.00	
	- ติดตั้งท่อระบายน้ำฝน พีวีซี Ø 3 นิ้ว ยาวประมาณ 3.20 ม. พร้อมข้อต่อ ข้องอ และแหวนรัดท่อ เชื่อมลงรางระบายน้ำ จำนวน	3	ชุด	850.00	2,550.00	200.00	600.00	3,150.00	
	- ค่าประกอบโครงหลังคาเหล็กชุบพรม จำนวน	743.80	กก.			10.00	7,438.00	7,438.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							654,840.00	
	Factor F งานก่อสร้างอาคาร	1.3093						857,382.01	
	- งานนั่งร้าน จำนวน	1	งาน			23,000.00	23,000.00	23,000.00	
	รวมราคากลางงานก่อสร้าง							880,382.01	
	(-แปดแสนแปดหมื่นสามร้อยแปดสิบสองบาทหนึ่งสตางค์-)								


 (นางสาวศุจิรา อัมมระวัฑิต)
 สถาปนิกชำนาญการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา


 (นายธีรศักดิ์ พันธุศิษฐ์)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา


 กรรมการกำหนดราคากลางกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสุภากร ทองวา)
 นายช่างโยธา เชี่ยวชาญ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตทวิวัฒนา