

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | | | |
|---|---|----------|------------------|
| 1. ชื่อโครงการ | ปรับปรุงขอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน | | |
| | ถึงบ้านเลขที่ 1290/11 | | |
| 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี | | |
| 3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,422,000.00 บาท | | |
| 4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) | งานทุบรื้อบ่อพัก, ทุบรื้อท่อระบายน้ำ, รื้อพื้น ค.ส.ล., สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ, สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร, สร้างท่อลอด ค.ส.ล., สร้างบ่อพักท่อลอด, สร้างบ่อกักสูบน้ำ, สร้างชั้นพื้นทางหินคลุก, สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต, สร้างเชิงลาดหินคูก, สร้างเชิงลาดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต | | |
| 5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ | 17 ตุลาคม 2565 | เป็นเงิน | 1,421,000.00 บาท |
| 6. บัญชีประมาณราคากลาง | <p>6.1 อ้างอิงคำวัสดุจากท้องตลาดและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนกันยายน 2565
บัญชีแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทาง
วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือนตุลาคม 2560</p> <p>6.2 อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว.1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565
เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่</p> <p>6.3 อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ</p> | | |
| 7. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | <p>7.1 นายชลธวัช สิทธิมาตย์ สถาปนิกปฏิบัติการ</p> <p>7.2 นายธนศร์ จันทนารักษ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ</p> <p>7.3 นายศุภกฤต สุปินะ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน</p> | | |


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง


ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11		
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตธนบุรี		
แบบเลขที่	ขจร. 2/2566 (ป)	เลขที่	
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	จำนวน 3 แผ่น	กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ	ฝ่ายโยธา
คำนวณราคาโดย	นายศุภกฤต สุปินะ	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2565


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	1,421,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,421,000.00	
	ราคากลาง	1,421,000.00	
	ค่าก่อสร้างตัวอักษร		(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
(นายชลวัช สิทธีมาตย์)
สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายธเนศร์ จันทนารักษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายศุภกฤต สุปินะ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11	
สถานที่ก่อสร้าง	ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี	
แบบเลขที่	ขจร. 2/2566 (ป)	
รายการเลขที่	เลขที่	
แบบ ปร.4 (ก) จำนวน 2 แผ่น	กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา	
คำนวณราคาโดย นายศุภกฤต สุปิณะ	เมื่อวันที่	17 ตุลาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างทาง สะพาน	1,027,756	1.3822	1,420,564	
	และท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			1,421,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,421,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้อที่	-	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	-	บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)




ประธานกรรมการ

(นายชลธวัช สิทธิมาตย์)

สถาปนิกปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายธนศร์ จันทนารักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติกร

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายศุภกฤต สุปิณะ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4 (ก) แผ่นที่ 1/2

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11

เจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

คำนวณราคาโดย นายสุภกฤต สุปิ่น

แบบเลขที่

ชธร. 2/2566 (ป)

รายการเลขที่

17 ตุลาคม 2565

กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงซ่อมแซมเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11								
	- ทุบหรือบ่อพักเดิมพร้อมชั้นทั้ง จำนวน	5.00	บ่อ	-	-	700.00	3,500.00	3,500.00	
	- ทุบหรือท่อระบายน้ำพร้อมชั้นทั้ง ยาวประมาณ	60.00	ม.	-	-	205.00	12,300.00	12,300.00	
	- รื้อพื้น ค.ส.ล. ผิวทางเดิมเพื่อวางท่อลอดพร้อมชั้นทั้ง พื้นที่ประมาณ	20.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,400.00	1,400.00	
	- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม.								
	พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05 จำนวน	5.00	บ่อ	37,240.00	186,200.00	8,090.00	40,450.00	226,650.00	
	- สร้างท่อระบายน้ำชนิดกลมในผิวจราจร ตามแบบ มน.-05								
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.(ท่อชั้น 2) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ยาวประมาณ	54.00	ม.	3,600.00	194,400.00	580.00	31,320.00	225,720.00	
	- สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.								
	พร้อมฝาบ่อพักในผิวจราจร ตามแบบ มน.01 จำนวน	6.00	บ่อ	28,320.00	169,920.00	2,550.00	15,300.00	185,220.00	
	- สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	24.00	ม.	760.00	18,240.00	160.00	3,840.00	22,080.00	
	- สร้างบ่อพักสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 1.50 x 2 ม. พร้อมฝาบ่อ								
	ตามแบบ ชธร.บส. 1/2565	1.00	บ่อ	40,500.00	40,500.00	2,340.00	2,340.00	42,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11

สถานที่ก่อสร้าง ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 40 เริ่มจากถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ถึงบ้านเลขที่ 1290/11

เจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

ค่านับราคาโดย นายสุภกฤต สุบินะ

แบบเลขที่ ขธร. 2/2565 (ป)

รายการเลขที่ -

17 ตุลาคม 2565 กลุ่มงานโครงการก่อสร้างและบูรณะ ฝ่ายโยธา

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	- สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.04 พื้นที่ประมาณ	390.00	ตร.ม.	104.00	40,560.00	17.00	6,630.00	47,190.00	
	- สร้างผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.04 พื้นที่ประมาณ	390.00	ตร.ม.	493.50	192,465.00	40.90	15,951.00	208,416.00	
	- สร้างเชิงลาดหินคลุกพร้อมอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.04 พื้นที่ประมาณ	80.00	ตร.ม.	104.00	8,320.00	17.00	1,360.00	9,680.00	
	- สร้างเชิงลาดผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ มท.04 พื้นที่ประมาณ	80.00	ตร.ม.	493.50	39,480.00	41.00	3,280.00	42,760.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				890,085.00		137,671.00	1,027,756.00	

หมายเหตุ

การกำหนดราคาค่าวัสดุ

- ตามสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยแพร่
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ตามสำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่ใกล้เคียงใช้เผยแพร่ (ที่มีเผยแพร่ราคาวัสดุ)
โดยใช้ราคาต่ำสุด พิจารณาจากราคาค่าขนส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง เดือนที่เผยแพร่ กันยายน 2565
- วัสดุก่อสร้างรายการใดมีมูลค่าต่ำกว่าร้อยละ 20 ขึ้นไปเทียบกับมูลค่าวัสดุก่อสร้างรวมทั้งโครงการ และราคา
ที่สืบได้ต่ำกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ให้ใช้ราคาสืบ โดยไม่ต้องยึดตามข้อ 1 และข้อ 2
- กรณีมูลค่าน้อยกว่าร้อยละ 20 เมื่อเทียบวงเงินก่อสร้างทั้งโครงการ จะดำเนินการตามข้อ 3 หรือไม่ก็ได้
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ สืบจากราคาค่าหรือตัวแทนจำหน่ายในท้องที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
โดยร้านค้าหรือตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้สถานที่ก่อสร้างมากที่สุดออกไปเป็นลำดับ โดยใช้ค่าต่ำสุด (รวมค่าขนส่ง)

การกำหนดราคาค่าแรงงาน

- ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลางกระทรวงกลางคลัง ใช้เผยแพร่ ฉบับปรับปรุง เดือนตุลาคม 2560
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ ใช้ร้อยละ 30-37 ของราคาวัสดุ
- รายการที่ ข้อ 1 ไม่มีเผยแพร่ และไม่ไปตาม ข้อ 2 กำหนดตามความ
เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงาน