

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองกุฎีจิ้น จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกุฎีจิ้น			
จากคลองกุฎีจิ้นถึงคลองบุปผาราม			
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตธนบุรี			
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	906,000.00	บาท	
4. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป	ขุดลอกคลองกุฎีจิ้น จากคลองบุปผารามถึงแม่น้ำเจ้าพระยา กว้างประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร		
	ความยาวประมาณ 500 เมตร ลึกจากระดับคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.		
	และขุดลอกคลองกุฎีจิ้น จากคลองกุฎีจิ้นถึงคลองบุปผาราม กว้างประมาณ 2.70 - 3.70 เมตร		
	ความยาวประมาณ 270 เมตร ลึกจากระดับคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม.		
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	23 มิถุนายน 2566	เป็นเงิน	906,000.00 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง			
6.1	อ้างอิงค่าวัสดุจากท้องตลาดและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนพฤษภาคม 2566		
	บัญชีแรงงาน/ดำเนินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามแนวทางวิธีปฏิบัติ		
	และรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางก่อสร้าง เดือนมีนาคม 2566		
6.2	อ้างอิงจากหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด กค 0433.2/ว 1288 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2565		
	เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง		
	และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่		
6.3	อ้างอิงหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว83 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560		
	เรื่องการปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ		
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
7.1	นายคมสัน ลาโพธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
7.2	นายใหญ่ เกษสิวาร	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
7.3	นายธเนศร์ จันทนารักษ์	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ	ชุดลอกคลองกุฎีจีน จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกุฎีจีน		
	จากคลองกุฎีจีนถึงคลองบุปผาราม		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุดลอกคลองโรงเจ 4 เขตธนบุรี		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตธนบุรี		
แบบเลขที่	ขธร.4/2566 (ค)	รายการเลขที่	ขธร.4/2566 (ค)
แบบ ปร 4 และ ปร.5 ที่ แนบ	จำนวน 4 แผ่น	กลุ่มงานระบายน้ำ	ฝ่ายโยธา
คำนวณราคาโดย	นายธเนศร์ จันทนารักษ์	เมื่อวันที่	23 มิถุนายน 2566
หน่วย : บาท			

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	866,230.83	
2	งานส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	40,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	906,230.83	
	ราคากลาง	906,000.00	
	ค่าก่อสร้างตัวอักษร	(เก้าแสนหกพันบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายคมสัน ลาโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายใหญ่ เกษสิวาร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายธเนศร์ จันทนารักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองกุ่มีจิ้น จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกุ่มีจิ้น
ถึงคลองบุปผาราม

สถานที่ก่อสร้าง ขุดลอกคลองโรงเจ 4 เขตธนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

แบบเลขที่ ขธร.4/2566 (ค)

รายการเลขที่ ขธร.4/2566 (ค)

แบบ ปร.4(ก) จำนวน 1 แผ่น


กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา

คำนวณราคาโดย นายธนศร์ จันทนารักษ์


เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	638,672.00	1.3563	866,230.83	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			866,230.83	
	ตัวอักษร	(แปดแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยสามสิบบาทแปดสิบสามสตางค์)			
	ขนาดหรือเนื้อที่	ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตารางเมตร			


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายคมสัน ลาโพธิ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายใหญ่ เกษสิวกกร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ
กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) 
(นายธนศร์ จันทนารักษ์)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ
กำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้างงานต้นทุน

ชื่อโครงการ ขุดลอกคลองกู่ฉีจิ้น จากคลองบุงฝาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกู่ฉีจิ้น

ชื่อโครงการ ถึงคลองบุงฝาราม

สถานที่ก่อสร้าง ขุดลอกคลองโรงเจ 4 เขตธนบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตธนบุรี

แบบเลขที่ ขธร.4/2566 (ค)

รายการเลขที่ ขธร.4/2566 (ค)

แบบ ปร.4(พ) จำนวน 1 แผ่น

กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา

คำนวณราคาโดย นายธนศร์ จันทนารักษ์

เมื่อวันที่

23 มิถุนายน 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน/บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ค่าใช้จ่ายพิเศษ	40,000.00	-	40,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ ตัวอักษร (สี่หมื่นบาทถ้วน)			40,000.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่		ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ		บาท/ตารางเมตร		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายคมสัน ลาโพธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายใหญ่ เกษศิริกร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)



(นายธนศร์ จันทนารักษ์)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ

กำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก) แผ่นที่

ชื่อโครงการ	ขุดลอกคลองกุฎีจีน จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกุฎีจีน จากคลองกุฎีจีนถึงคลองบุปผาราม		
สถานที่ก่อสร้าง	ขุดลอกคลองโรงเจ 4 เขตธนบุรี	แบบเลขที่	ขธร.5/2566 (ค)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตธนบุรี	รายการเลขที่	ขธร.5/2566 (ค)
คำนวณราคาโดยเจ้าหน้าที่	นายธนทร์ จันทนารักษ์	เมื่อวันที่	23 มิถุนายน 2566
			กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	ขุดลอกคลองกุฎีจีน จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความกว้างประมาณ 3.00 - 5.00 เมตร ความยาวประมาณ 500 เมตร ลึกจากระดับคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดินขุดลอกประมาณ 2,000 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก. - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่ รถบรรทุกไปทิ้ง 100% ของปริมาตรดิน	2,000	ลบ.ม.	-	-	223	446,000	446,000	
2	ขุดลอกคลองแยกคลองกุฎีจีน จากคลองกุฎีจีน ถึงคลองบุปผาราม ความกว้างประมาณ 2.70 - 3.70 เมตร ความยาวประมาณ 270 เมตร ลึกจากระดับคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.00 ม. ปริมาณดินขุดลอกประมาณ 864 ลบ.ม. ระดับขุดลอก - 1.00 ม. รทก. - ขุดโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่ รถบรรทุกไปทิ้ง 100% ของปริมาตรดิน	864	ลบ.ม.	-	-	223	192,672	192,672	
	รวมค่าของและค่าแรง				-		446,000.00	638,672.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(พ) แผ่นที่

ชื่อโครงการ	ขุดลอกคลองกุฎีจีน จากคลองบุปผาราม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา และลอกคลองแยกคลองกุฎีจีน จากคลองกุฎีจีนถึงคลองบุปผาราม			
สถานที่ก่อสร้าง	ขุดลอกคลองโรงเจ 4 เขตธนบุรี	แบบเลขที่	ขธร.5/2566 (ค)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตธนบุรี	รายการเลขที่	ขธร.5/2566 (ค)	
คำนวณราคาโดยเจ้าหน้าที่	นายเนตร์ จันทนารักษ์	เมื่อวันที่	23 มิถุนายน 2566	กลุ่มงานระบายน้ำ ฝ่ายโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	ค่าขนย้ายเครื่องจักร (เหมาจ่าย) - ค่าขนย้ายเครื่องจักร (เหมาจ่าย)	2	รายการ	0.00	0.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00	
รวมค่าของและค่าแรง					0.00		40,000.00	40,000.00	