

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานชุดลอกคลองวัดกก จากคลองบางระเนนน้อย ถึงคลองตาปลั่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,211,000.- บาท
4. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ชุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. ยาวประมาณ 1,500 ม.
.....
.....
.....
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ~~19~~ พ.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน 1,171,000.- บาท ✓
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560
 - 6.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดและที่ประกาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในเขต กทม. ประจำเดือน เมษายน 2565
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายพรจ ธีระรัตน์	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
7.2 นายแสนชัย บริบูรณ์	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน
7.3 นายศิวนน แก้วเคน	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปราคากลางงานขุดลอกคลอง

ชื่อโครงการ/งานขุดลอกคลองวัดกก จากคลองบางระเนนน้อย ถึงคลองตาปลั่ง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน


คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายโยธา เมื่อวันที่ ๕ พค ๒๕๖๓


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	ขุดลอกคลองกว้างประมาณ 4 - 6 ม. (หรือตามสภาพ)						
	ยาวประมาณ 1,500 ม. ลึกจากระดับห้องคลองเดิม						
	ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก เฉลี่ย -1 ม. รทก. ปริมาณดิน						
	(ขุดลอกโดยเครื่องจักรลำเลียงโดยเรือแล้วใส่รถบรรทุกไปทิ้ง) ปริมาณดิน						
	โดยแยกดังนี้						
	STA 0 + 000 - STA 0 + 50						
	กว้างประมาณ 2.75 ม.	165	ลบ.ม.	216			35,640
	STA 0 + 50 - STA 0 + 100						
	กว้างประมาณ 2.5 ม.	150	ลบ.ม.	216			32,400
	STA 0 + 100 - STA 0 + 150						
	กว้างประมาณ 2.5 ม.	150	ลบ.ม.	216			32,400
	STA 0 + 150 - STA 0 + 200						
	กว้างประมาณ 2.5 ม.	150	ลบ.ม.	216			32,400
	STA 0 + 200 - STA 0 + 250						
	กว้างประมาณ 2.25 ม.	143	ลบ.ม.	216			30,888
	STA 0 + 250 - STA 0 + 300						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 300 - STA 0 + 350						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 350 - STA 0 + 400						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 400 - STA 0 + 450						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 450 - STA 0 + 500						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 500 - STA 0 + 550						
	กว้างประมาณ 2.25 ม.	143	ลบ.ม.	216			30,888
	STA 0 + 550 - STA 0 + 600						
	กว้างประมาณ 2.75 ม.	158	ลบ.ม.	216			34,128
	STA 0 + 600 - STA 0 + 650						
	กว้างประมาณ 2.75 ม.	143	ลบ.ม.	216			30,888
	STA 0 + 650 - STA 0 + 700						
	กว้างประมาณ 2.5 ม.	143	ลบ.ม.	216			30,888
	STA 0 + 700 - STA 0 + 750						
	กว้างประมาณ 2.25 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160
	STA 0 + 750 - STA 0 + 800						
	กว้างประมาณ 2.0 ม.	135	ลบ.ม.	216			29,160

ตารางแฟคเตอร์เอฟฟางานชลประทาน

1	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
2	เงินประกันผลงานหัก	0%
3	ดอกเบี้ยเงินกู้	5%
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายนพจร ธีระรัตน์) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายแสนชัย บริบูรณ์) นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายคิวนน แก้วเคน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

หมายเหตุ ตารางแฟคเตอร์เอฟจากหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563