

แบบสรุปราคากลางงานทาง


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซอยบางกระบือ 19 แยก 6 บริเวณจากซอยบางกระบือ 19 ถึงสุดทางสาธารณะ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางขุนเทียน


คำนวณราคากลางโดย ฝ่ายโยธา เมื่อวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๖

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	ราคาต่อหน่วย x Factor F	ราคากลาง
1	รื้อถอนคอนกรีตผิวทางเดิมพร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	490	ตร.ม.	70	34,300	91	44,491
2	สร้างท่อระบายน้ำในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ	1,090	ม.	3,466	3,777,940	4,496	4,900,366
3	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำในผิวจราจรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท03/41 จำนวน	84	บ่อ	24,928	2,093,952	32,334	2,716,065
4	สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	336	ม.	1,189	399,504	1,542	518,197
5	สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 พร้อมฝาบ่อพักรางวี ตามแบบ ท03/41 จำนวน	84	บ่อ	12,235	1,027,740	15,870	1,333,082
6	สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทางหนา 0.20 ม.ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	1,254	ม.	754	945,516	978	1,226,429
7	สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-01 พื้นที่ประมาณ	8,720	ตร.ม.	243	2,118,960	315	2,748,503
8	สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้างประมาณ 4 ม. ตามแบบ มท.-02 พื้นที่ประมาณ	4,475	ตร.ม.	841	3,763,475	1,091	4,881,603
9	สร้างชั้นไหลทางหินคลุกบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ	1,118	ตร.ม.	85	95,030	110	123,263
10	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม. ตามแบบ ขบท.21/2558 พื้นที่ประมาณ	1,118	ตร.ม.	480	536,640	623	696,076
11	สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.60/49 จำนวน	1	บ่อ	184,121	184,121	238,823	238,823
12	สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำตามแบบ บพ.100/49 จำนวน	1	บ่อ	407,504	407,504	528,573	528,573
รวมค่างานทาง							19,955,471
สรุปราคากลางงานทาง							19,955,000

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	=	15,384,682
2. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.2971
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายปฐมพร โฉะมณี) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ..........กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายชัยชน เจริญเลิศ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ตารางแพคเตอร์เอฟงานทาง

1	เงินล่วงหน้าจ่าย	0%
2	เงินประกันผลงานหัก	10%
3	ดอกเบี้ยเงินกู้	6%
4	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7%

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างงาน ปรับปรุงซอยบางกระดี่ ๑๙ แยก ๖ บริเวณจากซอยบางกระดี่ ๑๙ ถึงสุดทางสาธารณะ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางขุนเทียน / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 20,840,000.- บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป... รื้อถอนคอนกรีตผิวทางเดิม สร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก สร้างชั้นพื้นทาง สร้างบ่อพักพร้อมประตูปิดกั้นน้ำ

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๖ เป็นเงิน 19,955,000.- บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560

6.2 หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องโดยใช้ราคาวัสดุก่อสร้างจากท้องตลาดและที่ประกาศ โดยสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในเขต กทม. ประจำเดือน มีนาคม 2566

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นายปฐมพร โชะมณี	ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
7.2 นายอรรถศิริ โพธิ์สีดา	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาชำนาญงาน
7.3 นายชัชชน เจริญเลิศ	กรรมการกำหนดราคากลาง	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน