

ใบประมาณราคากลาง  
ปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา ค่าวัสดุ	จำนวนเงิน ค่าวัสดุ	ราคา ค่าแรง	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข.28/2564							
1	ปรับปรุงรางระบายน้ำด้วยพร้อมฝาปิด ขนาด 0.25 x 0.20x 0.20 ม. ยาวประมาณ	71	ม.	900	63,900	150	10,650	74,550.00
2	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03 ฝารางวี ค.ส.ล. ตามแบบ ท.30/29							
	จำนวน	1	บ่อ	8,017	8,017	3,357	3,357	11,374.00
	ปรับปรุงอาคารเรียนพลศึกษา ตามแบบ ขบข.28/2564							
3	รื้อโครงหลังคาไม้+กระเบื้องลอนคู่เดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	-	-	60	9,600	9,600.00
4	รื้อโครงฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม พร้อมขนไปทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	-	-	25	4,000	4,000.00
5	ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงแผ่นโลหะรีดลอน หนา 0.47 มม. เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	1,218	194,880	225	36,000	230,880.00
6	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดโครงคร่าวโลหะชุบสังกะสี ยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	383	61,280	75	12,000	73,280.00
7	เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	288	46,080	44	7,040	53,120.00
8	ปูกระเบื้องพื้น ขนาด 60 x 60 ซม.เนื้อที่ประมาณ	160	ตร.ม.	471	75,360	150	24,000	99,360.00
9	ติดตั้งโคมไฟฟ้าฝังฝ้าเพดานพร้อมหลอด Led 2x18วัตต์ มีตะแกรง+แผ่นสะท้อนแสง พร้อมอุปกรณ์เปิด-ปิด	18	ชุด	2,530	45,540	200	3,600	49,140.00
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง							605,304.00
	ค่า FACTOR "F"	1.3051						789,982.25
	เห็นควรตั้งราคากลาง							789,000.00
	(เจ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)							

หมายเหตุ - ใช้ราคามาตรฐานวัสดุก่อสร้าง สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์  
- ใช้บัญชีค่าแรงงานฉบับ เดือนพฤศจิกายน 2559 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามหนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0405.3/ว83 ลว.15 มีนาคม 2560  
- ใช้ตาราง Factor "F" งานก่อสร้างอาคาร ตามหนังสือ กระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลว. 19 มิถุนายน 2563  
(เงินล่วงหน้าจ่าย 0%, เงินประกันผลงานหัก 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%, ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%)

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายพรเทพ สารพูน)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ  
ฝ่ายโยธา สำนักวิศวกรรมฯ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายจเด็จ โกมุทพันธ์)  
สถาปนิกปฏิบัติการ  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิชาญ นิลนาค)  
วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางเขน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๘๐,๐๐๐.-บาท
๔. ลักษณะงาน
  - ๔.๑ ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ตามแบบ ขบข. ๒๘/๒๕๖๔
  - ๔.๒ ปรับปรุงอาคารเรียนพลศึกษา ตามแบบ ขบข. ๒๘/๒๕๖๔
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ พ.ย. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๘๙,๐๐๐.-บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
  - ๖.๑ ใบประมาณราคากลาง แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
  - ๖.๒ สรุปประมาณราคากลาง แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๗.๑ นายนราธิป สารกุล วิศวกรโยธาชำนาญการ
  - ๗.๒ นายจะเด็ด โกมุทพันธุ์ สถาปนิกปฏิบัติการ
  - ๗.๓ นายสุรียา แก้วพวง นายช่างโยธาชำนาญงาน



## บันทึกข้อความ

ฝ่ายปกครอง เขตบางเขน
เลขที่..... 3366.....
วันที่..... - ๓ ธ.ค. ๒๕๖๕.....
เวลา..... 10.54 น.....

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา โทร./โทรสาร ๐ ๒๕๒๑ ๐๑๔๘ หรือโทร. ๕๘๖๔, ๕๘๖๕

ที่ กท ๕๑๐๓/๒๕๖๕ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งประกาศเผยแพร่ราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายปกครอง

ด้วยฝ่ายโยธา ได้จัดทำประกาศเผยแพร่ราคากลาง งานปรับปรุงโรงเรียนประชาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขนได้เห็นชอบเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งประกาศมาเพื่อเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ในการนี้ ฝ่ายโยธา จึงขอความอนุเคราะห์ฝ่ายปกครอง ดังนี้

๑. เผยแพร่ประกาศในเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ปิดประกาศของหน่วยงาน
๓. ปิดประกาศ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายสามารถ คีรีประหลิม)

นายช่างโยธาอาวุโส  
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา  
สำนักงานเขตบางเขน