

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 49 จากซอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก /
ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 49 จากซอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตบางแค / กรุงเทพมหานคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,223,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานทาง
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นเงิน 3,289,975.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศักรินทร์ ดีแจ่ม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

7.2 พริยะ โอเต็ง กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงานฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

7.3 ชูชาติ คันธา กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงขอยแยกขอยเพชรเกษม 49 จากขอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตบางแค/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานถมป่าและขุดต่อ							
1	1.1.1 ปรับระดับพื้นที่ทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	1,584.000	8.51	13,479.84	1.3786	11.73	18,583.30
	2. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
2	2.1 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 ยาวประมาณ	ม.	228.000	2,651.71	604,589.88	1.3786	3,655.64	833,487.6
3	3. สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.- 05 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บ่อ	26.000	18,111.09	470,888.34	1.3786	24,967.94	649,166.6
4	4. สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ	ม.	104.000	1,005.42	104,563.68	1.3786	1,386.07	144,151.4

ศักรินทร์ ดีแจ่ม

15 ตุลาคม 2564 12:54:54


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงขอยแยกขอยเพชรเกษม 49 จากขอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตบางแค/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	5. สร้างบ่อพักตลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.- 01 พร้อมฝาบ่อพักแบบรางวี ตามแบบ ท.03/41 จำนวน	บ่อ	26.000	10,724.59	278,839.34	1.3786	14,731.91	384,407.91
6	6. สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 7. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 7.1 งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	1,505.000	112.15	168,785.75	1.3786	154.60	232,688.03
7	7.1.1 ผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	1,040.000	427.84	444,953.60	1.3786	589.82	613,413.03
8	8. สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ	เมตร	448.000	443.87	198,853.76	1.3786	611.91	274,139.79

ศักรินทร์ ดีแจ่ม

15 ตุลาคม 2564 12:54:54





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงขอยแยกขอยเพชรเกษม 49 จากขอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตบางแค/กรุงเทพมหานคร

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	9. สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. ทน 0.10 ม.ตามแบบ ขบค.ท.10-58 เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	257.000	394.97	101,507.29	1.3786	544.50	139,937.94
							รวมราคากลาง	3,289,975.74





แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างปรับปรุงขอยแยกขอยเพชรเกษม 49 จากขอยเพชรเกษม 49 ถึงสุดทางสาธารณะ โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตบางแค/กรุงเทพมหานคร



(ศักรินทร์ ดีแจ่ม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(พิริยะ โอเต็ง)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(ชุชาติ คันธา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศักรินทร์ ดีแจ่ม

15 ตุลาคม 2564