

สำนักงานเขตบางพลัด

งบประมาณตามโครงสร้างงาน	7,007,900	บาท
รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามประเภทงบรายจ่าย		
การจัดบริการของสำนักงานเขต		
งานระบายน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	7,007,900	บาท
งบลงทุน	7,007,900	บาท
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,007,900	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,007,900	บาท
05314-3 (1) ขุดลอกคลองวัดเพลง	619,900	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 4 - 6 ม.		
ยาวประมาณ 400 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก		
-1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,000 ลบ.ม.		
05314-4 (2) ขุดลอกคลองสะพานยาว	1,756,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 10 ม.		
ยาวประมาณ 878 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก		
-1 ม. รทก. ปริมาณดิน 5,707 ลบ.ม.		
05314-5 (3) ขุดลอกคูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 69 (ซอยเลิศสุข)	317,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 3 ม.		
ยาวประมาณ 300 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1.20 ม. ระดับขุดลอก		
-1 ม. รทก. ปริมาณดิน 900 ลบ.ม.		
05314-6 (4) ขุดลอกคลองบางรักและคูน้ำซอยจรัญสนิทวงศ์ 89	1,859,000	บาท
- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 10 ม.		
ยาวประมาณ 1,008 ม. ลี้กจากระดับท้องคลองเดิม		
ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก		
-1 ม. รทก. ปริมาณดิน 6,048 ลบ.ม.		

05314-7	(5) ขุดลอกคูน้ำซอยเจริญสนิทวงศ์ 63	257,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 3 ม. ยาวประมาณ 292 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 730 ลบ.ม.		
05314-8	(6) ขุดลอกคูน้ำแยกคลองบางบำหรุ (ออนป่า)	276,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 2 - 3 ม. ยาวประมาณ 346 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 865 ลบ.ม.		
05314-9	(7) ขุดลอกคลองวัดน้อยนางหงษ์	1,187,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3.50 - 9 ม. ยาวประมาณ 620 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 3,875 ลบ.ม.		
05314-10	(8) ขุดลอกคลองวัดน้อย (ซอยเจริญสนิทวงศ์ 46)	736,000	บาท
	- ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 3 - 7 ม. ยาวประมาณ 477 ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม. ระดับขุดลอก -1 ม. รทก. ปริมาณดิน 2,385 ลบ.ม.		