

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

| | | |
|---|--------------------------------|---|
| ๑ | ชื่อโครงการ | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดช่องนนทรี จากถนนนนทรี ถึงชุมชนบัวหลวง |
| ๒ | หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเขตยานนาวา |
| ๓ | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ๔,๕๖๐,๐๐๐.- บาท |
| ๔ | ลักษณะงาน | ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ตามแบบ ขยว. ๖/๒๕๖๗ |
| ๕ | ราคากลางคำนวณ ณ | วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔,๕๘๐,๓๙๔.๔๔- บาท |
| ๖ | บัญชีประมาณการราคากลาง | งานก่อสร้างชลประทาน |
| ๗ | รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| | ๑. นายชัยณรงค์ ปรีเปรม | |
| | ๒. นายพิทักษ์ชัย คำประทา | |
| | ๓. นายประสิทธิ์ วรรณทวี | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน

แผ่นที่...1.../...1.....

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คลองวัดช่องนนทรี จากถนนนนทรี ถึงชุมชนบัวหลวง


สถานที่ก่อสร้าง : คลองวัดช่องนนทรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตยานนาวา

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

| ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ค่า | ครั้งที่ 7 | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------------------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับ ที่ | รายการ | ปริมาณ | หน่วย | ค่างานต้นทุน ต่อหน่วย(บาท) | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F | ราคากลาง | หมายเหตุ |
| 1 | งานก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู | | | | | | | |
| | ตามแบบ ขยว. 6/2567 ยาวประมาณ 232 เมตร | | | | | | | |
| | 1.1 เสาค้ำคสล.รูป I 0.15x0.15 ยาว 2.00 ม. | | | | | | | |
| | จำนวน | 450.00 | ต้น | 277.00 | 124,650.00 | 1.3601 | 169,536.46 | |
| | 1.2 งานพื้นลาดท้องคลองรางตัวยู เนื้อที่ประมาณ | 357.00 | ตร.ม. | 2,275.00 | 812,175.00 | 1.3601 | 1,104,639.21 | |
| | 1.3 งานผนังกันดินรางตัวยู ยาวประมาณ | 464.00 | เมตร | 4,850.00 | 2,250,400.00 | 1.3601 | 3,060,769.04 | |
| | 1.4 บันได DB 20 (บันไดเหล็ก) จำนวน | 5.00 | แห่ง | 272.00 | 1,360.00 | 1.3601 | 1,849.73 | |
| | 1.5 ค่าสร้างนั่งร้านชั่วคราว | 232.00 | เมตร | 1,050.00 | 243,600.00 | - | 243,600.00 | |
| | และผนังไม้กันดินด้านข้าง ยาวประมาณ | | | | | | | |
| รวมค่างานต้นทุนทั้งสิ้น | | | | | 3,188,585.00 | | 4,580,394.44 | |
| รวมราคากลางทั้งสิ้น | | | | | | | 4,580,394.44 | |

สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสามร้อยเก้าสิบสี่บาทสี่สิบสี่สตางค์



นายชัยณรงค์ ปรีเปรม วิศวกรโยธาชำนาญการ
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายพิทักษ์ชัย คำประथा นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายประสิทธิ์ วรรณทวี นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง