

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑	ชื่อโครงการ	ขุดลอกคลองหีบจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงสุดระยะที่กำหนด
๒	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	สำนักงานเขตยานนาวา
๓	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๖๒๑,๐๐๐.- บาท
๔	ลักษณะงาน	<p>- ขุดลอกคลองหีบ จากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนพระรามที่ ๓ กว้างประมาณ ๒ - ๘ ม. ยาวประมาณ ๒๕๐ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม.ระดับขุดลอก -๑ ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ๖๒๕ ลบ.ม.</p> <p>- ขุดลอกคลองหีบ จากถนนพระรามที่ ๓ ถึงถนนวงแหวนอุตสาหกรรม กว้างประมาณ ๓-๕ ม. ยาวประมาณ ๔๘๐ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ระดับขุดลอก -๑ ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ๙๖๐ ลบ.ม.</p> <p>- ขุดลอกคลองหีบ จากถนนวงแหวนอุตสาหกรรมถึงสุดระยะเขื่อน กว้างประมาณ ๑ ม. ยาวประมาณ ๑๒๕ ม. ลึกจากระดับท้องคลองเดิมถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ระดับขุดลอก -๑ ม. รทก. ปริมาณดินที่ขุดลอก ๖๒.๕๐ ลบ.ม.</p>
๕	ราคากลางคำนวณ ณ	วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๖๒๑,๐๐๐.- บาท
๖	บัญชีประมาณการราคากลาง	งานก่อสร้างงานชลประทาน
๗	รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	<p>๑. นายสมัย มูลวงศ์ ประธานคณะกรรมการฯ</p> <p>๒. นายธนภัทร โชติเสน กรรมการฯ</p> <p>๓. นายเกียรติศักดิ์ สาโท กรรมการฯ</p>