

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคู่ขนานกาญจนภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

แบบเลขที่ ขสพ. 13/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตสะพานสูง

ประมาณราคาโดย นายสรวิทย์ แก้วผลึก นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	<b>ค่างานดินทุน</b>							
1	<b>ปรับปรุงหลังคาอาคาร 1 (สี่คตบุษย์)</b>							
	- รื้อหลังคาและโครงหลังคาเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	365.00	ตร.ม.			85.00	31,025.00	31,025.00
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	288.00	ตร.ม.			25.00	7,200.00	7,200.00
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีแบบแบนวิซพร้อมครอบสันหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พื้นที่ประมาณ	375.00	ตร.ม.	650.00	243,750.00	70.00	26,250.00	270,000.00
	- เชิงชายแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ยาวประมาณ	64.00	ม.	120.00	7,680.00	20.00	1,280.00	8,960.00
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (42.12 กก./ท่อน)	54.00	ท่อน	1,613.00	87,102.00	420.00	22,680.00	109,782.00
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. (57.20 กก./ท่อน)	3.00	ท่อน	1,945.00	5,835.00	570.00	1,710.00	7,545.00
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (57.20 กก./ท่อน)	69.00	ท่อน	1,945.00	134,205.00	570.00	39,330.00	173,535.00
	- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม. (72.10 กก./ท่อน)	6.00	ท่อน	2,451.00	14,706.00	720.00	4,320.00	19,026.00
	- เพลทเหล็ก 200x200x12 มม. (3.76 กก./แผ่น)	9.00	แผ่น	128.00	1,152.00	37.00	333.00	1,485.00
	- พุกเคมี M12	36.00	ชุด	90.00	3,240.00			3,240.00
	- ทาสีกันสนิมโลหะ (กันสนิม 1 เทียว ทับหน้า 2 เทียว)	289.00	ตร.ม.	58.00	16,762.00	35.00	10,115.00	26,877.00
	- แผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็ก ขนาด 1 1/2 นิ้ว พื้นที่ประมาณ	20.50	ตร.ม.	480.00	9,840.00	120.00	2,460.00	12,300.00
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะ ชุบสังกะสีพร้อมทาสีอะครีลิค 100% เนื้อที่ประมาณ	288.00	ตร.ม.	345.00	99,360.00	109.00	31,392.00	130,752.00
	- ย้ายเครื่องปรับอากาศและติดตั้งคืน	4.00	เครื่อง			3,000.00	12,000.00	12,000.00
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ (ทางเดินหน้าห้อง)	8.00	ชุด	2,141.00	17,128.00	135.00	1,080.00	18,208.00
	- ติดตั้งโคมไฟดาวนไลท์เดิม	44.00	ชุด			115.00	5,060.00	5,060.00
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 2x36 วัตต์ เดิม	9.00	ชุด			150.00	1,350.00	1,350.00
	- ปรับระดับและกันซึมกันสาดรับน้ำฝนชั้นหลังคา จำนวน 16 แผง พื้นที่ประมาณ	98.00	ตร.ม.	450.00	44,100.00	120.00	11,760.00	55,860.00
	<b>รายการที่ 1 เป็นเงิน</b>							<b>894,205.00</b>
2	<b>ปรับปรุงหลังคาอาคาร 2 (บุณทริก)</b>							
	- รื้อหลังคาและโครงหลังคาเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	318.00	ตร.ม.			85.00	27,030.00	27,030.00
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมพร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	252.00	ตร.ม.			25.00	6,300.00	6,300.00
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสีแบบแบนวิซพร้อมครอบสันหลังคา หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. พื้นที่ประมาณ	327.00	ตร.ม.	650.00	212,550.00	70.00	22,890.00	235,440.00
	- เชิงชายแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. ยาวประมาณ	56.00	ม.	120.00	6,720.00	20.00	1,120.00	7,840.00
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม. (42.12 กก./ท่อน)	46.00	ท่อน	1,613.00	74,198.00	420.00	19,320.00	93,518.00
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม. (57.20 กก./ท่อน)	2.00	ท่อน	1,945.00	3,890.00	570.00	1,140.00	5,030.00
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม. (57.20 กก./ท่อน)	60.00	ท่อน	1,945.00	116,700.00	570.00	34,200.00	150,900.00
	- เหล็กกล่อง 150x100x3.2 มม. (72.10 กก./ท่อน)	5.00	ท่อน	2,451.00	12,255.00	720.00	3,600.00	15,855.00

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

ลุ่มงาน/งาน

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดบัวขาว

สถานที่ก่อสร้าง ถนนคู่ขนานกาญจนภิเษก แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง




แบบเลขที่ ขสพ. 13/65

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตสะพานสูง

ประมาณราคาโดย นายสรวิทย์ แก้วผลึก นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- เพลทเหล็ก 200x200x12 มม. (3.76 กก./แผ่น)	8.00	แผ่น	128.00	1,024.00	37.00	296.00	1,320.00
	- ทุกเคมี M12	32.00	ชุด	90.00	2,880.00			2,880.00
	- ทาสีกันสนิมโลหะ	248.00	ตร.ม.	58.00	14,384.00	35.00	8,680.00	23,064.00
	- แผงลวดตาข่ายโครงคร่าวเหล็กอีก ขนาด 1 1/2 นิ้ว พื้นที่ประมาณ	18.00	ตร.ม.	480.00	8,640.00	120.00	2,160.00	10,800.00
	- ติดตั้งผ้าเตาดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวโลหะ ซุบสังกะสีทาสีอะคริลิก 100% เนื้อที่ประมาณ	252.00	ตร.ม.	345.00	86,940.00	109.00	27,468.00	114,408.00
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 1x18 วัตต์ (ทางเดินหน้าห้อง)	7.00	ชุด	2,141.00	14,987.00	135.00	945.00	15,932.00
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้า 2x36 วัตต์ เดิม	27.00	ชุด			150.00	4,050.00	4,050.00
	- ปรับระดับและกันซึมกันสาดรับน้ำฝนชั้นหลังคา จำนวน 14 แผง พื้นที่ประมาณ	85.40	ตร.ม.	450.00	38,430.00	120.00	10,248.00	48,678.00
	รายการที่ 2 เป็นเงิน							763,045.00
	รวมค่างานต้นทุนเป็นเงิน							1,657,250.00
	ค่าFactor F งานอาคาร(สว่างหน้า0%, ประกันผลงาน0%, ดอกเบี้ย5%, ภาษี7%) = 1.3022							500,820.95
	รวมราคาค่างานต้นทุน							2,158,070.95
	รวมราคาค่างานต้นทุน เป็นเงิน							2,158,070.95
	เห็นควรเสนอราคา เป็นเงิน			สองล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน				2,158,000.00
	ลงชื่อ.....  .....ประธานคณะกรรมการราคากลาง							
	ลงชื่อ.....  ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง							
	ลงชื่อ.....  ..... (นายเตียว บินอุมา) คณะกรรมการราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสะพานสูง							

