

ใบราคากลาง

 เข้าเพิ่ม เสนอ อื่น ๆ

งานขุดลอกแยกคลองหล่อแหล

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวนหน่วย	หน่วย					
1	ขุดลอกแยกคลองหล่อแหล - ขุดลอกคลอง กว้างประมาณ 6-8 เมตร ยาวประมาณ 767 เมตร ลึกจากระดับท้องคลองเดิม ถึงระดับขุดลอก เฉลี่ย 1.00 เมตร ระดับขุดลอก -1.50 ม. รทก. ปริมาณดินประมาณ ขุดโดยเครื่องจักร ลำเรียงใส่เรือ ใส่รถบรรทุกไปทิ้ง (หักค่ารับซื้อมูลดิน ลบ.ม.ละ 10 บาท) ค่า FACTOR.F งานก่อสร้างชลประทาน(ล่วงหน้า 0%, ประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ย 6%, ภาษี 7%) = 1.3536	3,643	ม. ³	210				765,030
	ค่า FACTOR.F =	1.3536						1,035,544.61
	ค่าขนย้ายเครื่องจักร							20,000
	รวมเป็นเงิน							1,055,544.61
	เห็นควรเสนอราคา							1,055,500.00
	หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน							
	ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ (นายคมสัน ตรีศูนย์) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ							
	ลงชื่อ..... กรรมการ (นายอำนาจ พยัคฆ์) นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน							
	ลงชื่อ..... กรรมการ (นายเดี๋ยว บินอุมา) นายช่างโยธาชำนาญงาน							
								1,055,500

คำนวณโดย.....วันที่.....

ตรวจโดย.....วันที่.....