

รายการก่อสร้าง
งานปรับปรุงสำนักงานเขตคลองเตย
สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

๑. วัตถุประสงค์ สำนักงานเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะทำการปรับปรุงสำนักงานเขตคลองเตย ตามแบบ และรายการ ดังนี้.-

- แบบเลขที่ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘
- รายการก่อสร้างฉบับนี้ จำนวน ๖ หน้า
- รายการมาตรฐานงานอาคารของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๔๖

หากแบบและรายการมาตรฐานขัดแย้งกันให้ถือตามแบบ หากแบบและรายการฉบับนี้ขัดแย้งกันให้ถือตามรายการฉบับนี้ หากมีข้อขัดแย้งจำเป็นต้องวินิจฉัยให้ถือตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคลองเตย เห็นชอบเป็นที่สิ้นสุด

๒. ปริมาณงาน

ตามแบบ ขคล.อ.๐๑/๒๕๕๙

- ก่อสร้างห้อง อปพร. จำนวน ๑ แห่ง
- ปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคารจำนวน ๑ รายการ

๓. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

๓.๑ รายการก่อสร้างห้อง อปพร. จำนวน ๑ แห่ง มีรายละเอียดดังนี้

- รั้วพื่นค.ส.ล.เดิมพร้อมขนไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ ๓๘ ตร.ม.
- ดอกเสาเข็มตัวไอขนาด ๐.๑๕ X๖.๐๐ ม.จำนวน ๔๐ ต้น
- ก่อสร้างฐานราก ตามแบบ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ จำนวน ๖ ฐาน
- ก่อสร้างโครงสร้าง เสา คาน พื้น ตามแบบ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘
- ก่อสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคา Metal sheet ๐.๕ มม.พร้อม Pe Foam ๕ มม. ตามแบบ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๖๐ ตร.ม.
- ก่ออิฐมอญและเทเอ็น ค.ส.ล. ตามแบบ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๘๔ ตร.ม.
- ฉาบปูน ตามแบบ ขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ เนื้อที่ประมาณ ๑๖๑ ตร.ม.
- ติดตั้งรางน้ำสังกะสีเบอร์ ๒๖ กว้าง ๕ นิ้ว ยาว ๒๐ ม.
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมอลูมิเนียมพอยล์ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสีเนื้อที่ประมาณ ๓๑ ตร.ม.
- ทาสีพลาสติก เนื้อที่ประมาณ ๑๒๕ ตร.ม.
- ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เนื้อที่ประมาณ ๓๕ ตร.ม.
- ติดตั้งประตูอลูมิเนียมตามแบบขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม น.๑ ตามแบบขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม น.๒ ตามแบบขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘ จำนวน 3 ชุด
- ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า ตามแบบขคล. อ.๐๑/๒๕๕๘

๓.๒ งานปรับปรุงห้องน้ำภายนอกอาคาร จำนวน ๑ รายการมีรายละเอียดดังนี้

- รื้อสกัดกระเบื้องพื้นและผนังพร้อมขนไปทิ้งเนื้อที่ประมาณ ๕๔ ตร.ม.
- รื้อถอนสุขภัณฑ์เดิมพร้อมขนไปทิ้งจำนวน ๔ ชุด
- รื้อถอนประตูบานเดี่ยวพร้อมวงกบ ขนาด จำนวน ๖ ชุด
- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมวาล์วกด จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งโถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งตะแกรงน้ำทิ้งบนพื้น (Floor Drain) จำนวน ๔ ชุด
- ปูพื้นกระเบื้องขนาด ๘x๘ นิ้ว พื้นี่ประมาณ ๑๒ ตร.ม.
- ผนังบุกระเบื้องขนาด ๘x๘ นิ้ว พื้นี่ประมาณ ๔๔ ตร.ม.
- รื้อและติดตั้งโคมไฟผาครอบ ๒ ชุด
- ติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูป ๒ ชุด
- ติดตั้งหิ้งวางของพลาสติกสำเร็จรูป ๒ ชุด
- ติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ๖๐ cm ๒ ชุด
- เปลี่ยนประตูบานไม้เนื้อแข็งตามขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ม. ๔ ชุด
- เปลี่ยนประตูบานขนาด ๐.๗๐x๒.๐๐ม. มีช่องแสง ๒ ชุด
- เดินระบบท่อจ่ายน้ำประปาเหมาะจ่ายจำนวน ๑ งาน
- เดินระบบท่อน้ำทิ้งเหมาะจ่ายจำนวน ๑ งาน
- ทาสีพลาสติกเพดานและผนังบนและภายนอกเนื้อที่รวมประมาณ ๑๐๕ ตร.ม.

๓.๓ รื้อพื้นค.ส.ล.เดิมพร้อมขนไปทิ้ง

- ผู้รับจ้างจะต้องสร้างแนวรั้วสังกะสีชั่วคราว เพื่อป้องกันอันตรายในการรื้อถอนและก่อสร้าง
- การทุบรื้อโครงสร้าง ค.ส.ล.จะต้องใช้ความระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายแก่โครงสร้างเดิมที่ต่อเนื่อง
- หากเกิดความเสียหายแก่โครงสร้างเดิมผู้รับจ้างจะต้องรีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน

๓.๔ ก่อสร้างโครงหลังคาและมุงหลังคา Metal sheet ๐.๕ มม.พร้อม Pe Foam ๕ มม.

- โครงเหล็กให้ทาสีรองพื้น RED LEAD PRIMER 1 ชั้นและสีน้ำมันทับหน้า 2 ชั้น –การ เชื่อมต่อทั้งหมดให้ใช้วิธีเชื่อมไฟฟ้าโดยตลอดผิวหน้าที่สัมผัสและเชื่อมโดยรอบจุดต่อ โดยเป็นไปตามมาตรฐาน AWS และขนาดของแนวเชื่อมหากมิได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่นให้มีขนาดไม่น้อยกว่า 5 มม.
- วัสดุ Bolt , Nut , washer ผู้รับจ้างต้องนำรายละเอียด คุณสมบัติเสนอต่อวิศวกรผู้ออกแบบก่อนนำมาใช้งาน

- สีน้ำมันที่เป็นสีจริง เฉดสีผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง
- การเจาะรูเหล็กแผ่นให้ทำการเจาะรูโดยใช้สว่านเท่านั้น ห้ามใช้ไฟจากแก๊สหรือตู้เชื่อมไฟฟ้าเจาะรูเด็ดขาด
- แผ่นหลังคาและแผ่นผนังเหล็ก (Metal Sheet) ให้มีคุณสมบัติดังนี้
ความหนาเหล็ก ไม่ต่ำกว่า 0.42 มม. หนารวมชั้นเคลือบ ไม่ต่ำกว่า 0.5 มม.
มีค่า Yield Strength ไม่ต่ำกว่า 550 MPa
มีค่าการเคลือบไม่ต่ำกว่า AZ150
 - * แผ่นกว้างไม่น้อยกว่า 75 ซม.
 - * ชนิดสีและลอนเลือกภายหลัง
- การติดตั้ง Metal Sheet ส่วนบริเวณแปริมให้ทำการยึดสกรูทุกสันลอน ส่วนแปช่วงกลางให้ทำการยึดสกรูสันลอนเว้นสันลอน
 - การติดตั้ง Flashing ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต
 - แผ่นหลังคา Metal ที่ใช้ให้มีความสมบัติตาม ROLLFORM , BLUESCOPE, SCG(ตราช้าง) หรือชั้นคุณภาพเทียบเท่า
 - ผู้รับจ้างต้องนำเสนอคุณสมบัติวัสดุของ Metal Sheet ต่อวิศวกรผู้ออกแบบเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนนำมาใช้งาน
 - การปูแผ่นฉนวนกันร้อน ให้เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตและจะต้องปิดรอยต่อให้เรียบร้อย
- ๓.๕ งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมอลูมิเนียมพอยล์ฉาบเรียบ โครงเหล็กขุบสังกะสี
 - แผ่นยิปซัมบอร์ดที่นำมาใช้ต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๙ มม.
 - โครงคร่าวโลหะขุบสังกะสีและแผ่นยิปซัมที่นำมาใช้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้ที่อื่นมาก่อน
- ๓.๖ ทาสีพลาสติก
 - ผู้รับจ้างต้องทำการทาสีรองพื้น ๑ เทียวและทาสีพลาสติกทับหน้า ๒ เทียว
 - สีที่ใช้ให้มีความคุณภาพตามเครื่องหมายการค้า DIMET , TOA , JOTUN, กัปตัน หรือชั้นคุณภาพเทียบเท่า
 - สีพลาสติกที่เป็นสีจริง เฉดสีผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง
- ๓.๗ ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.
 - เป็นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม. เป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
 - การปูกระเบื้อง จะต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะให้เป็นไปตามรายละเอียดต่างๆ
 - ให้ติดตั้งตามมาตรฐานงานอาคารของ กรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๖
 - สีและลวดลายเลือกทีหลังโดยผู้ว่าจ้าง
- ๓.๘ ติดตั้งประตูอลูมิเนียม ติดตั้งวงกบและหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน
 - การประกอบติดตั้ง งานอลูมิเนียมจะต้องติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญงานโดยเฉพาะให้เป็นไปตามรายละเอียดต่างๆตามแบบ

- ส่วนประกอบต่างๆของประตูต่างอลูมิเนียม เช่นสกรูยึดวงกบ และตัวบานส่วนที่มองเห็นได้จะต้องใช้ ชนิดที่เป็น Stainless Steel ส่วนที่ไม่อาจมองเห็นได้อาจจะใช้โลหะชุบ Plated และสกรูที่ยึดติด กับปูนต้องใช้ร่วมกับทุกชนิดทำด้วยไนลอน ยางใส่กระจกให้ใช้ชนิด Neoprene ทนต่อแสงยูวี ไม่กรอบหรือหดง่าย ส่วนที่เป็นบานเปิดชนกับวงกบหรือบานเปิดบานอื่นตามแนวตั้ง ให้ใส่สั๊กหาลาด (Woven Polypile Weatherseal)
 - บานสวิงกรอบบานอลูมิเนียมความหนาไม่น้อยกว่า ๒.๓ มม.ใช้กรอบบานขนาดไม่เล็กกว่า ๔๕x ๔๙ มม.
 - ช่องแสงหรือกรอบติดตาย ความหนาไม่ต่ำกว่า ๒.๐ มม. ใช้กรอบอลูมิเนียมขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๔x๑๐๐ มม.
 - อลูมิเนียมตัวประกอบต่างๆความหนาไม่ต่ำกว่า ๑.๐ มม.
 - ผู้รับจ้างต้องนำรายละเอียด คุณสมบัติเสนอต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบรายการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้งาน
- ๓.๙ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
- ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการด้านงานระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ดีและถูกต้องตามกฎของการไฟฟ้านครหลวง
 - ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามชนิดและลักษณะที่แสดงในแบบ หรือผู้ออกแบบเป็นผู้เลือก
- ๓.๑๐ งานติดตั้งโถปัสสาวะชาย โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบและอ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง
- อุปกรณ์มาตรฐานชั้นคุณภาพ อเมริกันแอสแตนด์,คอตโต้,กระรัต หรือชั้นคุณภาพเทียบเท่า
 - ก่อนการติดตั้งต้องนำรายละเอียด คุณสมบัติเสนอต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบรายการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้
- ๓.๑๑ รื้อและติดตั้งโคมไฟฝ้าครอบ
- การรื้อและติดตั้งดวงโคมไฟฝ้า จะต้องทำโดยช่างผู้ชำนาญโดยเฉพาะถ้าเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์ อันเป็นการที่เกิดจากผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้างแก้ไขให้อยู่ในสภาพเดิม
- ๓.๑๒ งานติดตั้งกระจกเงาสำเร็จรูปและหิ้งวางของพลาสติกสำเร็จรูปและติดตั้งราวแขวนผ้าสแตนเลส ๖๐ cm
- ก่อนการติดตั้งต้องนำรายละเอียด คุณสมบัติเสนอต่อผู้ควบคุมงานหรือผู้ออกแบบรายการเพื่อพิจารณาเห็นชอบ ก่อนนำมาใช้
- ๓.๑๓ ทาสีพลาสติกเพดานและผนังบนและภายนอก
- ผู้รับจ้างต้องทำการทาสีรองพื้น ๑ เที่ยวและทาสีพลาสติกทับหน้า ๒ เที่ยว
 - สีที่ใช้ให้มีชั้นคุณภาพตามเครื่องหมายการค้า DIMET , TOA , JOTUN,กัปตัน หรือชั้นคุณภาพเทียบเท่า
 - สีพลาสติกที่เป็นสีจริง เฉดสีผู้ควบคุมงานจะกำหนดให้ขณะทำการก่อสร้าง

๔. ข้อกำหนดทั่วไป

๔.๑ ผู้รับจ้างจะต้องเข้าใจปัญหาต่างๆ และรู้สภาพแวดล้อมของจริงที่มีอยู่เดิม ในบริเวณของสถานที่ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียง ตลอดจนต้องรับผิดชอบในการแก้ไข เคลื่อนย้าย หรือรื้อถอนให้ถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงจนสามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการได้ตามจุดประสงค์

๔.๒ หากมีปัญหาอุปสรรคจำเป็นต้องแก้ไขลักษณะโครงสร้างเพื่อให้เหมาะสมกับสถานที่ในจุดนั้นๆ เพื่อให้เสียประโยชน์ในการใช้สอยและความแข็งแรง ให้ทำการแก้ไขตามที่ผู้ออกแบบกำหนดให้ ขณะก่อสร้างโดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมได้

๔.๓ เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างหรือบริเวณข้างเคียงที่เกิดความเสียหายจากการก่อสร้างต้องซ่อมคืนสภาพให้เรียบร้อย

๔.๔ การทุบรื้อและการรื้อถอนใดๆ ต้องไม่กีดขวางทางเดินเท้าของผู้ใช้สอยและกีดขวางการจราจรของรถยนต์ยานพาหนะ รวมถึงการเก็บกองเศษวัสดุต่างๆ ที่รื้อถอนออก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนในละแวกนั้นและบริเวณใกล้เคียง

๔.๕ ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการและวิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชนเนื่องจากการทำงานของผู้รับจ้าง หากเกิดอุบัติเหตุหรือความเดือดร้อนรำคาญจากการนี้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

๔.๖ วัสดุที่ทำการรื้อถอนที่อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ ผู้รับจ้างต้องขนย้ายวัสดุเหล่านั้นไปเก็บไว้ ณ สถานที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้โดยไม่สามารถคิดค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

๔.๗ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบทุกกรณีต่ออุบัติเหตุหรืออันตราย ความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานหรือคนงานของผู้รับจ้างและต้องรับผิดชอบในเหตุความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทไม่ระมัดระวัง ขาดความรอบคอบ ความเลินเล่อของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างโดยทั้งสิ้น ทั้งนี้ความรับผิดชอบที่เกิดจากการดังกล่าวซึ่งอาจเป็นเงินค่าใช้จ่ายหรือเวลา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์เรียกร้องต่อกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น

๔.๘ โรงงานชั่วคราว บ้านพักคนงานและวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้น ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจการจ้าง ได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจทำให้เสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในการเข้ารื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

๔.๙ งานก่อสร้างส่วนใดที่เป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กให้ถือวันแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้มีการบ่มคอนกรีตครบ ๗ วัน นับตั้งแต่วันงานเสร็จเรียบร้อย

๔.๑๐ กรณีงานปรับปรุงที่มีการอ้างอิงแบบมาตรฐานกรุงเทพมหานคร ที่มีการกำหนดการยอมรับค่ากำลังอัดประลัยของคอนกรีตไว้ ๒ ช่วงอายุเวลา คือกำหนดค่าที่ระยะเวลา ๗ วัน หรือ ๒๘ วัน นั้น ให้ใช้ค่าการทดสอบกำลังอัดประลัยที่ ๒๘ วัน ในการอ้างอิงผลการทดสอบเท่านั้น

๔.๑๑ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับถนน ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา และทรัพย์สินอื่นๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้เสียหายซึ่งเป็นบุคคลหรือหน่วยงานที่ถูกละเมิดในทรัพย์สินนั้นๆ หรือต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้ง โดยไม่สามารถเรียกชดเชยค่าใช้จ่ายและเวลาต่อกรุงเทพมหานครได้

๔.๑๒ ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายแสดงการปรับปรุงและป้ายประกาศต่างๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานกำหนดให้

๔.๑๓ งานบกพร่องใดๆไม่ว่าเกิดจากฝีมือไม่ดี วัสดุที่ด้อยคุณภาพ ความเสียหายจากการไม่ระมัดระวังหรือเหตุอื่นใด ที่พบว่ามีอยู่ก่อนสิ้นสุดการรับประกันตามระยะเวลาในสัญญา ให้รื้อถอนในทันทีและให้ทำใหม่โดยการทำให้วัสดุที่ใช้ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและรายการก่อสร้างหรืออาจแก้ไขโดยวิธีอื่นใดในลักษณะที่ผู้ควบคุมงานเห็นชอบและอนุญาตให้ทำได้ ข้อกำหนดดังกล่าวนี้ให้มีผลบังคับอย่างสมบูรณ์โดยไม่ต้องคำนึงถึงว่างานบกพร่องดังกล่าวข้างต้นนั้นได้ทำโดยที่ผู้ควบคุมงานได้รู้แล้วและข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ควบคุมงานที่รับผิดชอบอาจมองข้ามความบกพร่องดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ หากเป็นการยอมรับส่วนหนึ่งส่วนใดของงานนั้นไม่

๔.๑๔ ผู้ว่าจ้างจะพิจารณายกเลิกสัญญา เมื่อผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเฉพาะงานและเงื่อนไข และจะคิดค่าความเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตาม

๔.๑๕ ในการก่อสร้างหากผู้รับจ้างดำเนินการครบตามรูปแบบแล้ว ยังมีปริมาณงานที่จะต้องดำเนินการอีก ให้ผู้รับจ้างดำเนินการในบริเวณเดียวกันและ/หรือ บริเวณต่อเนื่อง ทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าว จะต้องก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและกรุงเทพมหานครมากที่สุด โดยผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้กำหนดให้ในระหว่างการก่อสร้างและไม่ถือว่าการดำเนินการผิดรูปแบบและรายการแต่อย่างใดรวมถึงไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญาจ้าง

๔.๑๖ ในกรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญา หรือขอรุณการต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา ดังต่อไปนี้

๔.๑๖.๑ การขอต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญาหรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา

๔.๑๖.๒ การขอรุณการต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญา

การยื่นคำร้อง ขอต่ออายุสัญญาหรือขอรุณการต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิ์ ในการต่ออายุสัญญาหรือขอรุณการต่ออายุสัญญา

๕. งานรายนี้กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดรายการ ; ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายโยธา

