

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคาากลาง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

แบบเลขที่ นข. 16/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

คำนวณราคาากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารคหกรรม 2 ชั้นๆล่างเป็นโรงครัว จำนวน 1 หลัง								
	- รื้อหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิมออก เนื้อที่ประมาณ	252	ตร.ม.	-	-	25	6,300	6,300.00	
	- มุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี ทน 0.5 มม.	252	ตร.ม.	465.00	117,180.00	70.00	17,640.00	134,820.00	
	พร้อมฉนวน และ FLASHING เนื้อที่ประมาณ								
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมออก จำนวน	4	ชุด	-	-	25	100	100.00	
	- รื้อฝ้าเพดานเดิมออกทั้งหมด เนื้อที่ประมาณ	240	ตร.ม.	-	-	30	7,200	7,200.00	
	- ติดฝ้าเพดานอิบซีบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดมีพรอยด์	144	ตร.ม.	285.00	41,040.00	92.00	13,248.00	54,288.00	
	พร้อมโครงเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ								
	- ติดฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม. และติดฝ้าแบบมี	96	ตร.ม.	265.00	25,440.00	92.00	8,832.00	34,272.00	
	รูระบายอากาศอากาศหนา 4 มม. ขนาด 0.60 x1.20 ม.								
	ช่วงเสาละ 2 แผ่นด้วย พร้อมโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								
	เนื้อที่ประมาณ								

ลงชื่อ 0.1w ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายอวยชัย เหลาบัณฑา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ [Signature] กรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบับภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นข. 16/2560

เมื่อวันที่ 1.4 ค.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถังเก็บน้ำกรูกระเบื้องออก จำนวน	1	แห่ง	-	-	150	150	150.00	
	- ปูกระเบื้องพื้น 0.40 x 0.40 ม. บริเวณถังเก็บน้ำ ที่รื้อออก เนื้อที่ประมาณ	1	ตร.ม.	280.00	280.00	158.00	158.00	438.00	
	- ติดตั้งซิงค์สแตนเลสหลุมเดียว มีที่วางจาน พร้อมก๊อก คอยาวครบชุด รวมขาโครงเหล็กด้วย จำนวน	2	ชุด	5,000.00	10,000.00	300.00	600.00	10,600.00	
	- เดินท่อระบายน้ำทิ้งจากซิงค์สแตนเลส เชื่อมกับแนว ท่อเดิม จำนวน	2	จุด	400.00	800.00	-	-	800.00	
	- เดินท่อประปาเข้าซิงค์สแตนเลส เชื่อมกับแนวท่อเดิม จำนวน	2	จุด	300.00	600.00	-	-	600.00	
	- ติดตั้งดวงโคม 2 x 36 วัตต์ แบบบอโก่ พร้อมอุปกรณ์ และเดินสาย จำนวน	7	ชุด	835.00	5,845.00	360.00	2,520.00	8,365.00	
	- ติดตั้งดวงโคม 18 วัตต์ แบบเปลือยหลอด พร้อมอุปกรณ์ และเดินสาย จำนวน	1	ชุด	665.00	665.00	360.00	360.00	1,025.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง(นายอวยชัย เหล่าบับภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขมลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลางนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขมลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

มงาน / งาน บริหารการศึกษา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

งานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

หมวดราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นช. 16/2560

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดเกล็ดกระจกหน้าต่าง จำนวน	50	แผ่น	25.00	1,250.00	5.00	250.00	1,500.00	
	- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วน ขนาดกว้าง								
	4.00 ม. จำนวน	3	ชุด	17,000.00	51,000.00	-	-	51,000.00	
	2.50 ม. จำนวน	1	ชุด	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- เปลี่ยนบานประตูไม้สักห้องส้วม พร้อมอุปกรณ์	2	บาน	6,300.00	12,600.00	255.00	510.00	13,110.00	
	จำนวน								
	- ปรับปรุงส้วมได้บันได โดยเปลี่ยนสุขภัณฑ์ทั้งหมด	1	ห้อง	17,000.00	17,000.00	4,500.00	4,500.00	21,500.00	
	เปลี่ยนกระเบื้องพื้นและผนังใหม่ รวมงานซ่อม								
	อื่นๆ จำนวน								
	- ทาสีอาคารภายใน-ภายนอกทั้งหลัง เนื้อที่ประมาณ	1,500	ตร.ม.	55.00	82,500.00	35.00	52,500.00	135,000.00	
	- ติดรางน้ำสแตนเลสกว้าง 0.20 ม. ที่ปลายชายคาด้าน	50	ม.	1,050.00	52,500.00	20.00	1,000.00	53,500.00	
	หน้าและหลังอาคาร ยาวประมาณ								

อ.ป.พ. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)

นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ

สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ชื่อโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นข. 16/2560

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด Ø 3 นิ้ว ยาวประมาณ 4.50 ม. จำนวน	8	แนว	1,800.00	14,400.00	90.00	720.00	15,120.00	
	- เปลี่ยนแผ่นเหล็กประตูบานเปิดกว้าง 1 ม. ที่ฝุ่ จำนวน	1	บาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	- เปลี่ยนอุปกรณ์หน้าต่างบานเกล็ดกรอบอลูมิเนียมยัตีกระจก พร้อมมือหมุนเปิด-ปิดกระจก บริเวณชั้นบน จำนวน	50	บาน	400.00	20,000.00	120.00	6,000.00	26,000.00	
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 1				465,100.00		122,588.00	587,688.00	
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 1 และพื้นที่ระหว่างอาคารเรียน 1 กับ อาคารเรียน 4 จำนวน 1 รายการ								
	- ติดเชิงชายไม้อาคารเรียน 1 ที่หลุด กลับเข้าที่โดย ใช้เหล็กประกบพร้อมซ่อมไม้บางส่วน และนำเหล็ก ประกบยึดไม้ที่ไม้หลุดให้แข็งแรงด้วย จำนวน	1	แนว	3,000.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	4,500.00	
	- รื้อหลังคามุงกระเบื้องลอนคู่พร้อมโครงออก เมื่อที่ประมาณ	115	ตร.ม.	-	-	70.00	8,050.00	8,050.00	

ลงชื่อ.....
(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....
(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นข. 16/2560

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ทำโครงเหล็กมุงหลังคาด้วยแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม. สลับแผ่นโลหะพร้อมติดจนวนกันความร้อน และเสียง รวม FLASHING ที่ได้หน้าต่างและด้านข้าง โดยทำเชิงลาดจากได้หน้าต่างหลังอาคารเรียน 1 ลาด ลงกันลาดอาคารเรียน 4 เมื่อที่รวมทั้งหมดประมาณ	140	ตร.ม.	850.00	119,000.00	200.00	28,000.00	147,000.00	
-	ติดตั้งน้ำสแตนเลสกว้าง 0.20 ม. ที่ปลายชายคาด้าน หลังอาคารเรียน 1 ยาวประมาณ	33	ม.	1,050.00	34,650.00	20.00	660.00	35,310.00	
-	เปลี่ยนท่อระบายน้ำฝนสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว ที่ อาคารเรียน 1 ยาวประมาณ 7 ม. จำนวน	2	แนว	3,500.00	7,000.00	140.00	280.00	7,280.00	
-	รื้อพื้นหินขัดเดิมที่ทรุดและแตกร้าวออก ถมทรายหยาบบด อัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม. เทพื้นค.ส.ล. หนา 0.10 ม. พร้อมปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. กว้าง 5.50 ม. ยาว 33.80 ม. เมื่อที่ประมาณ	184	ตร.ม.	670.00	123,280.00	390.00	71,760.00	195,040.00	

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหล่าบัวภา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
สำนักงานเขตหนองแขม(นายสุรพงษ์ นวลขำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

กลุ่มงาน / งาน บริหารการศึกษา

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

คำนวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นข. 16/2560

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เปลี่ยนผนังไม้เทียม 1/2 x 6 นิ้ว ข้างอาคารเรียน 1	3	ตร.ม.	600.00	1,800.00	100.00	300.00	2,100.00	
	จำนวน 3 แผ่น เนื้อที่ประมาณ								
	- เปลี่ยนตะแกรงเหล็กกันนกใต้หลังคาอาคารเรียน 1 ที่มุงออก	8	ช่อง	500.00	4,000.00	200.00	1,600.00	5,600.00	
	จำนวน								
	- ทาสีอาคารภายใน-ภายนอกทั้งหลัง เนื้อที่ประมาณ	2,000	ตร.ม.	55.00	110,000.00	45.00	90,000.00	200,000.00	
	สีเดิม) เนื้อที่ประมาณ								
	รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง รายการที่ 2				402,730.00		202,150.00	604,880.00	
3	ซ่อมฝ้าเพดานอาคารเรียน 5 พร้อมทาสี เนื้อที่ประมาณ	6	ตร.ม.	250.00	1,500.00	100.00	600.00	2,100.00	
4	ติดตั้งแผ่นสทาร์ทบอร์ดหนา 20 ซม. กับโครงเหล็กเดิม	18	ตร.ม.	1,000.00	18,000.00	120.00	2,160.00	20,160.00	
	ทำฉากเวที (ตามรูปโครงเหล็กเดิม) เนื้อที่ประมาณ								

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)

นายจ้างโรงเรียนขุนประเทศ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขมลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรพงษ์ นวลขำ)

นายจ้างโรงเรียนขุนประเทศ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขมลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)

นายจ้างโรงเรียนขุนประเทศ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

มงาน / งาน บริหารการศึกษา

โครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนบ้านขุนประเทศ

งานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบ้านขุนประเทศ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม

บวณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, นายสุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

แบบเลขที่ นข. 16/2560

เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	ทำฝาตะแกรงเหล็กหนา 5 มม. ปิดแนวรางยู พร้อมทำบารับด้วยเหล็กฉากหนา 5 มม. ยึดกับรางน้ำด้านที่สูงกว่าหรือก่อก่ออิฐฉาบปูนเสริมสิ่งที่ดีกว่า ตามสภาพจริง ขนาด								
	กว้าง 0.40 ม. (หน้าคารเรียน 1) ยาวประมาณ	18.70	ม.	1,000.00	18,700.00	-	-	18,700.00	
	กว้าง 0.20 ม. (หน้าคารเรียน 1) ยาวประมาณ	3.20	ม.	500.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	กว้าง 0.28 ม. (หน้าคารเรียน 1) ยาวประมาณ	8.30	ม.	750.00	6,225.00	-	-	6,225.00	
	กว้าง 0.20 - 0.25 ม. (หน้าคารเรียน 2, 3 และ 5) ยาวประมาณ	57.70	ม.	600.00	34,620.00	-	-	34,620.00	
	กว้าง 0.20 - 0.25 ม. (หลังคารเรียน 5, 3 และ 2 จรดโรงครัว) ยาวประมาณ	110	ม.	600.00	66,000.00	-	-	66,000.00	

ลงชื่อ ๐.พ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอวยชัย เหล่าบัวภา)
 นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ พ.อ.วิ.พ.พ. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
 นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ พ.อ.วิ.พ.พ. กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
 นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน
 สำนักงานเขตหนองแขม