

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร. 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑา, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สร้างท่อระบายน้ำ ก.ศ.ต. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.								
	ตามแบบ รน.-03 ยาวประมาณ 104 ม.								
	1.1 ขุดดิน	156.00	ลบ.ม.	-	-	95.00	14,820.00	14,820.00	
	1.2 ทราซหยาบคอกซีเมนต์	10.40	ลบ.ม.	453.33	4,714.63	99.00	1,029.60	5,744.23	
	1.3 ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	104.00	ท่อน	440.00	45,760.00	102.00	10,608.00	56,368.00	
	1.4 ทราซถมซีเมนต์	104.00	ลบ.ม.	320.00	33,280.00	99.00	10,296.00	43,576.00	
	1.5 บล็อกทราซหลังท่อ	145.60	ตร.ม.	-	-	12.00	1,747.20	1,747.20	
	1.6 คอนกรีตหยาบ	19.76	ลบ.ม.	2,034.00	40,191.84	306.00	6,046.56	46,238.40	
	1.7 ปูนขานนรยต่อท่อ	182.00	ม.	15.00	2,730.00	25.00	4,550.00	7,280.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				126,676.47		49,097.36	175,773.83	
	ราคาค่าเมตร				1,218.04		472.09	1,690.13	
	เฉลี่ยราคาค่าเมตร				1,218.00		472.00	1,690.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	104.00	ม.	1,218.00	126,672.00	472.00	49,088.00	175,760.00	175,760.00

ลงชื่อ (นายอวยชัย เหลาบัณฑา)
นายช่างโยธาชำนาญพิเศษ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายสุรพงษ์ นวลขำ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเลียบบกคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร . 4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบกคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เทธาธิบดี, สุรพงษ์ นวดจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ศ.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.								
	ตามแบบ มน-03 พร้อมฝารางวิ ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ								
	2.1 วัสดุ	55.00	ลบ.ม.	-	-	95.00	5,225.00	5,225.00	
	2.2 ทราชฮอบยัดแน่น	1.29	ลบ.ม.	453.33	584.80	99.00	127.71	712.51	
	2.3 คอนกรีตหยาบ	1.28	ลบ.ม.	2,034.00	2,603.52	306.00	391.68	2,995.20	
	2.4 ไม้ดีเบบ	165.00	ตร.ม.	245.00	40,425.00	133.00	21,945.00	62,370.00	
	2.5 คอนกรีตโครงสร้าง	14.40	ลบ.ม.	2,265.00	32,616.00	306.00	4,406.40	37,022.40	
	2.6 เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	197.20	กก.	16.70	3,293.24	3.40	670.48	3,963.72	
	2.7 เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	519.20	กก.	15.86	8,234.51	3.40	1,765.28	9,999.79	
	2.8 ท่อรับน้ำจากอาคาร	16.00	ฟุต	150.00	2,400.00	45.00	720.00	3,120.00	
	2.9 ลวดผูกเหล็ก	20.96	กก.	21.11	442.47	-	-	442.47	
	2.10 เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	172.20	กก.	17.65	3,039.33	8.50	1,463.70	4,503.03	
	2.11 ซีกันสนิม	11.20	ตร.ม.	56.00	627.20	35.00	392.00	1,019.20	
	2.12 ฝาบ่อพักน้ำรางวิ ตามแบบ ท.30/29	32.00	ฝ.	1,100.00	35,200.00	350.00	11,200.00	46,400.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				129,466.06	48,307.25	177,773.31		
	ราคาต่อบ่อ				8,091.63	3,019.20	11,110.83		
	เฉลี่ยราคาต่อบ่อ				8,091.00	3,020.00	11,111.00		
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	16.00	บ่อ	8,091.00	129,456.00	3,020.00	48,320.00	177,776.00	177,776.00

ลงชื่อ (นายอวยชัย เทธาธิบดี)
นายช่างโยธาอาวุโส
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ

(นายสุวิทย์ นาคกิจ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร. 4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัณฑิต, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ+แรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	สร้างท่อลอด ค.ส.ท. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม. ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม.								
3.1	ขุดดิน	92.16	ลบ.ม.	-	-	95.00	8,755.20	8,755.20	
3.2	ทรายหยาบบดอัดแน่น	3.84	ลบ.ม.	453.33	1,740.79	99.00	380.16	2,120.95	
3.3	คอนกรีตหยาบ	14.40	ลบ.ม.	2,034.00	29,289.60	306.00	4,406.40	33,696.00	
3.4	ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	96.00	ท่อน	230.00	22,080.00	56.00	5,376.00	27,456.00	
3.5	ปูนยาแนวรอยต่อท่อ	113.28	ม.	15.00	1,699.20	25.00	2,832.00	4,531.20	
3.6	ทรายถมหลังท่อ	53.76	ลบ.ม.	320.00	17,203.20	99.00	5,322.24	22,525.44	
3.7	บดอัดทรายหลังท่อ	76.80	ตร.ม.	-	-	12.00	921.60	921.60	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				72,012.79		27,993.60	100,006.39	
	ราคาต่อเมตร				750.13		291.60	1,041.73	
	เฉลี่ยราคาต่อเมตร				750.00		292.00	1,042.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	96.00	ม.	750.00	72,000.00	292.00	28,032.00	100,032.00	100,032.00

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหล่าบัณฑิต) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์) กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าบัณฑิต)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเลียบบกคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร. 4 แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบกคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560

ฝ่ายงาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาชัยภา, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สร้างน้อกพักที่ออกค.ส.ล. ตามแบบ มน.-01 พร้อมสำราจวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 16 บ่อ								
4.1	ขุดดิน	29.28	ลบ.ม.	-	-	95.00	2,781.60	2,781.60	
4.2	ทรายหยาบอัดแน่น	0.80	ลบ.ม.	453.33	362.66	99.00	79.20	441.86	
4.3	คอนกรีตหยาบ	0.80	ลบ.ม.	2,034.00	1,627.20	306.00	244.80	1,872.00	
4.4	ไม้แบบ	84.00	ตร.ม.	245.00	20,580.00	133.00	11,172.00	31,752.00	
4.5	คอนกรีตโครงสร้าง	11.68	ลบ.ม.	2,265.00	26,455.20	306.00	3,574.08	30,029.28	
4.6	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	119.36	กก.	16.70	1,993.31	3.40	405.82	2,399.14	
4.7	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	379.36	กก.	15.86	6,016.65	3.40	1,289.82	7,306.47	
4.8	ท่อรับน้ำจากอาคาร	16.00	ท่อน	150.00	2,400.00	45.00	720.00	3,120.00	
4.9	ลวดผูกเหล็ก	15.04	กก.	21.11	317.49	-	-	317.49	
4.10	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	171.20	กก.	17.65	3,021.68	8.50	1,455.20	4,476.88	
4.11	สีกันสนิม	11.20	ตร.ม.	56.00	627.20	35.00	392.00	1,019.20	
4.12	สำน้อกพักน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29	32.00	ฝ้า	990.00	31,680.00	250.00	8,000.00	39,680.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				95,081.40		30,114.53	125,195.93	
	ราคาต่อบ่อ				5,942.59		1,882.16	7,824.75	
	เฉลี่ยราคาต่อบ่อ				5,943.00		1,882.00	7,825.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	16.00	บ่อ	5,943.00	95,088.00	1,882.00	30,112.00	125,200.00	125,200.00

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหลาชัยภา)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตหนองแขม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายสุรพงษ์ นวลจำ)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร . 4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560


ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา


สำนักงานเขตหนองแขม


ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เทฮาบัณการ, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สร้างผิวทาง ก.ศ.ส. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เมื่อที่ประมาณ 816 ตร.ม.								
6.1	ทรายหยาบชนิดคัดแน่น	40.80	ตบ.ม.	453.33	18,495.86	99.00	4,039.20	22,535.06	
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	122.40	ตบ.ม.	2,265.00	277,236.00	306.00	37,454.40	314,690.40	
6.3	เหล็ก WIRE MESH	816.00	ตร.ม.	20.00	16,320.00	5.00	4,080.00	20,400.00	
6.4	เหล็ก TIR BAR DB 12 มม.	301.92	กก.	14.70	4,438.22	3.40	1,026.53	5,464.75	
6.5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม.	367.20	กก.	15.36	5,640.19	3.40	1,248.48	6,888.67	
6.6	เหล็กเสริมมุม RB 9 มม.	155.04	กก.	15.86	2,458.93	3.40	527.14	2,986.07	
6.7	วัสดุห่อทรายต่อ	522.24	ม.	15.00	7,833.60	7.00	3,655.68	11,489.28	
6.8	บ่มคอนกรีต	816.00	ตร.ม.	7.68	6,266.88	1.50	1,224.00	7,490.88	
6.9	ไม้แบบ	62.00	ตร.ม.	245.00	15,190.00	133.00	8,246.00	23,436.00	
6.10	แผ่น PLASTIC ชนิดใส	81.60	ตร.ม.	10.00	816.00	2.00	163.20	979.20	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				354,695.69		61,664.62	416,360.32	
	ราคาต่อตารางเมตร				434.68		75.57	510.25	
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร				435.00		75.00	510.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	816.00	ตร.ม.	435.00	354,960.00	75.00	61,200.00	416,160.00	416,160.00

ลงชื่อ 
 (นายอวยชัย เทฮาบัณการ)
 นายช่างโยธาชำนาญการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ 
 (นายสุรพงษ์ นวลขำ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ 
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเทียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร . 4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเทียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐนหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ นข.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 113 ตร.ม.								
	8.1 หินคลุกบดอัดแน่น	16.95	ตร.ม.	105.00	1,779.75	14.00	237.30	2,017.05	
	8.2 เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	293.80	กก.	16.70	4,906.46	3.40	998.92	5,905.38	
	8.3 คอนกรีตโครงสร้าง	11.30	ลบ.ม.	2,265.00	25,594.50	306.00	3,457.80	29,052.30	
	8.4 ไม้แบบ	11.30	ตร.ม.	245.00	2,768.50	133.00	1,502.90	4,271.40	
	8.5 วัสดุผูกเหล็ก	23.73	กก.	21.11	500.94	-	-	500.94	
	8.6 ทรายหยาบ	5.65	ลบ.ม.	453.33	2,561.31	99.00	559.35	3,120.66	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				38,111.46		6,756.27	44,867.73	
	ราคาต่อตารางเมตร				337.27		59.79	397.06	
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร				337.00		60.00	397.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	113.00	ตร.ม.	337.00	38,081.00	60.00	6,780.00	44,861.00	44,861.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)
นายช่างโยธาชำนาญ
สำนักงานเขตหนองแขม

(นายสุวิทย์ นาคชาติ)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
สำนักงานเขตหนองแขม

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลาง ปรับปรุงถนนเชื่อมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบปร. 4 แผ่นที่ 9

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ซอย 1/2

แบบเลขที่ นข.2-2560


ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา


สำนักงานเขตหนองแขม


ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าอัมภา, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน รายการที่ 1-8 เป็นเงิน								1,345,181.00
	แพ็คเกจ เอฟ 1.3548								1,822,451.22
	เงินควรถูกกำหนดราคากลาง								1,822,000.00
	(-หนึ่งด้านแปลนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน-)								
	ตารางแพ็คเกจเอฟงานก่อสร้างทาง								
	1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%								
	2. เงินประกันผลงานหัก 0 % 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
	หมายเหตุ								
	คณะกรรมการกำหนดราคากลางไม่ได้กำหนดค่าปัญหาอุปสรรคในใบประมาณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มี.ค.50								
	ตารางแพ็คเกจเอฟจากหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.195 ลง. 16 พ.ค.59 เรื่อง ยึดราคาดอกเบี้ยเงินกู้								
	สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ราคาค่าวัสดุ จากท้องตลาดและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือนก.ย.59)								

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ
 (นายอวยชัย เหล่าอัมภา)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ 
 (นายสุรพงษ์ นวลจำ)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ 
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม