

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 1

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบริมคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560


ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา


สำนักงานเขตหนองแขม


ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑิ, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สร้างท่อระบายน้ำ ก.ศ.ล. ในคิวงจรจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 ขาวประมาณ 348 ม.								
	1.1 ขุดดิน	522.00	ลบ.ม.	-	-	95.00	49,590.00	49,590.00	
	1.2 ทราซหยาบบดอัดแน่น	34.80	ลบ.ม.	453.33	15,775.88	99.00	3,445.20	19,221.08	
	1.3 ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	348.00	ม.	690.00	240,120.00	265.00	92,220.00	332,340.00	
	1.4 ทราซถมอัดแน่น	348.00	ลบ.ม.	320.00	111,360.00	99.00	34,452.00	145,812.00	
	1.5 บดอัดทราซหลังท่อ	348.00	ตร.ม.	-	-	12.00	4,176.00	4,176.00	
	1.6 กอนกรีตหยาบ	66.12	ลบ.ม.	2,034.00	134,488.08	306.00	20,232.72	154,720.80	
	1.7 ปูนขาวแฉวยรอยค่อท่อ	609.00	ม.	15.00	9,135.00	25.00	15,225.00	24,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				510,878.96		219,340.92	730,219.88	
	ราคาต่อเมตร				1,468.04		630.29	2,098.33	
	เฉลี่ยราคาต่อเมตร				1,468.00		630.00	2,098.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	348.00	ม.	1,468.00	510,864.00	630.00	219,240.00	730,104.00	730,104.00

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายอวยชัย เหลาบัณฑิ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
จังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ  กรรมการกำหนดราคากลาง  
(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบกอลงภาณีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร .4 แผ่นที่ 2

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบกอลงภาณีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบับภา, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำค.ส.ถ. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 บ่อ								
2.1	ขุดดิน	144.00	ลบ.ม.	-	-	95.00	13,680.00	13,680.00	
2.2	ทรายหยาบอัดแน่น	8.00	ลบ.ม.	453.33	3,626.64	99.00	792.00	4,418.64	
2.3	คอนกรีตหยาบ	6.40	ลบ.ม.	2,034.00	13,017.60	306.00	1,958.40	14,976.00	
2.4	ไม้แบบ	512.00	ตร.ม.	245.00	125,440.00	133.00	68,096.00	193,536.00	
2.5	คอนกรีตโครงสร้าง	41.31	ลบ.ม.	2,265.00	93,567.15	306.00	12,640.86	106,208.01	
2.6	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	800.00	กก.	16.70	13,360.00	3.40	2,720.00	16,080.00	
2.7	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	2,752.00	กก.	15.86	43,646.72	3.40	9,356.80	53,003.52	
2.8	เหล็กเสริม DB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.	864.00	กก.	14.70	12,700.80	3.40	2,937.60	15,638.40	
2.9	ท่อรับน้ำจากอาคาร	32.00	ท่อน	150.00	4,800.00	45.00	1,440.00	6,240.00	
2.10	ลวดผูกเหล็ก	128.00	กก.	21.11	2,702.08	-	-	2,702.08	
2.11	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	342.40	กก.	17.65	6,043.36	8.50	2,910.40	8,953.76	
2.12	สีกันสนิม	43.52	ตร.ม.	56.00	2,437.12	35.00	1,523.20	3,960.32	
2.13	ฝาบ่อพักน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29	64.00	ฝ่า	1,100.00	70,400.00	350.00	22,400.00	92,800.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				391,741.47		140,455.26	532,196.73	
	ราคาต่อบ่อ				12,241.92		4,389.23	16,631.15	
	เฉลี่ยราคาต่อบ่อ				12,242.00		4,389.00	16,631.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	32.00	บ่อ	12,242.00	391,744.00	4,389.00	140,448.00	532,192.00	532,192.00

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหล่าบับภา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 3

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบับภา, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	สร้างท่อลอด ค.ส.ท. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.								
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ 96 ม.								
	3.1 ขุดดิน	92.16	ลบ.ม.	-	-	95.00	8,755.20	8,755.20	
	3.2 ทราซหยาบค่อัดแน่น	3.84	ลบ.ม.	453.33	1,740.79	99.00	380.16	2,120.95	
	3.3 คอนกรีตหยาบ	14.40	ลบ.ม.	2,034.00	29,289.60	306.00	4,406.40	33,696.00	
	3.4 ท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	96.00	ท่อน	230.00	22,080.00	56.00	5,376.00	27,456.00	
	3.5 ปูนขานเนวรอยค่อท่อ	113.28	ม.	15.00	1,699.20	25.00	2,832.00	4,531.20	
	3.6 ทราซถมหลังท่อ	53.76	ลบ.ม.	320.00	17,203.20	99.00	5,322.24	22,525.44	
	3.7 บดอัดทราซหลังท่อ	76.80	ตร.ม.	-	-	12.00	921.60	921.60	
	<b>รวมค่าวัสดุ + แรงงาน</b>				<b>72,012.79</b>		<b>27,993.60</b>	<b>100,006.39</b>	
	<b>ราคาต่อเมตร</b>				<b>750.13</b>		<b>291.60</b>	<b>1,041.73</b>	
	<b>เฉลี่ยราคาต่อเมตร</b>				<b>750.00</b>		<b>292.00</b>	<b>1,042.00</b>	
	<b>สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน</b>	<b>96.00</b>	<b>ม.</b>	<b>750.00</b>	<b>72,000.00</b>	<b>292.00</b>	<b>28,032.00</b>	<b>100,032.00</b>	<b>100,032.00</b>

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....

(นายอวยชัย เหล่าบับภา)  
นายจ้างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายสุรพงษ์ นวลจำ)  
นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเทียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 4

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเทียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑา, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ศ.ล. ตามแบบ มน.-01พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน 32 บ่อ								
4.1	ขุดดิน	58.56	ลบ.ม.	-	-	95.00	5,563.20	5,563.20	
4.2	ทรายหยาบอัดแน่น	1.60	ลบ.ม.	453.33	725.33	99.00	158.40	883.73	
4.3	คอนกรีตหยาบ	1.60	ลบ.ม.	2,034.00	3,254.40	306.00	489.60	3,744.00	
4.4	ไม้แบบ	168.00	ตร.ม.	245.00	41,160.00	133.00	22,344.00	63,504.00	
4.5	คอนกรีตโครงสร้าง	23.36	ลบ.ม.	2,265.00	52,910.40	306.00	7,148.16	60,058.56	
4.6	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	238.72	กก.	16.70	3,986.62	3.40	811.65	4,798.27	
4.7	เหล็กเสริม RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9 มม.	758.72	กก.	15.86	12,033.30	3.40	2,579.65	14,612.95	
4.8	ท่อรับน้ำจากอาคาร	32.00	ท่อน	150.00	4,800.00	45.00	1,440.00	6,240.00	
4.9	ลวดผูกเหล็ก	30.08	กก.	21.11	634.99	-	-	634.99	
4.10	เหล็กฉาก L 50 x 50 x 4 มม.	342.40	กก.	17.65	6,043.36	8.50	2,910.40	8,953.76	
4.11	สีกันสนิม	22.40	ตร.ม.	56.00	1,254.40	35.00	784.00	2,038.40	
4.12	ฝาบ่อพักน้ำรางวี ตามแบบ ท.30/29	64.00	ฝ้า	990.00	63,360.00	250.00	16,000.00	79,360.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				190,162.80		60,229.06	250,391.86	
	ราคาต่อบ่อ				5,942.59		1,882.16	7,824.75	
	เฉลี่ยราคาต่อบ่อ				5,943.00		1,882.00	7,825.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	32.00	บ่อ	5,943.00	190,176.00	1,882.00	60,224.00	250,400.00	250,400.00

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหลาบัณฑา) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายสุรพงษ์ นวลขำ) กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์) กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายจ้างโยธาชำนาญงาน นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 5

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑิ, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.- 01 เนื้อที่ประมาณ 1,111 ตร.ม.								
	5.1 หินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	1,111.00	ตร.ม.	105.00	116,655.00	14.00	15,554.00	132,209.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				116,655.00		15,554.00	132,209.00	
	ราคาต่อตารางเมตร				105.00		14.00	119.00	
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร				105.00		14.00	119.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	1,111.00	ตร.ม.	105.00	116,655.00	14.00	15,554.00	132,209.00	132,209.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหลาบัณฑิ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายสุรพงษ์ นวลจำ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 6

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบัณฑิ, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สร้างผิวทาง ค.ศ.ก. หน้า 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01								
	เนื้อที่ประมาณ 1,111 ตร.ม.								
6.1	ทรายหยาบบดอัดแน่น	55.55	ลบ.ม.	453.33	25,182.48	99.00	5,499.45	30,681.93	
6.2	คอนกรีตโครงสร้าง	166.65	ลบ.ม.	2,265.00	377,462.25	306.00	50,994.90	428,457.15	
6.3	เหล็ก WIRE MESH	1,111.00	ตร.ม.	20.00	22,220.00	5.00	5,555.00	27,775.00	
6.4	เหล็ก TIR BAR DB 12 มม.	411.07	กก.	14.70	6,042.73	3.40	1,397.64	7,440.37	
6.5	เหล็ก DOWEL BAR RB 19 มม.	499.95	กก.	15.36	7,679.23	3.40	1,699.83	9,379.06	
7.6	เหล็กเสริมมุม RB 9 มม.	211.09	กก.	15.86	3,347.89	3.40	717.71	4,065.59	
6.7	วัสดุหอยทรายต่อ	711.04	ม.	15.00	10,665.60	7.00	4,977.28	15,642.88	
6.8	บ่มคอนกรีต	1,111.00	ตร.ม.	7.68	8,532.48	1.50	1,666.50	10,198.98	
6.9	ไม้แบบ	84.43	ตร.ม.	245.00	20,685.35	133.00	11,229.19	31,914.54	
6.10	แผ่น PLASTIC ชนิดใส	111.10	ตร.ม.	10.00	1,111.00	2.00	222.20	1,333.20	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				482,929.01		83,959.69	566,888.70	
	ราคาต่อตารางเมตร				434.68		75.57	510.25	
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร				435.00		75.00	510.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงานเป็นเงิน	1,111.00	ตร.ม.	435.00	483,285.00	75.00	83,325.00	566,610.00	566,610.00

ลงชื่อ..... (นายอวยชัย เหลาบัณฑิ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์) กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....  
 นายจ้างโยธาชำนาญงาน นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน นายจ้างโยธา สำนักงานเขตหนองแขม  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 7

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าบัวภา, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	สร้างรางวิ ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ 673 ม.								
7.1	ทรายหยาบบดอัดแน่น	33.65	ลบ.ม.	453.33	15,254.55	99.00	3,331.35	18,585.90	
7.2	ไม้แบบ	201.90	ตร.ม.	245.00	49,465.50	133.00	26,852.70	76,318.20	
7.3	คอนกรีต โครงสร้าง	67.30	ลบ.ม.	2,265.00	152,434.50	306.00	20,593.80	173,028.30	
7.4	เหล็ก RB ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	2,692.00	กก.	16.70	44,956.40	3.40	9,152.80	54,109.20	
7.5	ลวดผูกเหล็ก	67.30	กก.	21.11	1,420.70	-	-	1,420.70	
7.6	บ่มคอนกรีต	336.50	ตร.ม.	7.68	2,584.32	1.50	504.75	3,089.07	
7.7	พื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น	336.50	ตร.ม.	105.00	35,332.50	14.00	4,711.00	40,043.50	
7.8	ขัดแต่งผิวพื้นรางวิ	336.50	ตร.ม.	-	-	30.00	10,095.00	10,095.00	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				301,448.48		75,241.40	376,689.88	
	ราคาค่าต่อเมตร				447.92		111.80	559.72	
	เฉลี่ยราคาค่าต่อเมตร				448.00		112.00	560.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	673.00	ม.	448.00	301,504.00	112.00	75,376.00	376,880.00	376,880.00

ลงชื่อ.....  
(นายอวยชัย เหล่าบัวภา)  
นายช่างโยธาชำนาญการ  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....  
(นายสุรพงษ์ นวลขำ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ.....  
(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 8

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหล่าปัทมา, สุรพงษ์ นวลจำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	สร้างไหล่ทาง ค.ศ.ล. หน้า 0.10 ม. พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น								
	ตามแบบ นข.22/2557 เนื้อที่ประมาณ 351 ตร.ม.								
	8.1 หินคลุกบดอัดแน่น	52.65	ตร.ม.	105.00	5,528.25	14.00	737.10	6,265.35	
	8.2 เหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.	912.60	กก.	16.70	15,240.42	3.40	3,102.84	18,343.26	
	8.3 คอนกรีตโครงสร้าง	35.10	ลบ.ม.	2,265.00	79,501.50	306.00	10,740.60	90,242.10	
	8.4 ไม้แบบ	35.10	ตร.ม.	245.00	8,599.50	133.00	4,668.30	13,267.80	
	8.5 ลวดผูกเหล็ก	73.71	กก.	21.11	1,556.02	-	-	1,556.02	
	8.6 ทรายหยาบ	17.55	ลบ.ม.	453.33	7,955.94	99.00	1,737.45	9,693.39	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน				118,381.63		20,986.29	139,367.92	
	ราคาต่อตารางเมตร				337.27		59.79	397.06	
	เฉลี่ยราคาต่อตารางเมตร				337.00		60.00	397.00	
	สรุปค่าวัสดุ + แรงงาน เป็นเงิน	351.00	ตร.ม.	337.00	118,287.00	60.00	21,060.00	139,347.00	139,347.00

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง ลงชื่อ..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอวยชัย เหล่าปัทมา)  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายสุรพงษ์ นวลจำ)  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์,  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคากลาง

รายการประมาณราคากลางปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบปร . 4 แผ่นที่ 9

สถานที่ก่อสร้างปรับปรุงถนนเลียบบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ ซอย 1/3

แบบเลขที่ นข.3-2560

ฝ่าย/งาน ฝ่ายโยธา

สำนักงานเขตหนองแขม

ประมาณราคากลางโดย นายอวยชัย เหลาบับภา, สุรพงษ์ นวลขำ, นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์

วันที่

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน รายการที่ 1-8 เป็นเงิน								2,827,774.00
	แพคเตอร์ เอฟ 1.3548								3,831,068.22
	เห็นควรกำหนดราคากลาง								3,831,000.00
	(-สามล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-)								
	ตารางแพคเตอร์เอฟงานก่อสร้างทาง								
	1. เงินล่วงหน้าจ่าย 0% 3. ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%								
	2. เงินประกันผลงานหัก 0% 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%								
	หมายเหตุ								
	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ไม่ได้กำหนดค่าปัญหาอุปสรรคในใบประมาณราคากลางตามหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 7 มี.ค.50								
	ตารางแพคเตอร์เอฟจากหนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว.195 ลว. 16 พ.ค.59 เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้								
	สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ( ราคาวัสดุ จากท้องตลาดและสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า ประจำเดือน ก.ย. 59 )								

ลงชื่อ.....*0.1w*.....  
 (นายอวยชัย เหลาบับภา)  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....*นายสุรพงษ์ นวลขำ*.....  
 (นายสุรพงษ์ นวลขำ)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....*นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์*.....  
 (นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)  
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม