

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากซอยเพชรเกษม 108 แยก 1			
ถึงสุดเขตทางสาธารณะ			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม			
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	768,000.00	บาท	
3. ลักษณะงาน			
โดยสังเขป สร้างท่อระบายน้ำ,สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ,สร้างท่อลอด , สร้างบ่อพักท่อลอด , สร้างชั้นพื้นฐาน			
สร้างผิวทาง , สร้างรางวี ,สร้างไหล่ทาง			
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่	10 พ.ย. 2560	เป็นเงิน	713,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง			
5.1	งานก่อสร้างงานทาง		
5.2			
5.3			
5.4			
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง			
6.1	นายไกรศรี เอ็มอิม	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	
6.2	นายสุพจน์ สุขเอียด	นายช่างโยธาชำนาญงาน	
6.3	นายอวยชัย เหล่าบบภา	นายช่างโยธาชำนาญงาน	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงซอยแยกซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 จากซอยเพชรเกษม 108 แยก 1 ถึงสุดเขตทางสาธารณะ  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตหนองแขม


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร	78	ม.	1,507.00	117,546.00	1.3822		162,472.08
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.							
	ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ							
2	สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.	7	บ่อ	13,015.00	91,105.00	1.3822		125,925.33
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ตามแบบ มน.-03							
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน							
3	สร้างท่อลอด ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 ม.	17.50	ม.	821.00	14,367.50	1.3822		19,858.76
	ตามแบบ มน.-01 ยาวประมาณ							
4	สร้างบ่อพักท่อลอด ค.ส.ล. ตามแบบ มน.- 01	7	บ่อ	9,464.00	66,248.00	1.3822		91,567.99
	พร้อมฝารางวี ตามแบบ ท.30/29 จำนวน							
5	สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย	209	ตร.ม.	108.00	22,572.00	1.3822		31,199.02
	0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ							
6	สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.	209	ตร.ม.	439.00	91,751.00	1.3822		126,818.23
	ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ							
7	สร้างรางวี ค.ส.ล. สำหรับผิวทาง หนา 0.15 ม.	152.50	ม.	604.00	92,110.00	1.3822		127,314.44
	พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น							
	ตามแบบ มน.- 01 ยาวประมาณ							
8	สร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 0.10 ม.	39	ตร.ม.	529.00	20,631.00	1.3822		28,516.17
	พร้อมพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น							
	ตามแบบ นข.22/2557 เนื้อที่ประมาณ							


(-เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน-)


TOTAL 713,672.02  
กำหนดราคากลาง 713,000.00

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง =
- ② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทางสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ③ ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ =
- ④ ค่า Factor งานก่อสร้างทาง =
- ⑤ ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
- ⑥ ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด  $1 + ((5) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$  =
- ⑦ ค่า Factor งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด  $(\text{Factor } F_N) = (4) \times (6)$  =
- ⑧ ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายตามข้อกำหนด  $(\text{Factor } F_N) = (5) \times (6)$  =

516,330.50
1.3822

ลงชื่อ.....  
  
 กรมการช่างเทคนิคพิเศษ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....  
  
 (นายเกียรติ เขมอัม)  
 วิศวกรโยธาชำนาญพิเศษ  
 ภาครัฐ กรมการช่างเทคนิคพิเศษ  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม

ลงชื่อ.....  
  
 (นายชายชัย เหล่าชัยภัก)  
 กรมการช่างเทคนิคพิเศษ  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน  
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองแขม