



หน้าหลัก | ปฏิทินกิจกรรม | เกี่ยวกับสำนักงานเขต | ข่าวสาร | การให้บริการ | ติดต่อสำนักงานเขต

▶ ข่าวสาร

- ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ
- ประกวดราคา/สอบราคา
- 100 ปี เขตดุสิต
- ภาพกิจกรรม
- ประกาศ
- พื้นที่อนุรักษ์ เขตดุสิต
- ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
- E-Auction
- การยกย่องเชิดชูคนประพฤดีดี
- คู่มือการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต
- สมัครงาน
- แจ้งเบาะแส
- เส้นทางท่องเที่ยวและของดีเขตดุสิต
- โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
- ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)
- การคัดแยกขยะมูลฝอย
- การประเมินผลฯ ระดับบุคคล
- หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯ

▶ ราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัย)

ประกาศลงเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๔๖ น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ฝ่ายโยธา โทร. ๕๕๓๓๘... ๕๕๖๐๐
 ที่ กท.๕๕๐๗.๕๖๐๐ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๕๗
 เรื่อง ...การกำหนดราคากลางงานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัยและอาคารเปรมประชากร) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

เรียน ผู้อำนวยการเขตดุสิต (ผ่านหัวหน้าฝ่ายโยธา)
 คนที่ได้รับแต่งตั้งคณะกรรมการราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัยและอาคารเปรมประชากร) นั้น

คณะกรรมการประมาณราคากลางได้คำนวณราคากลางงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบประมาณราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

รวมรายการ ๑ - ๖	๕,๕๕๕,๔๕๖.- บาท
- ค่า FACTOR F = ๑.๒๖๙๓ (ใช้ตาราง FACTOR F งานอาคาร กรณี จ่ายล่วงหน้า ๐% หักประกันผลงาน ๐% ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)	
รวมเป็นเงิน	๕,๖๕๕,๒๙๗.๖๑บาท
ครุภัณฑ์	๕๐,๐๕๐.- บาท
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	๗๗๒,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๖,๔๗๗,๓๓๗.๖๑บาท
เห็นสมควรตั้งราคากลางเป็นเงิน	๖,๔๗๗,๐๐๐.- บาท
(หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลาง ตามที่คณะกรรมการประมาณราคากลางกำหนด

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายสุวัฒน์ เจริญชัย)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายคมสัน ศรีสุนย์)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)
 (นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สถานีวิทยุกระจายเสียง
 วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 สำนักงานเขตดุสิต

เห็นชอบ

 (นายสุวัฒน์ เจริญชัย)
 ผู้อำนวยการเขตดุสิต

(นางสาวศุภณัฐ รอดทอง)
 ผู้อำนวยการเขตดุสิต

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต(อาคารสุโขทัยและอาคารเปรมประชากร)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตดุสิต
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖,๔๗๗,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป งานอาคาร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๖,๔๗๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ
 - ๕.๒ แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายสุวัฒน์ เจริญชัย
 - ๖.๒ นายคมสัน ตริศุณย์
 - ๖.๓ นางสาวศุภณัฐ รอดทอง

แบบ ปร.6 แผ่นที่ 1/1

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัย และอาคารเปรมประชากร)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 53/56 , 54/56

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัย และอาคารเปรมประชากร)	เป็นเงินประมาณ 5,655,297.61	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	เป็นเงินประมาณ 50,040.00	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด	เป็นเงินประมาณ 772,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	6,477,337.61	
	ราคากลาง	6,477,000.00	**
สรุป	ราคากลาง (หกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		



(นายสุวิทย์ ติงกรชัย)

(ผู้อำนวยการเขตดุสิต)

ผู้อำนวยการกำหนดราคากลาง



(นายสมชาย ติงกรชัย)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต)

กรรมการ



(นางสาวศศิธร จอดทอง)

นายจ้างโยธาปฏิบัติงาน

(ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต)

กรรมการ

แบบ ปร.5 (ก)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน/งาน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัย และอาคารเปรมประชาการ)				
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานเขตดุสิต ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร				
แบบเลขที่	53/56 , 54/56				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเขตดุสิต				
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน	14 แผ่น				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงาน/งาน ประเภทงานอาคาร	4,455,446.00	1.2693	5,655,297.61	
2	กลุ่มงาน/งาน.....				
3	กลุ่มงาน/งาน.....				
4	กลุ่มงาน/งาน.....				
"ลา".....				
เดือนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เดือนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
รวมค่าก่อสร้าง				5,655,297.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....ตร.ม. เฉลี่ย.....บาท/ตร.ม.


 (นายสุวิทย์ ใจพิสุทธิ์)
 นายช่างโยธาหัวหน้างาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสมพงษ์ ตรีคุณิณี)
 หัวหน้างานปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 กรรมการ


 (นางสาวศุภกัญญา รอดทอง)
 นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 กรรมการ

แบบ ปร.5 (ข)


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารสุโขทัย และอาคารเปรมประชากร)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต ถ.สุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 แบบเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 14 แฉก
 คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวนต้นทุน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้องานอาคาร (อาคารสุโขทัย)	12,672.90	887.10	13,560.00	
2	งาน ประเภทครุภัณฑ์จัดซื้องานอาคาร (อาคารเปรมประชากร)	34,093.46	2,386.54	36,480.00	
3	งาน.....				
4	งาน.....				
 ฯลฯ.....				
รวมค่าก่อสร้าง				50,040.00	


 (นายสุเมธ จิตปราจ)
 (.....)
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสุเมธ จิตปราจ)
 (.....)
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต


 (นางสาวศุภกัญญา วัฒนศิริ)
 (.....)
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 กรรมการ

แบบ ปร.4 หน้าที่ 1/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารผู้เขี่ย และอาคารแปรรูปกระดาษ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 53/56 , 54/56

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุนันท์, นางสาวรุจิณี รอดทอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารผู้เขี่ย								
1.1	หมวดงานวิศวกรรมโยธา								
	งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กค้ำยัน ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	186	ท่อน	947	176,142	289	53,754	229,896	
	- เหล็กค้ำยัน ขนาด 4 x 4 นิ้ว ทนไฟ 3.0 มม.	12	ท่อน	1,667	20,004	457	5,684	25,688	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	18	แผ่น	130	2,340	45	810	3,150	
	- Chemical bolt M12	54	ตัว	100	5,400	30	1,620	7,020	
	- ฝาปิดกันสนิม	564	ตร.ม.	35	19,740	30	16,920	36,660	
	รวมเป็นเงิน							302,214.00	
1.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กเคลือบสีอะครีลิกหนา 0.40 มม.	412	ตร.ม.	452	186,224	88	36,256	222,480	
	- และฉนวนกันความร้อน PE มี FOIL หนา 5 มม.	113	ตร.ม.	290	32,770	70	7,910	40,680	
	- แผ่นสับราง (SIDING) เคลือบสี	286	ม.	260	74,360	50	14,300	88,660	
	- รางฝนเหล็กทึบ (FLASHING) เคลือบสี	74	ม.	3,500	259,000	500	37,000	296,000	
	- ตะแกรงรับน้ำฝน สแตนเลส 4 นิ้ว	12	ชุด	350	4,200	70	840	5,040	

แบบ ปร.4 หน้าที่ 2/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารผู้เขี่ย และอาคารแปรรูปกระดาษ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 53/56 , 54/56

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุนันท์, นางสาวรุจิณี รอดทอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วกระเบื้องเคลือบสีเทา 10x20 และโครงสร้างบางส่วน พร้อมขมวด	1	L/S			18,375	18,375	18,375	
	รวมเป็นเงิน							671,235	
	งานสีพ่นตาม								
	- งานสีพ่นตามชั้น 5								
	- สีพ่นตามผนังชั้นรับน้ำหนัก 9 มม. กันชื้น โครงสร้างโลหะ รวมทาสี	497	ตร.ม.	374	185,878	105	52,185	238,063	
	- ตมรวมกันความชื้น ชนิดใยแก้วหรือใยสังเคราะห์เคลือบสีพ่นทาสี หนา 3 นิ้ว	360	ตร.ม.	150	54,000	18	6,480	60,480	
	- งานสีพ่นตามชั้น 3								
	- สีพ่นตามผนังชั้นรับน้ำหนัก 9 มม. โครงสร้างโลหะ รวมทาสี	70	ตร.ม.	327	22,890	105	7,350	30,240	
	- งานสีพ่นตามชั้น 2								
	- สีพ่นตามผนังชั้นรับน้ำหนัก 9 มม. โครงสร้างโลหะ รวมทาสี	70	ตร.ม.	327	22,890	105	7,350	30,240	
	รวมงานข้อ 2.1								

แบบแสดงรายการ บริเวณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารสุโขทัย และอาคารปริมประชากร)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.สุโขทัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร แผนที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคาการโดย นายสมสัน ศรีสุขย์, นางสาวศุภณัฐ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฝ้าเพดาน ห้องผู้ให้บริการเขต								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมยี่ห้อยี่ห้อหนา 9 มม.	65	ตร.ม.	327	21,255	105	6,825	28,080	
	- งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม								
	- รื้อถอนฝ้าเพดานและโครงฝ้าเดิมพร้อมขนย้าย	715	ตร.ม.			25	17,875	17,875	
	รวมเป็นเงิน							404,978	
	- งานผนังและคกผนังฉาบเรียบ								
	- ฉาบผนังวีวีวายบอร์ด หนา 12 มม. ชนิดใช้ภายนอก	94	ตร.ม.	705	66,270	230	21,620	87,890	
	- ฉาบผนังวีวีวายบอร์ด หนา 16 มม. ชนิดใช้ภายนอก	39	ตร.ม.	757	29,523	230	8,970	38,493	
	- ฉาบผนังยิปซัมยี่ห้อยี่ห้อ หนา 12 มม. กันชื้น	176	ตร.ม.	613	107,888	230	40,480	148,368	
	- โครงสร้างเหล็กบุปรุพรรณ รมทาสี	45	ตร.ม.	2,000	90,000	600	27,000	117,000	
	- ผนังฉาบปูนเปลือย (ห้อง ผงเกษตร)	115	ตร.ม.	280	32,200	80	9,200	41,400	

แบบแสดงรายการ บริเวณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารสุโขทัย และอาคารปริมประชากร)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.สุโขทัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร แผนที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคาการโดย นายสมสัน ศรีสุขย์, นางสาวศุภณัฐ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรื้อถอนผนังเดิมพร้อมขนย้าย	305	ตร.ม.			25	7,625	7,625	
	รวมเป็นเงิน							440,776	
	- งานพื้นและคกผนังฉาบเรียบ								
	- งานฉาบพื้น	65	ตร.ม.	1,200	78,000	300	19,500	97,500	
	- พื้นผิวไม้ลามิเนต รมบิวท์ฉาบเรียบ								
	- กำหนดฐานและสี ภายหลัง	312	ม.	150	46,800	30	9,360	56,160	
	- บัวฉาบเรียบสำเร็จรูป กำหนดฐานและสี ภายหลัง								
	รวมเป็นเงิน							153,660	
	- งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- หน้าค้ำบานเลื่อน ขนาด 2.60x1.40 ม.	6	ชุด	13,830	82,980			82,980	
	- หน้าค้ำบานเลื่อน ขนาด 1.80x1.10 ม.	5	ชุด	7,520	37,600			37,600	
	- ช่องระบายระบายอากาศ								
	- ช่องระบาย ขนาด 4.80x1.10 ม.	1	ชุด	8,920	8,920			8,920	

แบบ ปร.4 หน้าที่ 5/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารคูซอัย และอาคารปรับปรุงประชาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูซอัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร หมายเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำว่ารวมราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุนทร, นางสาวศุภณัฐ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
	-ท่อระบบ ขนาด 2.00x1.10 ม.	14	ซูก	3,757	52,598			52,598	
	-ท่อระบบ ขนาด 1.00x1.10 ม.	4	ซูก	2,036	8,144			8,144	
	รวมเป็นเงิน							190,242	
	งานพาทิ และงานเบ็ดเตล็ด								
	- งานพาทิ								
	- ทาสีผนังและฝ้าเพดาน	301	ตร.ม.	45	13,545	30	9,030	22,575	
	- งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเชื่อมกันปูนและของ งานรีไซเคิล และ								
	- เคสยึดสายของ	1	L/S			20,000	20,000	20,000	
	- สลักปรับสูงสลักยึดสายได้	1	L/S			15,000	15,000	15,000	
	- รื้อเคสยึดสายปรับสำนักงานและอุปกรณ์อื่นๆ								
	- โบนปรับแนวกรงปรับปรับสูง	1	L/S			5,000	5,000	5,000	
	- รื้อย้ายเครื่องรับอากาศน้ำไปติดตั้งใหม่								
	รวมค่าที่ความและค่า	2	เครื่อง	1,500	3,000	2,000	4,000	7,000	
	รวมเป็นเงิน							69,575	

แบบ ปร.4 หน้าที่ 6/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารคูซอัย และอาคารปรับปรุงประชาชน)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูซอัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร หมายเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำว่ารวมราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุนทร, นางสาวศุภณัฐ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาค่าหน่วย	จำนวนเงิน		
13	หมวดงานสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าอาคาร (อาคารคูซอัย)								
	- งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ HDPE 4 นิ้ว	56	ม.	244	13,664	74	4,144	17,808	
	- ท่อ HDPE 6 นิ้ว	64	ม.	513	32,832	154	9,856	42,688	
	- เชื่อมประสมกันด้วยความร้อย								
	- หล่อปูนเชื่อมหัวข้อต่อท่อ	1	LOT	28,915	28,915	8,675	8,675	37,590	
	- ค่าอุปกรณ์เชื่อมแก๊ส	1	LOT	7,228	7,228	2,168	2,168	9,396	
	- งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- โบนไฟฝังฝ้าเพดาน 3x7L5-14W								
	- ปร๊อมอุปกรณ์และฉนวนปิด-เปิด	53	ซูก	2,450	129,850	380	20,140	149,990	
	- ปลั๊กไฟฟ้าคู่ มีสายดิน	16	ซูก	590	9,440	190	3,040	12,480	
	- ปลั๊กไฟฟ้าเดี่ยว มีสายดิน	6	ซูก	540	3,240	190	1,140	4,380	
	รวมเป็นเงิน							274,332	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 7/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารอำนวยการ และอาคารแปรรูปประชากร)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีบุญย์, นางสาวศุภณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงอาคารแปรรูปประชากร								
2.1	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- เหล็กคาน ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	140	ท่อน	947	132,580	289	40,460	173,040	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 200 x 200 x 9 มม.	59	แผ่น	130	7,670	45	2,655	10,325	
	- Chemical bolt M12	118	ตัว	100	11,800	50	5,900	17,700	
	- ฝาปิดกั้นลม	403	ตร.ม.	35	14,105	30	12,090	26,195	
	รวมเป็นเงิน							227,260	
2.2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานสีทา								
	- งานพ่นสีทาอาคาร								
	- หลังคาแผ่นเหล็กที่เชื่อมเคลือบสีหนา 0.40 มม. และฉนวนกันความร้อน PE มี FOIL หนา 5 มม.	284	ตร.ม.	452	128,368	88	24,992	153,360	
	- แผ่นฉนวนกันความร้อน (SIDING) เคลือบสี	28	ตร.ม.	290	8,120	70	1,960	10,080	
	- ครอบขอบสีทา (FLASHING) เคลือบสี	110	ม.	260	28,600	50	5,500	34,100	
	- ตะแกรงกันฝน สีอะครีลิค 18	11	ม.	260	2,860	50	550	3,410	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 8/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารอำนวยการ และอาคารแปรรูปประชากร)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี กรุงเทพมหานคร แบบเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีบุญย์, นางสาวศุภณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วัถุกระเบื้องเคลือบสีทั้งหมด และโครงสร้างบางหลังพร้อมชั้นภายใน	1	L/S			17500	17500	17,500	
	- งานซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคาร ศาล.	307	ตร.ม.			60	18,420	18,420	
	- ทำคานระงับอาคาร พื้น หลัง และยึดข้างด้วยเครื่องยึดน้ำหนักสูง	307	ตร.ม.	800	245,600	200	61,400	307,000	
	- เจาะ CORING พื้น ขนาด 4 - 5 นิ้ว	28	จุด	1,300	36,400	-	-	36,400	
	- ตบกระเบื้องพื้นขนาด 3 นิ้ว	28	จุด	500	14,000	150	4,200	18,200	
	- งานพ่นสีทาภายนอก								
	- หลังคาแผ่นเหล็กที่เชื่อมเคลือบสีหนา 0.40 มม. และฉนวนกันความร้อน PE มี FOIL หนา 5 มม.	24	ตร.ม.	452	10,848	88	2,112	12,960	
	- ครอบขอบสีทา (FLASHING) เคลือบสี	5.6	ม.	260	1,456	50	280	1,736	
	- ครอบขอบสีทา (FLASHING) เคลือบสี	4.3	ม.	260	1,118	50	215	1,333	
	- ครอบขอบสีทา (FLASHING) เคลือบสี	4.3	ม.	260	1,118	50	215	1,333	
	- เชื้อชาและปิดทาก	5.6	ม.	170	952	135	756	1,708	
	รวมเป็นเงิน							617,540	

แบบ ปร.4 หน้าที่ 9/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารผู้ช่วย และอาคารปรับปรุงราชการ)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต ถ.สุโขทัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร แผนกเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุชัย, นางลลวสุภณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานไฟฟ้าภายใน								
-	งานไฟฟ้าภายในชั้น 3								
-	ติดตั้งแผงรับวิทยุโทรทัศน์ 9 มม. กันชื้น	420	ตร.ม.	374	157,080	95	39,900	196,980	
-	โครงรับวิทยุ โทรทัศน์ รวมทังสี								
-	อุปกรณ์รับวิทยุ โทรทัศน์รวมกัน	380	ตร.ม.	150	57,000	15	5,700	62,700	
-	งานไฟฟ้าภายในชั้น 2								
-	ติดตั้งแผงรับวิทยุโทรทัศน์ 9 มม.	40	ตร.ม.	290	11,600	70	2,800	14,400	
-	โครงรับวิทยุ โทรทัศน์ รวมทังสี								
-	งานไฟฟ้าภายในห้องทำงานระดับชั้น								
-	ติดตั้งแผงรับวิทยุโทรทัศน์ 9 มม. กันชื้น	83	ตร.ม.	374	31,042	95	7,885	38,927	
-	โครงรับวิทยุ โทรทัศน์ รวมทังสี								
-	อุปกรณ์รับวิทยุ โทรทัศน์รวมกัน	24	ตร.ม.	150	3,600	15	360	3,960	
-	งานติดตั้งไฟฟ้าภายในชั้น								
-	ร้อยเดินไฟฟ้าภายในและโครงรับวิทยุโทรทัศน์ย้าย	923	ตร.ม.			25	23,075	23,075	
	รวมเป็นเงิน							340,042	

แบบ ปร.4 หน้าที่ 10/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารผู้ช่วย และอาคารปรับปรุงราชการ)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต ถ.สุโขทัย เขตคูคต กรุงเทพมหานคร แผนกเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต
 คำนวณราคากลางโดย นายสมสัน ศรีสุชัย, นางลลวสุภณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	งานผนังและตกแต่งผิวผนัง								
-	ผนังแผ่นอิฐกึ่งอิฐหนา 12 มม. ชนิดใช้ภายนอก	29	ตร.ม.	655	18,995	96	2,784	21,779	
-	โครงรับอิฐกึ่งอิฐรวมทังสี								
-	ผนังแผ่นอิฐกึ่งอิฐหนา 12 มม. กันชื้น	67	ตร.ม.	384	25,728	82	5,494	31,222	
-	โครงรับอิฐกึ่งอิฐรวมทังสี								
-	ผนังแผ่นอิฐกึ่งอิฐหนา 12 มม. ชนิดใช้ภายนอก	25	ตร.ม.	2,000	50,000	600	15,000	65,000	
-	(คกนร 500) โครงรับอิฐกึ่งอิฐรวมทังสี								
-	ผนังอิฐมวลเบา ฉาบเรียบ ทาสี	8	ตร.ม.	398	3,184	250	2,000	5,184	
	รวมเป็นเงิน							123,185	
-	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
-	งานบิวซิเมนต์								
-	บิวซิเมนต์สำเร็จรูป ก้านหินและฉาบ ภายนอก	80	ม.	150	12,000	30	2,400	14,400	
	รวมเป็นเงิน							14,400	
-	งานประตู - หน้าต่าง								
-	หน้าต่าง								
-	น1	6	ชุด	7,890	47,340	-	-	47,340	

แบบ ปร.4 วันที่ 11/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารสูงใหญ่ และอาคารแปรรูปราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 53/56 , 54/56

หน่วยประมาณราคา/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำนวณราคาทางโดย นายสมสัน ศรีสุภย์, นางสาวศุภณีย์ รอดทอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- น2		4	ชุด	9,200	36,800	-	-	36,800	
- น3		2	ชุด	4,860	9,720	-	-	9,720	
- น4		1	ชุด	8,730	8,730	-	-	8,730	
- น4'		1	ชุด	7,790	7,790	-	-	7,790	
- น5		2	ชุด	7,000	14,000	-	-	14,000	
- น6		2	ชุด	4,830	9,660	-	-	9,660	
รวมเป็นเงิน								134,040	
งานทาสี และงานเบ็ดเตล็ด									
- งานทาสี									
	ทาสีผนังและฝ้าเพดาน	226	ตร.ม.	45	10,170	30	6,780	16,950	
- งานเบ็ดเตล็ด									
	งานป้อนหินปูและของ งานร้อยตอม และ								
	เค็ลล์ย้านของ	1	L/S	-	-	-	-	20,000	
	ร้อยเค็ลล์ย้านเข้าปัดสีงานและอุปกรณ์อื่น ๆ								
	โคมไฟรวมเบรคการปรับปรุง	1	L/S	-	-	-	-	6,000	
	ร้อยยั้งเครื่องปรับอากาศนำไปติดตั้งใหม่								
	รวมค่าช่างควบคุม	12	เครื่อง	1,500	18,000	2,000	24,000	42,000	

แบบ ปร.4 วันที่ 12/14

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตคูคต

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตคูคต (อาคารสูงใหญ่ และอาคารแปรรูปราชการ)

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต อ.คูคต จ.นนทบุรี เขตคูคต กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ 53/56 , 54/56

หน่วยประมาณราคา/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคูคต

เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

คำนวณราคาทางโดย นายสมสัน ศรีสุภย์, นางสาวศุภณีย์ รอดทอง

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ครุภัณฑ์เครื่องกล. แล่น้ำมันไฮดรอลิก								
	ชนิดใช้เครื่องยนต์ (KOMAR 500) พัดขึ้นรูปพรมแบบ	19	ตร.ม.	2,000	38,000	600	11,400	49,400	
	โครงการเพื่อปรับปรุงถนน								
รวมเป็นเงิน								134,350	
2.3 หน่วยงานสุขาภิบาลและระบบไฟฟ้าอาคาร									
	- งานสุขาภิบาล								
	หรือ HOPE 4 นิ้ว	93	ม.	244	22,692	74	6,882	29,574	
	หรือ HOPE 6 นิ้ว	48	ม.	513	24,624	154	7,392	32,016	
	- เชื่อมประสานท่อด้วยความร้อย								
	หรือท่อเชื่อมด้วยข้อต่อ	1	LOT	28,576	28,576	8,572	8,572	37,148	
	- ค่าอุปกรณ์ติดตั้งขบวนท่อ	1	LOT	7,144	7,144	715	715	7,859	
	- งานระบบไฟฟ้าและติดตั้ง								
	โคมไฟชนิดฝ้าเพดาน 3xTL5-14W								
	หรืออุปกรณ์และสวิตช์ชนิดเปิด	82	ชุด	2,450	200,900	380	31,160	232,060	
	ลวดนำไฟและสวิตช์ไฟ	12	ชุด	1,200	14,400	380	4,560	18,960	
รวมเป็นเงิน								357,617	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 13/14

แบบแสดงรายการ บริเวณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารดูโฮมย์ และอาคารแปรงประชากว)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต ด.ดูโฮมย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต
 คำนวณราคาทางโยธา นายคมสัน ศรีศูนย์, นางลลวสุณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน							4,455,446.00	
	Factor F งานอาคาร 13 มี.ค.2555 (ตัวคูณ0%,ประกทิมเลขจน0%,ลดกเบื7%,ภวณ7% = 1.2693 x 4,455,446.00							5,655,297.61	
3	งานดูพื้นที่จัดซื้อ								
	- อาคารดูโฮมย์								
	- พัฒนาระบบคาน้ำ ขนาด 16 นิ้ว	6	ชุด	1,950	11,700	310	1,860	13,560	
	- อาคารแปรงประชากว								
	- ม้าน้ำขนาด 2.20 x 2.00 ม.	6	ชุด	3,520	21,120	-	-	21,120	
	- ม้าน้ำขนาด 1.90 x 2.00 ม.	4	ชุด	3,040	12,160	-	-	12,160	
	- ม้าน้ำขนาด 1.00 x 2.00 ม.	2	ชุด	1,600	3,200	-	-	3,200	
	รวมดูพื้นที่จัดซื้อ							50,040	

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 14/14

แบบแสดงรายการ บริเวณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตดุสิต
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตดุสิต (อาคารดูโฮมย์ และอาคารแปรงประชากว)
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต ด.ดูโฮมย์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร แผนเลขที่ 53/56 , 54/56
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดุสิต
 คำนวณราคาทางโยธา นายคมสัน ศรีศูนย์, นางลลวสุณีย์ รอดทอง เมื่อวันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
	- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อยู่ภายใต้หน่วยงานที่ไปบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	L/S			72,000	72,000	72,000	
	- ค่าใช้จ่ายในการเช่าเครื่องจักรพิเศษ (ยกแบบค้ำขา, ไล้รพท้ค้ำขาและส่วนประกอบต่างๆ)	1	L/S			185,000	185,000	185,000	
	- และของรับวัสดุยกขน หรือมีโครงสร้างและอุปกรณ์ติดตั้ง	1	L/S			315,000	315,000	315,000	
	- งานขนย้ายวัสดุและเก็บทำความสะอาดบริเวณที่ดำเนินการปรับปรุงและเก็บรวบรวมระหว่างวันตามแบบ ขสส.53/56 , 54/56	1	L/S			200,000	200,000	200,000	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							772,000	
	รวมค่าก่อสร้างและค่าวัสดุและค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด							6,477,337.61	
	เกินควรตั้งประมาณ (ยกถ้ามีแบบจัดพิมพ์แจกพนักงาน)							6,477,000.00	

ปรับปรุง
 ๓ ธ.ค. ๕๗
 ๐๕.๐๑ น.

สำนักงานเขตดุสิต Tel:๐ ๒๒๔๓ ๕๓๑๑-๕ Email:dusitbangkok@gmail.com

Counter :252251 เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554