



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทร. ๕๕๖๓

ที่ กท ๕๕๐๓/๑๑๔๑

วันที่ ๑๔ คค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ตามที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดแบบรูปปรายการงานปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก เสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๕๖๔,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก อำนาจการให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๕๖๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑.๑

- เห็นชอบให้เปิดเผยราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุรพงษ์ นวลขำ) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรารัฐ สุรพงษ์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน


(นางพรพน วัฒนสินธุ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน



(นายอนุวัตร นามโชติ)  
นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน



แบบแสดงรายการ ปริญญาบัตร และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดข้างเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดข้างเหล็ก เขตดลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดลิ่งชัน

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
1	ปรับปรุงที่ล้างภาชนะและที่ล้างมือเด็กนักเรียน บริเวณอาคารเรียน 2							
	- สร้างเคาน์เตอร์ค.ส.ล. สำหรับฝัองล้างจานและวางของ ขนาดประมาณ 0.70 x 4 ม. สูง 0.70 ม. กรูกระเบื้องตัดขอบ ชนิดพอร์ซเลน โคโรบ พร้อมรื้อขึงที่อ่างล้างจานปูนเดิม จำนวน	1	แห่ง	20,000	20,000	6,000	6,000	26,000.00
	- ติดตั้งอ่างล้างจานสแตนเลสพับ เกรด 304 ขนาดประมาณ 0.50 x 0.70 x 0.27 ม.หนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม. พร้อมเดิน ระบบน้ำสุขาภิบาล จำนวน	4	ชุด	12,000	48,000	700	2,800	50,800.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสคอโค้งและเดินระบบประปา จำนวน	4	ชุด	1,500	6,000	300	1,200	7,200.00
	- กรูกระเบื้องเคลือบที่ล้างมือเด็ก ขนาดยาว 3.7 ม. พร้อม เปลี่ยนก๊อกน้ำสแตนเลส 6 ก๊อก และรื้อขึงแผ่น กระเบื้องเดิม พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม. จำนวน	1	แห่ง	8,000	8,000	2,500	2,500	10,500.00
	- กรูกระเบื้องเคลือบผนังบริเวณเคาน์เตอร์ล้างภาชนะ และที่ล้างมือเด็ก พื้นที่ประมาณ	10	ตร.ม.	350	3,500	150	1,500	5,000.00
	- กรูกระเบื้องเคลือบที่ล้างมือเด็ก ขนาดยาว 3.7 ม. พร้อม เปลี่ยนก๊อกน้ำสแตนเลส 5 ก๊อก และรื้อขึงแผ่นกระเบื้อง เดิม พื้นที่ประมาณ 22 ตร.ม. จำนวน	2	แห่ง	8,600	17,200	2,500	5,000	22,200.00
							ยกไป	121,700.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(นายสุรพงษ์ นวลท่า นายสรารุช สุรพงษ์พิทักษ์ นายประวิทย์ อุตธิบุรณ์)

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค ๒๕๖๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดช่างเหล็ก เขตคลองเต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคลองเต้

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	121,700.00
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (4ชั้น)								
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมร่องแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ	280	ตร.ม.	370	103,600	105	29,400		133,000.00
	- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.60 ม. ยาวประมาณ	28	ม.	260	7,280	50	1,400		8,680.00
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคาทั้งหมด จำนวน	1	งาน	6,000	6,000	2,000	2,000		8,000.00
	- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสีและ ใส่ตาข่ายกันนก ยาวประมาณ	56	ม.	170	9,520	80	4,480		14,000.00
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริดลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ค.ส.ล. ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ	22	ม.	280	6,160	70	1,540		7,700.00
	- ก่อปลอกช่องลมกรุด้วยตาข่ายกันนกใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน ยาวประมาณ	56	ม.	120	6,720	50	2,800		9,520.00
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นซีพซีเอ็มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก รวมฝ้าเพดานใต้กันสาดและร่อง軒ทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ	228	ตร.ม.	315	71,820	150	34,200		106,020.00
	- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน	18	ชุด			170	3,060		3,060.00
								ยกไป	411,680.00

คำนวณราคากลางโดย..... 

(นายสุรพงษ์ นวลท่า นายสรารุ สุรพงษ์พิทักษ์ นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ์)

เมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค ๒๕๖๓

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดช่างเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดช่างเหล็ก เขตคลองเต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคลองเต้

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	411,680.00
	- เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกรีตคอนกรีตเคลือบสี ปลายตัดโค้ง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. เคร่าเหล็กเดิมทาสีน้ำมัน พร้อม สีรองพื้นทั้งแผ่นหลังคาเดิม พื้นที่ประมาณ	5	ตร.ม.	390	1,950	125	625		2,575.00
3	ปรับปรุงพื้นบล็อกตัวหนอนบริเวณสวนหย่อม								
	- รื้อคอนกรีตบล็อกปูพื้นเดิม พื้นที่ประมาณ	29	ตร.ม.			50	1,450		1,450.00
	- ถมทรายหยาบปรับระดับและบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.05 ม. รองพื้นคอนกรีตหยาบ 0.05 ม. พื้นที่ประมาณ	29	ตร.ม.	60	1,740	30	870		2,610.00
	- ปูพื้นคอนกรีตบล็อกชนิดหกเหลี่ยมหรือแปดเหลี่ยม หนา 6 ซม. (สลัสนีและลาย) พื้นที่ประมาณ	29	ตร.ม.	400	11,600	80	2,320		13,920.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								432,235.00
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	1.3056							564,326.02
	ตัดเสียดำเนินการในวงเงิน (-ห้ามเสนอหักเงินที่พ้นขั้ววง-								564,000.00
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี								
	เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%								

คำนวณราคาโดย.....

(นายสุรพงษ์ นวกบ้ำ นายสุรวิฑู สุรพงษ์พิทักษ์ นายประวิทย์ ฤทธิบุรณ)

เมื่อวันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๖๓



