

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- |   |   |               |
|---|---|---------------|
| ๑. ชื่อโครงการ  | ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัษฎาธิฐาน               |               |
| ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ   | สำนักงานเขตตลิ่งชัน (ฝ่ายโยธา)              |               |
| ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร                                    | ๖๑๙,๐๐๐.-บาท                                |               |
| ๔. ลักษณะงานโดยสังเขป   | ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัษฎาธิฐาน               |               |
| ๕. ราคากลางคำนวณ ณ  | วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๑๙,๐๐๐.-บาท |               |
| ๖. บัญชีประมาณการและราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้ |   |               |
| ๖.๑ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร. ๔)                     |   |               |
| ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ ก)                                 |   |               |
| ๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)                      |   |               |
| ๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                   |   |               |
| ๗.๑ นางสาวศุจิรา สัมมะรักขิต  | สถาปนิกปฏิบัติการ                           | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายวิสูตร ยวงมณี  | นายช่างโยธาชำนาญงาน                         | กรรมการ       |
| ๗.๓ นายสราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์  | นายช่างโยธาชำนาญงาน                         | กรรมการ       |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตคลองเต้

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคลองเต้

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
1	ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียน							
	- ทาสีน้ำมันด้านใต้หลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนพร้อมรื้อขนทิ้ง							
	แผ่นฉนวนกันความร้อน PE เดิม พื้นที่ประมาณ	594	ตร.ม.	50	29,700	35	20,790	50,490.00
	- ทาสีน้ำมันโครงหลังคาเหล็กถักทั้งหมด พื้นที่ประมาณ	318	ตร.ม.	50	15,900	35	11,130	27,030.00
2	ปรับปรุงห้องพลศึกษา (ด้านหลังคาอาคารเรียน 1)							
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง							
	หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม							
	พื้นที่ประมาณ	76	ตร.ม.	370	28,120	105	7,980	36,100.00
	- ติดตั้งกรอบหลังคาแผ่นเหล็กรีดลอนเคลือบสี หนา 0.5 มม.							
	ยาวประมาณ	24	ม.	200	4,800	50	1,200	6,000.00
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม.							
	พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี Ø 3 นิ้ว (4 จุด) ยาวประมาณ	24	ม.	1,000	24,000	200	4,800	28,800.00
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ							
	โครงเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม.พร้อมทาสีน้ำพลาสติก							
	และรื้อขนทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	315	22,680	150	10,800	33,480.00
	- รื้อและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวมจำนวน	18	ชุด			170	3,060	3,060.00
							<b>ยกไป</b>	<b>184,960.00</b>

คำนวณราคากลางโดย

(น.ศ.สุวิรา อัมมะรักจิต นายวิสูตร ชวงมณี นายศราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดรัชฎาธิฐาน เขตตลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	184,960.00
3	ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้น 2 และ 3 อาคารเรียน 1 (3ชั้น) - ปูพื้นกระเบื้องหินขัดสำเร็จรูป ขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อม สกัดผิวพื้นปูนเดิมและขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	351	ตร.ม.	589	206,739	233	81,783		288,522.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								473,482.00
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	1.3074							619,030.37
	บิดเศษคำนวณการในวงเงิน								619,000.00
	(-ทดแทนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)								
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี								
	เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								

คำนวณราคาโดย.....

(น.ศ.สุจิรา รัชมะรังษิต นายวิสูตร ชวงมณี นายสรวิศ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....



