



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทร. ๕๕๖๓

ที่ กท ๕๙๐๓/๑๕๐๕

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ตามที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบค่านวณราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค่านวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดแบบรูปปรายการงานปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลีเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๒๖๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยค่านวณตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี อำนาจการให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๖๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑ ๑.๑

- เห็นชอบให้เปิดเผยราคากลาง

(นางพรพิน วัฒนสินธุ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายวิสูตร ยวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสรารุช สุรพงษ์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอนุวัตร นามโชติ)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนนิมพลี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนนิมพลี เขตตลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
1	ปรับปรุงโรงอาหาร							
	- ปรับปรุงโรงอาหาร ตามแบบ ขตช.31/2562 จำนวน 1 แห่ง							
	- เปลี่ยนหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม.พร้อมหรือแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม							
	พื้นที่ประมาณ	330	ตร.ม.	370	122,100	105	34,650	156,750.00
	- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ	33	ม.	200	6,600	50	1,650	8,250.00
	- ติดตั้งปิดลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูป ยาวประมาณ	66	ม.	150	9,900	80	5,280	15,180.00
	- ติดตั้งกรอบสันหน้าจั่ว 2 ด้าน ยาวประมาณ	20	ม.	120	2,400	50	1,000	3,400.00
	- สร้างโครงสร้างหลังคาคร่าวเหล็ก กลุ่มพื้นที่โดยรอบ 3 ด้าน							
	ตามแบบพร้อมเสาเหล็กและเพลาช็อคพื้น พื้นที่ประมาณ	138	ตร.ม.	1,500	207,000	500	69,000	276,000.00
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริดลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า							
	0.5 มม. พื้นที่ประมาณ	142	ตร.ม.	370	52,540	70	9,940	62,480.00
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม.							
	พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี Ø 3 นิ้ว (8 จุด) ยาวประมาณ	56	ม.	1,250	70,000	200	11,200	81,200.00
	- เสริมผนังอิฐมวลเบาเต็มหน้าคานพร้อมทับหลัง ค.ส.ล.							
	ฉาบปูนเรียบและทาสี ผ1 ตามแบบ พื้นที่ประมาณ	15	ตร.ม.	365	5,475	120	1,800	7,275.00
	- ก่อผนังอิฐมวลเบาฉาบปูนเรียบ ผ2 ตามแบบ พื้นที่ประมาณ	9	ตร.ม.	365	3,285	120	1,080	4,365.00
							ยกไป	614,900.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ธัมมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายสราวุธ สุรพงษ์ทิพย์)

เมื่อวันที่.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	614,900.00
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนเหล็กคัตทาสี (ป 1) ตามแบบ จำนวน	4	ชุด	8,500	34,000	1,500	6,000		40,000.00
	- ติดตั้งประตูบานเปิดเหล็กคัตทาสี (ป 2) ตามแบบ จำนวน	1	ชุด	6,000	6,000	1,000	1,000		7,000.00
	- สร้างเคาน์เตอร์วางของ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ตามแบบ								
	จำนวน	1	แห่ง	12,000	12,000	3,500	3,500.00		15,500.00
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น)								
	- ติดตั้งหลังคาแผ่นเหล็กกริลลอนเคลือบสี แผ่นยาวต่อเนื่อง								
	หนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. พร้อมรื้อแผ่นกระเบื้องหลังคาเดิม								
	พื้นที่ประมาณ	280	ตร.ม.	370	103,600	105	29,400		133,000.00
	- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา กว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ	28	ม.	200	5,600	50	1,400		7,000.00
	- ทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน โครงเหล็กหลังคาทั้งหมดจำนวน	1	งาน	6,000	6,000	2,000	2,000		8,000.00
	- ติดตั้งปีกลอนและเชิงชายไม้สำเร็จรูปพร้อมทาสี								
	ยาวประมาณ	56	ม.	130	7,280	70	3,920		11,200.00
	- ติดตั้งแผ่นเหล็กกริลลอน เคลือบสี พับครอบปีกนก ก.ส.ล.								
	ทั้ง 2 ด้าน ตามแบบ ยาวประมาณ	22	ม.	280	6,160	70	1,540		7,700.00
	- ก่อปลอกช่องลมบนคานกันสาดค้ำในใต้หลังคาทั้ง 2 ด้าน								
	ยาวประมาณ	56	ม.	100	5,600	50	2,800		8,400.00
								ยกไป	852,700.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ธรรมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายสรายุทธ สุรพงษ์ทิพย์)

เมื่อวันที่.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตตลิ่งชัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
							ยกมา	852,700.00
	- เปลี่ยนฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ โครงเหล็กชุบสังกะสี ทุกระยะ 60 ซม. พร้อมทาสีน้ำ พลาสติก และร้อยขันทึงของเดิม พื้นที่ประมาณ	252	ตร.ม.	315	79,380	150	37,800	117,180.00
	- รั้วและติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟและพัดลมเดิม รวม จำนวน	12	ชุด			170	2,040	2,040.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							971,920.00
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	1.3051						1,268,452.79
	ตัดเสลดำเนินการในวงเงิน							1,268,000.00
	(-หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)							
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี							
	เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %							

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ชัมมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายสราวุธ สุรพงษ์ทิพย์)

เมื่อวันที่.....

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนฉิมพลี

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

แบบเลขที่ ขตช. 10/2563


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตตลิ่งชัน


แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด


คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงอาหาร	884,074.74	
2	ปรับปรุงอาคารเรียน 2 (5ชั้น)	384,378.05	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,268,452.79	
	ราคากลาง	1,268,452.79	
	พิเศษ ๆ	1,268,000.00	
	ราคากลาง (1,268,000.- บาท ตัวอักษร - หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน -)		


 นางสาวศิริรา ชิมมะระรัต
 (.....
 สถาบันปฏิบัติการ
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายวิสูตร บวรณิ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (.....
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายสุทอง สิทธิพงษ์
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 (.....
 ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน
 กรรมการกำหนดราคากลาง