



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน โทร. ๕๕๖๓

ที่ กท ๕๕๐๓/๑๔๑๑

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน

เรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ตามที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โดยให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางมีอำนาจหน้าที่และรับผิดชอบค่านวราคากลางงานก่อสร้างครั้งนี้ ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค่านวราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและหรือก่อนการจัดทำเอกสารประกวดราคา หรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่กำหนดสำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น ๆ แล้วแต่กรณี นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ถอดแบบสรุปรายการงานปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชันเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวนเงิน ๑,๗๙๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยคำนวณตามหลักเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ รายละเอียดตามเอกสารแบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางงานปรับปรุงโรงเรียนวัดตลิ่งชัน อำนาจการให้ความเห็นชอบราคากลางเป็นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้มอบอำนาจให้ผู้ช่วยราชการเขตปฏิบัติราชการ ตามคำสั่งกรุงเทพมหานครที่ ๔๖๓๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๑ ๑.๑

- เห็นชอบให้เปิดเผยราคากลาง

(นางพรพิน วัฒนสินธุ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตตลิ่งชัน

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ  
(นางสาวศุจิรา ธัมมะรักขิต) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายวิสูตร ยวงมณี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ  
(นายสรารัฐ สุรพงษ์พิทักษ์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอนุวัตร นามโชติ)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ  
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตตลิ่งชัน



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิ่งชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดิ่งชั้น เขตดิ่งชั้น

แบบเลขที่ จคช. 18/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดิ่งชั้น

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)	465,065.56	
2	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (5ชั้น)	924,711.33	
3	ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องน้ำนักเรียนรวม อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)	32,114.33	
4	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะ	11,870.04	
5	ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเอนกประสงค์	357,614.30	
6	งานครุภัณฑ์	8,500.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,799,875.57	
	ราคากลาง	1,799,875.57	
	พิเศษ	1,799,000.00	
	ราคากลาง ( 1,799,000.- บาท ตัวอักษร - หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน - )		




นางสาวสุจิตรา ชิมะวงศ์จิตร

(.....สว.รมนิกปฏิบัติกร.....)

สายโยธา สำนักงานเขตดิ่งชั้น

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายไชยา ชัยชนะ (.....)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(.....สายโยธา สำนักงานเขตดิ่งชั้น.....)

กรรมการกำหนดราคากลาง



นายสุทนต์ สุรพงษ์พิทักษ์

(.....นายช่างโยธาชำนาญงาน.....)

สายโยธา สำนักงานเขตดิ่งชั้น

กรรมการกำหนดราคากลาง



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิ่งชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดิ่งชั้น เขตดิ่งชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดิ่งชั้น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน	หน่วย					
1	ปรับปรุงห้องน้ำครู อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)							
	- ปรับปรุงห้องน้ำครูชาย -หญิง อาคารเรียน 2 (5 ชั้น) ตามแบบ ขตช. 28/2562 (รวม 8 ห้อง) จำนวน 1 งาน ดังนี้							
	- รื้อชนทึง โถส้วมและอ่างล้างมือ (8 ห้อง) รวมจำนวน	16	ชุด			140	2,240	2,240.00
	- รื้อชนทึงฝ้าเพดานเดิม ( 8 ห้อง ) พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.			25	800	800.00
	- ปูพื้นกระเบื้องคัตขอบชนิดพื้ชเลน พร้อมรื้อทึงของเดิม พื้นที่ประมาณ	23	ตร.ม.	560	12,880	272	6,256	19,136.00
	- กรุผนังกระเบื้องเคลือบ สูงจรดฝ้า พร้อมรื้อทึงของเดิม พื้นที่ประมาณ	120	ตร.ม.	400	48,000	173	20,760	68,760.00
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราปรั้นประหยัคน้ำ 3/6 ลิตร จำนวน	8	ชุด	6,000	48,000	300	2,400	50,400.00
	- ติดตั้งอ่างล้างมือแบบแขวนผนัง จำนวน	8	ชุด	2,500	20,000	300	2,400	22,400.00
	- ติดตั้งก๊อกอ่างล้างมือแบบโยก จำนวน	8	ชุด	1,200	9,600	300	2,400	12,000.00
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมปลั้ชวาล์ว จำนวน	4	ชุด	5,500	22,000	300	1,200	23,200.00
	- ติดตั้งสายลึคชำระ จำนวน	8	ชุด	350	2,800	70	560	3,360.00
	- ติดตั้งฝึคบัวสายอ่อนพร้อมก๊อกเด็ขว จำนวน	8	ชุด	400	3,200	70	560	3,760.00
	- ติดตั้งชุดกระจกเงาและชั้นกระจกวางของ จำนวน	8	ชุด	3,000	24,000	300	2,400	26,400.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น จำนวน	8	ชุด	120	960	70	560	1,520.00
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานสมาร้ทบอรัคชนิดลึี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคร้าทึบาร้ พื้นที่ประมาณ	32	ตร.ม.	250	8,000	50	1,600	9,600.00
							ยกไป	243,576.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา รั้มมะรักจิต นายวิสูตร ยวงมณี นายตราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดิ่งชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดิ่งชั้น เขตดิ่งชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดิ่งชั้น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	243,576.00
	- เปลี่ยนประตูบานเกล็ดระบายอากาศไม้ ด้านล่างบานที่บ พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง อุปกรณ์ครบชุดและทำสี จำนวน	8	ชุด	5,000	40,000	1000	8,000		48,000.00
	- เปลี่ยนประตูบานที่บ ไม้เนื้อแข็ง พร้อมวงกบไม้เนื้อแข็ง อุปกรณ์ครบชุดและทำสี (ช่องท่อ) จำนวน	4	ชุด	5,000	20,000	1000	4,000		24,000.00
	- ติดตั้งโคมไฟฟ้าตะแกรงฝ้าที่บาร์ ขนาด 1 x 18 วัตต์ พร้อมสวิตช์และเดินสายไฟฟ้า จำนวน	8	ชุด	1,320	10,560	350	2,800		13,360.00
	- เดินท่อโสโครกโถส้วม จำนวน	8	จุด	1,050	8,400	450	3,600		12,000.00
	- เดินท่อโสโครกโถปัสสาวะชายและอ่างล้างหน้า จำนวน	12	จุด	630	7,560	270	3,240		10,800.00
	- เดินท่อโสโครกรูน้ำทิ้ง จำนวน	8	จุด	420	3,360	180	1,440		4,800.00
2	ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวม ชาย-หญิง-อนุบาล ชั้น 2 อาคารเรียน 2 (5ชั้น)								
	- ปรับปรุงห้องน้ำนักเรียนรวมชาย-หญิง-อนุบาล ตามแบบ ขตช. 33/2562 จำนวน 1 งาน								
	- รื้อขันทิ้งสุขภัณฑ์เดิมทั้งหมด รวมจำนวน	18	ชุด		-	140	2,520		2,520.00
	- รื้อขันทิ้งผนังก่ออิฐกั้นห้องภายใน พื้นที่ประมาณ	17	ตร.ม.			40	680		680.00
	- สกัดซ่อมอุดรอยต่อพื้นรอบห้องน้ำโดยรอบ (รูท่อน้ำทิ้งและ ท่อส้วมเดิม) ด้วยปูนโครงสร้าง ยาวประมาณ	44	ม.	350	15,400	150	6,600		22,000.00
	- ก่อผนังอิฐมวลเบาจากปูนเรียบตามระบุนในแบบ พื้นที่ประมาณ	18	ตร.ม.	365	6,570	120	2,160		8,730.00
	- ติดตั้งแผงกั้นที่ปัสสาวะชายสำเร็จรูป รุ่น MFF จำนวน	7	ชุด	3,000	21,000	300	2,100		23,100.00
								ยกไป	413,566.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ส.ศุจิรา รัมมะรักษ์จิต นายวิสูตร ยวงมณี นายสราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดลิ่งชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดลิ่งชั้น เขตดลิ่งชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดลิ่งชั้น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	413,566.00
	- ติดตั้งผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป รุ่น 25 MFF ( ชาย 4 ห้อง / หญิง 6 ห้อง) รวมจำนวน	10	ห้อง	13,500	135,000	800	8,000		143,000.00
	- ติดตั้งกระจกเงาตามแบบ พร้อมหมุดยึดสแตนเลส จำนวน	3	ชุด	4,500	13,500	500	1,500		15,000.00
	- สร้างเคาน์เตอร์ตามแบบ ขนาด 0.60 x 2.65 ม. จำนวน	1	แห่ง	11,250	11,250	3,500	3,500		14,750.00
	- สร้างเคาน์เตอร์ตามแบบ 0.60 x 3.70 ม. จำนวน	2	แห่ง	14,750	29,500	4,000	8,000		37,500.00
	- ปูพื้นกระเบื้องคัตขอบชนิดพิเศษพร้อมร่องทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ	56	ตร.ม.	560	31,360	272	15,232		46,592.00
	- กรูผนังกระเบื้องตามแบบ พร้อมร่องทิ้งของเดิม พื้นที่ประมาณ	130	ตร.ม.	390	50,700	173	22,490		73,190.00
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบรุ่นประหยัดน้ำ 3/6 ลิตร จำนวน	5	ชุด	6,000	30,000	300	1,500		31,500.00
	- ติดตั้งโถส้วมชักโครกนั่งราบเด็ก จำนวน	5	ชุด	6,000	30,000	300	1,500		31,500.00
	- ติดตั้งโถปัสสาวะชายพร้อมปลั๊กชาลัวร์ จำนวน	8	ชุด	5,500	44,000	300	2,400		46,400.00
	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบฝังเคาน์เตอร์ จำนวน	11	ชุด	2,500	27,500	300	3,300		30,800.00
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ จำนวน	10	ชุด	350	3,500	70	700		4,200.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำสแตนเลสอ่างล้างหน้าตามที่กำหนด จำนวน	11	ชุด	1,000	11,000	70	770		11,770.00
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น จำนวน	2	ชุด	120	240	70	140		380.00
	- ติดตั้งฝากรอบตะแกรงรูน้ำทิ้ง สแตนเลส มีที่ดักกลิ่น จำนวน	12	ชุด	450	5,400	70	840		6,240.00
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบฉาบพร้อมท่อนขึ้นโครงที่บาร์ พื้นที่ประมาณ	56	ตร.ม.	298	16,688	52	2,912		19,600.00
								ยกไป	925,988.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา รัมมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายศราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดลิ่งชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดลิ่งชั้น เขตดลิ่งชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดลิ่งชั้น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	925,988.00
	- ติดตั้งควงโคมไฟดาวน์ไลท์ฝังฝ้า ขนาด 6 นิ้ว หลอด plc/e								
	1 x 18 วัตต์ จำนวน	14	ชุด	430	6,020	115	1,610	7,630.00	
	- ติดตั้งโคมไฟครอบตะแกรงฝังฝ้าหลอด FL2x36วัตต์ จำนวน	6	ชุด	1,920	11,520	120	720	12,240.00	
	- ติดตั้งกล่องไม้กรุเมนตาสำหรับฝังไฟหน้ากระจก ขาวประมาณ	10	ม.	1,150	11,500	500	5,000	16,500.00	
	- ติดตั้งโคมไฟแบบเปลือยหลอด FL 1 x 36 วัตต์ จำนวน	11	ชุด	450	4,950	100	1,100	6,050.00	
	- ติดตั้ง สวิตซ์โคมไฟฟ้า พร้อมเดินสายไฟ จำนวน	18	ชุด	185	3,330	150	2,700	6,030.00	
	- ติดตั้งปลั๊กไฟฟ้า พร้อมเดินสายไฟ จำนวน	2	จุด	120	240	150	300	540.00	
	- เดินสายไฟฟ้าควงโคมไฟ จำนวน	31	จุด	145	4,495	80	2,480	6,975.00	
	- เดินท่อ โสโครก โดส้วม จำนวน	10	จุด	1,050	10,500	450	4,500	15,000.00	
	- เดินท่อ โสโครก โดบัสสาวะชายและอ่างล้างหน้า จำนวน	19	จุด	630	11,970	270	5,130	17,100.00	
	- เดินท่อ โสโครกรูน้ำทิ้ง จำนวน	12	จุด	420	5,040	180	2,160	7,200.00	
	- เดินระบบท่อน้ำดี จำนวน	32	จุด	420	13,440	180	5,760	19,200.00	
	- ติดตั้งประตู (ป.1) เกล็ดไม้เนื้อแข็งสีธรรมชาติ จำนวน	2	ชุด	6,500	13,000	1,000	2,000	15,000.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างเกล็ดอลูมิเนียม (น.1) จำนวน	2	ชุด	4,500	9,000	500	1,000	10,000.00	
								ยกไป	1,065,453.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ธัมมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายตราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดคดถึงชั้น

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดคดถึงชั้น เขตคดถึงชั้น

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตคดถึงชั้น

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	1,065,453.00
3	ปรับปรุงฝ้าเพดานห้องสมุดใต้ห้องนํ้านักเรียนรวม อาคารเรียน 2 (5 ชั้น)								
	- เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานส്മาร์ทบอร์ดชนิดสี หนา 4 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. พร้อมเคร่าที่บาร์ (ชั้นล่างใต้ห้องนํ้า) พื้นที่ประมาณ	72	ตร.ม.	250	18,000	50	3,600	21,600.00	
	- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟควาน์ไลท์ จำนวน	20	ชุด			100	2,000	2,000.00	
	- รื้อติดตั้งใหม่ดวงโคมไฟตะแกรงผิงฝ้า จำนวน	6	ชุด			170	1,020	1,020.00	
4	ปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณที่ล้างภาชนะ								
	- สร้างบ่อพักน้ำพร้อมฝาบ่อพัก ตามแบบ สอ. 207 จำนวน	3	บ่อ	850	2,550	450	1,350	3,900.00	
	- ติดตั้งรางระบายน้ำด้วย ตามแบบ สอ.207 พร้อมฝาราง ขนาดกว้าง 0.40 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. ยาวประมาณ	4	ม.	570	2,280	280	1,120	3,400.00	
	- เดินระบบท่อนํ้าทิ้ง พีวีซี ขนาด $\varnothing$ 2 " เชื่อมต่อถึงดักไขมัน ยาวประมาณ	9	ม.	150	1,350	50	450	1,800.00	
5	ปรับปรุงประตูเหล็กม้วนอาคารเรียน 1 อาคารเรียน 2 และอาคารเอนกประสงค์								
	- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 3.75 x 2.40 ม.พร้อม อุปกรณ์ครบชุดและรื้อของเดิม(อาคารเอนกประสงค์) จำนวน	2	ชุด	21,500	43,000	4,000	8,000	51,000.00	
	- ทาสีน้ำมันประตูเหล็กม้วนเดิม ขนาด 3.75 x 2.40 ม. (อาคารเอนกประสงค์) จำนวน	1	ชุด	1,500	1,500	500	500	2,000.00	
								ยกไป	1,152,173.00

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ชัมมะรักจิต นายวิสูตร ขวงมณี นายศราวุธ สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดดลิ่งชัน

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดดลิ่งชัน เขตดลิ่งชัน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตดลิ่งชัน

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนหน่วย		ราคา หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน	
		จำนวน	หน่วย						
								ยกมา	1,152,173.00
	- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 3.75 x 3 ม.พร้อม อุปกรณ์ครบชุดและรีดของเดิม (อาคารเรียน 3 ชั้น) จำนวน	2	ชุด	24,000	48,000	4,500	9,000		57,000.00
	- เปลี่ยนประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ขนาด 3.75 x 3 ม.พร้อม อุปกรณ์ครบชุดและรีดของเดิม (อาคารเรียน 5 ชั้น) จำนวน	1	ชุด	24,000	24,000	4,500	4,500		28,500.00
6	ปรับปรุงหลังคาคลุมสนามโรงเรียนด้านหลัง								
	- ทาสีน้ำมัน โครงหลังคาเหล็กดัด ทั้งหมด จำนวน	1	งาน	24,000	24,000	4,500	4,500		28,500.00
	- ติดตั้งรางระบายน้ำฝนสแตนเลส กว้าง 6 นิ้ว หนา 1 มม. พร้อมท่อระบายน้ำฝนพีวีซี Ø 3 นิ้ว (6 จุด) ยาวประมาณ	36	ม.	1,200	43,200	200	7,200		50,400.00
	- ติดตั้งหนามไล่คนโครงถักเหล็กหลังคาทั้งหมดยาวประมาณ	258	ม.	170	43,860	50	12,900		56,760.00
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน								1,373,333.00
	ค่า FACTOR F งานก่อสร้างอาคาร	13044							1,791,375.57
7	รายการครุภัณฑ์								
	- ถังดักไขมันสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้น ขนาดจุไม่น้อยกว่า 140 ลิตร พร้อมติดตั้ง จำนวน	1	ชุด	8,500	8,500		-		8,500.00
	รวมเป็นเงิน								1,799,875.57
	พิเศษดำเนินการในวงเงิน								1,799,000.00
	(-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)								
	เงินย่ำล่วงหน้า 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี								
	เงินประกันผลงานหัก 0 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %								

คำนวณราคากลางโดย.....

(น.ศ.ศุจิรา ชัมมะรักจิต นายวิสูตร ยวงมณี นายสรารุช สุรพงษ์พิทักษ์)

เมื่อวันที่.....





