


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบลองสะแก บริเวณซอยพัฒนาการ 20 ถึงจุดที่กำหนด

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

| ลำดับ ที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคา หน่วยละ | ราคาทุน | F _N | ราคาต่อหน่วย × F _N | ราคากลาง |
|--------------------------------|---|-------|-------|-----------------|------------|----------------|----------------------------------|------------|
| 1 | ทุบหรือสะพานเดิม พร้อมขนย้าย (ห้ามทิ้งลงคลอง) | | | | | | | |
| | เนื้อที่ประมาณ | ตร.ม. | 75 | 100 | 7,500.00 | 1.2496 | 124.96 | 9,372.00 |
| 2 | ซ่อมแซมตอม่อรับพื้นสะพาน ตามแบบ ขสล.29/59 | | | | | | | |
| | จำนวน | จุด | 25 | 4,160 | 104,000.00 | 1.2496 | 5,198.34 | 129,958.40 |
| 3 | ติดตั้งพื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.35 × 3.00 × 0.05 ม. | | | | | | | |
| | พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หนา 0.06 ม. ตามแบบ ขสล.29/59 | | | | | | | |
| | เนื้อที่ประมาณ | ตร.ม. | 75 | 715 | 53,625.00 | 1.2496 | 893.46 | 67,009.80 |
| 4 | ซ่อมแซมผิวหน้า ค.ส.ล. หนา 0.06 ม.ตามแบบ ขสล.29/59 | | | | | | | |
| | เนื้อที่ประมาณ | ตร.ม. | 57 | 300 | 17,100.00 | 1.2496 | 374.88 | 21,368.16 |
| 5 | ร้อยย้ายราวเหล็กกันตกเดิม และติดตั้งใหม่พร้อมทาสี | | | | | | | |
| | ตามแบบ R5 ยาวประมาณ | ม. | 520 | 380 | 197,600.00 | 1.2496 | 474.85 | 246,920.96 |
| | | | | | | | รวมเป็นเงิน | 474,629.32 |
| 1 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง | | | | | | = | |
| 2 | ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานท่อเหลี่ยม | | | | | | = | 379,825.00 |
| 3 | ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น | | | | | | = | |
| 4 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง | | | | | | = | |
| 5 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม | | | | | | = | 1.2496 |
| 6 | ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + (3 / (1 × 4 + 2 × 5)) | | | | | | = | |
| 7 | ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4 × 6 | | | | | | = | |
| 8 | ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ | | | | | | = | |
| | รวมเป็นเงิน | | | | | | = | 474,629.32 |
| | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | | | = | 474,629.32 |
| | สมควรตั้งงบประมาณ | | | | | | = | 474,000.00 |
| (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) | | | | | | | | |

หมายเหตุ- ค่า Factor F. งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ตามหนังสือ ที่ นร.0719.1/ว 44 ลงวันที่ 26 มกราคม 2559



(นายทวิวิธ สมตน)

สถาปนิกปฏิบัติการ

ประธานกรรมการประมาณราคากลาง



(นายจตุพร ยินนาน)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการประมาณราคากลาง



(นายปริญญ์ ภูมิราช)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการประมาณราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

| | |
|---|--|
| 1 ชื่อโครงการ | งานซ่อมแซมสะพานทางเดินเลียบบคลองสะแก บริเวณซอยพัฒนาการ 20 ถึงจุดที่กำหนด |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 474,000.-บาท |
| 3 ลักษณะงาน โดยสังเขป | ประเภทงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม - ท่อสะพานเดิม พร้อมขยาย (ห้ามทิ้งลงคลอง) - ซ่อมแซมต่อม่อรับพื้นสะพาน ตามแบบ ขสล.29/59 - ติดตั้งพื้น ค.ส.ล. สำเร็จรูป ขนาด 0.35 x 3.00 x 0.05 ม. พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าหนา 0.06 ม. ตามแบบ ขสล.29/59 - ซ่อมแซมผิวหน้า ค.ส.ล. หนา 0.06 ม.ตามแบบ ขสล.29/59 - รื้อย้ายราวเหล็กกันตกเดิม และติดตั้งใหม่พร้อมทาสี ตามแบบ R5 |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ | วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เป็นเงิน 474,000.-บาท |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง | |
| 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม | |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| 6.1 นายทวีวิธ สมตน ประธานกรรมการ | |
| 6.2 นายจตุพร ยืนนาน กรรมการ | |
| 6.3 นายปริญญา ภูมิราช กรรมการ | |

หมายเหตุ

- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/9045 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง