

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- | | |
|---|---|
| 1 ชื่อโครงการ | ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้ |
| /หน่วยงานเจ้าของโครงการ | สำนักงานเขตสวนหลวง (ฝ่ายโยธา) |
| 2 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 1,160,000.- บาท |
| 3 ลักษณะงาน | ประเภทงานก่อสร้างอาคาร |
| โดยสังเขป | - ปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณหน้าอาคารเรียน 3
- ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร บริเวณอาคารโรงอาหาร
- ปรับปรุงห้องกิจกรรมดนตรี ชั้น 2 อาคาร 2
ตามแบบเลขที่ ขสล.4/60 |
| 4 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นเงิน 1,160,000.-บาท | (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) |
| 5 บัญชีประมาณการราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย มีดังนี้ | |
| 5.1 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.4 | |
| 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.5 (ก) | |
| 5.3 แบบสรุปราคากลางก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.6 | |
| 6 รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง | |
| 6.1 นายทวีวัส สมตน ประธานกรรมการ | |
| 6.2 นายจตุพร ยืนนาน กรรมการ | |
| 6.3 นายสำราญ พวงสอน กรรมการ | |

หมายเหตุ

- ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 1305/9045 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556

เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง
และการคำนวณราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงาน / งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

แบบเลขที่ ขส.4/60


หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง		
2	ประเภทงานอาคาร	1,160,434.93	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		
4	ประเภทงานครุภัณฑ์		
สรุป	1. รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,160,434.93	
	2. ราคากลาง	1,160,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทวีรส สมตัน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุพร ยินนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

แบบเลขที่ ขสส.4/60

รายการเลขที่ ขสส.4/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย นายทวีวัส สมตน สถาปนิกปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายจตุพร ยินนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ พวงสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงพื้นทางเดิน บริเวณหน้าอาคารเรียน 3							121,060.00	
	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้								
	- รื้อที่นั่ง ค.ส.ล. นอกอาคารเดิมออก พร้อมฉาบปูนเรียบ และทาสี จำนวน	6	แห่ง	1,250.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- สกัดพื้นผิว ค.ส.ล. เนื้อที่ประมาณ	85	ตร.ม.	-	-	70	5,950.00	5,950.00	
	- เสริมหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ	85	ตร.ม.	356.00	30,260.00	25	2,125.00	32,385.00	
	- เทพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ	85	ตร.ม.	462.00	39,270.00	50	4,250.00	43,520.00	
	- พื้นปูกระเบื้องกันสั่น ขนาด 16 นิ้ว x 16 นิ้ว เนื้อที่ประมาณ	85	ตร.ม.	248.00	21,080.00	125	10,625.00	31,705.00	
2	ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร บริเวณอาคารโรงอาหาร								
	- ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร ขนาด 6.00 x 7.00 ม.								
	ตามแบบ ขสส. 4/60 จำนวน	1	แห่ง					451,200.00	
	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้								
	- ติดตั้งอ่างล้างจานและที่วางถาดสำหรับนักเรียน ขนาด 5 หลุม								
	และบ่อน้ำดื่ม ตามแบบ ขสส. 4/60 จำนวน	1	แห่ง	154,000.00	154,000.00	-	-	154,000.00	
	- ติดตั้งตู้ปูนสำหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว ขนาด								
	0.80 x 7.00 ม. สูง 2.50 ม. ตามแบบ ขสส. 4/60 จำนวน	2	แห่ง	125,800.00	251,600.00	-	-	251,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดใต้

แบบเลขที่ ขสส.4/60

รายการเลขที่ ขสส.4/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย นายทวีวัธ สมคน สถาปนิกปฏิบัติการ

เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

นายจตุพร อินนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

นายสำราญ พวงสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งเคาน์เตอร์ปูน สำหรับเตาประกอบอาหาร ขนาด 0.80 x 2.50 ม. สูง 0.50 ม. ตามแบบ ขสส. 4/60 จำนวน	1	แห่ง	45,600.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
3	ปรับปรุงห้องกิจกรรมดนตรี ชั้น 2 อาคาร 2 ตามแบบเลขที่ ขสส.4/60 - ปรับปรุงห้องกิจกรรมดนตรี ขนาด 6.00 x 12.00 ม ตามแบบ ขสส. 4/60 จำนวน	1	แห่ง					317,303.00	
	ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้								
	- รั้วไฟฟ้าดวงโคม พร้อมติดตั้งใหม่ (เหมาจ่าย) จำนวน	1	แห่ง	-	-	2,150	2,150.00	2,150.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบฉั่มบอร์ด หนา 12 มม. แบบมีฉนวนกันเสียง								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ	36	ตร.ม.	435.00	15,660.00	75	2,700.00	18,360.00	
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิบฉั่มลดเสียงสะท้อน เอกโคบล็อค หนา 12 มม. แบบมีฉนวนกันเสียง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ	36	ตร.ม.	672.00	24,192.00	75	2,700.00	26,892.00	
	- ติดตั้งผนังยิบฉั่มบอร์ด หนา 12 มม. แบบมีฉนวนกันเสียง โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ	122	ตร.ม.	568.00	69,296.00	95	11,590.00	80,886.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่

สถานที่ก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดไผ่

แบบเลขที่ ขสส.4/60

รายการเลขที่ ขสส.4/60

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสวนหลวง

คำนวณราคากลางโดย นายทวีวิธ สมคน สถาปนิกปฏิบัติการ


เมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559


นายจตุพร ยืนนาน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายสำราญ พวงสอน นายช่างโยธาชำนาญงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคา ต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งผนังยิปซัมลดเสียงสะท้อน เอกโคบล็อค หนา 12 มม. แบบมีฉนวนกันเสียง								
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี เนื้อที่ประมาณ	122	ตร.ม.	785.00	95,770.00	95	11,590.00	107,360.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ป. 1 จำนวน	3	บาน	3,250.00	9,750.00	185	555.00	10,305.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ป. 2 จำนวน	3	บาน	4,350.00	13,050.00	300	900.00	13,950.00	
	- เปลี่ยนบานกระจก น. 1 พร้อมรีดแผ่นเหล็กเดิมออก จำนวน	24	บาน	1,230.00	29,520.00	300	7,200.00	36,720.00	
	- ทาสีน้ำมัน เนื้อที่ประมาณ	32	ตร.ม.	45.00	1,440.00	35	1,120.00	2,560.00	
	- ทาสีภายใน (ผนัง, ฝ้าเพดาน) เนื้อที่ประมาณ	302	ตร.ม.	35.00	10,570.00	25	7,550.00	18,120.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							889,563.00	
	ค่า Factor F. = 1.3045	1.3045						1,160,434.93	
	เสนอตั้งราคากลาง							1,160,000.00	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)								

(ลงชื่อ)  ประธานคณะกรรมการราคากลาง
(นายทวีวิธ สมคน) สถาปนิกปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายจตุพร ยืนนาน) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)  กรรมการราคากลาง
(นายสำราญ พวงสอน) นายช่างโยธาชำนาญงาน