

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

กลุ่มงานโครงการฯ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ : ย.3/60

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 8 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	2,992,530.06	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	2,992,530.06	
	วงเงินงบประมาณ	2,992,000.00	
สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			



(นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายชนัพงษ์ กุหลาบเพชรทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายจักรกฤษณ์ จันท๊ะสอน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงานโครงการฯ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 ชื่อโครงการ : งานปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 แบบเลขที่ : ย. 3/60
 เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 7 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์	2,296,470.00	1.3031	2,992,530.06	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				2,992,530.06	
	รวมวงเงินงบประมาณ			สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน	
				2,992,000.00	

ช.ช.พิบูลย์

(นายชนัธพงศ์ กุหลาบเพชรทอง)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ศิริรัตน์

(นางสาวศิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

จักรกฤษณ์

(นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์								
	1.1 ปรับปรุงบริเวณอาคาร 1 พื้นกระเบื้องและหน้าต่างอาคาร								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขนไป (ชั้น 5) พื้นที่ประมาณ	320	ตร.ม.		-	15	4,800.00	4,800.00	
	- รื้อท่อเหล็กระบายน้ำฝน เส้นผ่าศูนย์กลาง 4" (ชั้น 5) จำนวน	21	ท่อน		-	200	4,200.00	4,200.00	
	- รื้อหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตาย	183	ตร.ม.		-	150	27,450.00	27,450.00	
	ชั้น 3 และชั้น 5 พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24"× 24" (ชั้น 5) พื้นที่ประมาณ	320	ตร.ม.	480	153,600.00	174	55,680.00	209,280.00	
	- ติดตั้ง น.13 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 1.90 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน	54	ชุด	1,580	85,320.00	370	19,980.00	105,300.00	
	- ติดตั้ง น.14 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง 1.90 ม. สูง 1.20 ม.	53	ชุด	4,000	212,000.00	800	42,400.00	254,400.00	
	จำนวน								
- ติดตั้ง น.15 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.90 ม. สูง 0.60 ม. จำนวน	1	ชุด	920	920.00	276	276.00	1,196.00		
- ติดตั้ง น.16 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง 0.90 ม. สูง 1.20 ม.	1	ชุด	2,800	2,800.00	840	840.00	3,640.00		
จำนวน									
1.2 ปรับปรุงบริเวณอาคาร 1 หน้าต่างโถงหน้าลิฟท์ชั้น3 ถึงชั้น5									
- รื้อหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย พร้อมขนไป	62	ตร.ม.		-	150	9,300.00	9,300.00		
พื้นที่ประมาณ									



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายชนัดพงษ์ กุหลาบเพชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้ง น.1 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 2.70 ม. สูง 3.20 ม. จำนวน	3	ชุด	11,920	35,760.00	2,300	6,900.00	42,660.00	
	- ติดตั้ง น.2 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.90 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน	1	ชุด	1,350	1,350.00	400	400.00	1,750.00	
	- ติดตั้ง น.3 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.350 ม. จำนวน	1	ชุด	1,500	1,500.00	450	450.00	1,950.00	
	- ติดตั้ง น.3A ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน	2	ชุด	1,400	2,800.00	420	840.00	3,640.00	
	- ติดตั้ง น.4 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 3.10 ม. จำนวน	1	ชุด	6,900	6,900.00	1,400	1,400.00	8,300.00	
	- ติดตั้ง น.5 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 1.10 ม. จำนวน	1	ชุด	1,320	1,320.00	400	400.00	1,720.00	
	- ติดตั้ง น.5A หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน	1	ชุด	5,700	5,700.00	1,100	1,100.00	6,800.00	
	- ติดตั้ง น.6 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 0.95 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน	1	ชุด	2,980	2,980.00	890	890.00	3,870.00	
	- ติดตั้ง น.7 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 1.40 ม. สูง 3.20 ม. จำนวน	5	ชุด	8,000	40,000.00	1,700	8,500.00	48,500.00	รวมงานที่ 2 128,490.00
	1.3 ปรับปรุงบริเวณอาคาร 1 ชั้น 4								
	- รื้อหน้าต่างบานเปิดและช่องแสงติดตาย พร้อมขนทิ้ง จำนวน	6	ชุด	-	-	350	2,100.00	2,100.00	
	- ทุบรื้อครีบกั้นสาด ค.ส.ล. พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ประมาณ	6	ตร.ม.	-	-	300	1,800.00	1,800.00	



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายชนันธพงศ์ กุหลาบเพชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทูบร้อยผนังเดิมพร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ	23	ตร.ม.		-	40	920.00	920.00	
	- ทูบร้อยผนังอลูมิเนียม พร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ	27	ตร.ม.		-	70	1,890.00	1,890.00	
	- ทูบร้อยเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. พร้อมขันทิ้ง ความยาวประมาณ	8	ม.		-	150	1,200.00	1,200.00	
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.		-	15	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อฝ้าเพดานเดิม พร้อมขันทิ้ง พื้นที่ประมาณ	90	ตร.ม.		-	25	2,250.00	2,250.00	
	- รื้อโคมไฟเดิม พร้อมขันทิ้ง จำนวน	6	ชุด		-	35	210.00	210.00	
	- รื้อประตูทางเข้า ขนาด 2.80 x 3.00 ม. พร้อมขันทิ้ง จำนวน	1	ชุด		-	1,260	1,260.00	1,260.00	
	- รื้อประตูเหล็กม้วน ขนาด 2.80 x 3.00 ม. พร้อมขันทิ้ง จำนวน	1	ชุด		-	1,000	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อประตูอลูมิเนียมเดิม ขนาด 4.50 x 3.00 ม. พร้อมขันทิ้ง จำนวน	1	ชุด		-	2,025	2,025.00	2,025.00	
	- รื้อหน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตาย พร้อมขันทิ้ง จำนวน	2	ชุด		-	500	1,000.00	1,000.00	
	- รื้อย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน	2	ชุด		-	3,000	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อย้ายที่กวดบัตรคิวพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน	1	ชุด		-	1,500	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อย้ายป้ายแบบตั้งพื้นพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน	1	แห่ง		-	1,500	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อย้ายป้ายทางเข้าพร้อมติดตั้งตำแหน่งใหม่ จำนวน	1	แห่ง		-	1,500	1,500.00	1,500.00	
	- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิกชนิดกันลื่น ขนาด 16"x16" พื้นที่ประมาณ	4	ตร.ม.	280	1,120.00	158	632.00	1,752.00	
	- กรูกระเบื้องผนัง ขนาด 16"x16" พื้นที่ประมาณ	17	ตร.ม.	280	4,760.00	181	3,077.00	7,837.00	



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายชรินทร์ กุหลาบเพชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ปูกระเบื้องพื้นเซรามิค ขนาด 16"x16" พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.	280	28,000.00	158	15,800.00	43,800.00	
	- ติดตั้งประตูเหล็กม้วน (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	30,000	30,000.00		-	30,000.00	
	- ติดตั้งประตู 2 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	15,200	15,200.00	3,000	3,000.00	18,200.00	
	- ติดตั้งประตู 3 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	16,500	16,500.00	3,300	3,300.00	19,800.00	
	- ติดตั้งประตู 4 บานเปิดคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	16,500	16,500.00	3,300	3,300.00	19,800.00	
	- ติดตั้งประตู 5 บานเลื่อนเดี่ยว (ตามแบบ) จำนวน	3	ชุด	4,960	14,880.00	990	2,970.00	17,850.00	
	- ติดตั้งประตู 6 บานเลื่อนสลับ (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	6,970	6,970.00	1,390	1,390.00	8,360.00	
	- ติดตั้งประตู 7 บานเลื่อนคู่ (ตามแบบ) จำนวน	2	ชุด	10,890	21,780.00	2,170	4,340.00	26,120.00	
	- ติดตั้งประตู 8 บานเปิดคู่ (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	10,680	10,680.00	2,100	2,100.00	12,780.00	
	- ติดตั้งประตู 9 บานเปิดเดี่ยว (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	5,990	5,990.00	1,190	1,190.00	7,180.00	
	- ติดตั้งประตู 10 บานเปิดคู่ (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	11,700	11,700.00	2,340	2,340.00	14,040.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง 1 บานเลื่อนสลับ (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	4,450	4,450.00	890	890.00	5,340.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง 2 บานกระทุ้ง (ตามแบบ) จำนวน	1	ชุด	2,480	2,480.00	490	490.00	2,970.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง 3 บานกระทุ้งคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน	2	ชุด	7,950	15,900.00	1,590	3,180.00	19,080.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตาย (ตามแบบ) จำนวน	2	ชุด	6,080	12,160.00	1,200	2,400.00	14,560.00	
	- ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	40	ตร.ม.	398	15,920.00	130	5,200.00	21,120.00	



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเวริฐ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายชันทพงศ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสีพร้อมฉาบเรียบ พื้นที่ประมาณ	100	ตร.ม.	262	26,200.00	75	7,500.00	33,700.00	
	- ติดตั้งตู้ติดผนังสูงชนฝ้า ยาวประมาณ 2.20 ม. จำนวน	1	แห่ง	20,000	20,000.00	2,000	2,000.00	22,000.00	
	- ติดตั้งตู้ติดผนัง สูง 0.80 ม. ยาวประมาณ 1.50 ม. จำนวน	1	แห่ง	9,800	9,800.00	1,000	1,000.00	10,800.00	
	- ก่อผนังอิฐมวลทุพร่วมฉาบปูนเรียบ พื้นที่ประมาณ	15	ตร.ม.	350	5,250.00	171	2,565.00	7,815.00	
	- งานทาสีภายใน พื้นที่ประมาณ	295	ตร.ม.	50	14,750.00	30	8,850.00	23,600.00	
	- ติดตั้งพื้นกระเบื้องไม้เทียม โครงเคร่าเหล็กกล่อง 1 1/2 นิ้ว x 3 นิ้ว พื้นที่ประมาณ	12	ตร.ม.	1,050	12,600.00	230	2,760.00	15,360.00	
	- ติดตั้งราวกันตกสแตนเลส สูง 0.90 ม. ยาวประมาณ	8	ม.	1,000	8,000.00	200	1,600.00	9,600.00	
	- ติดตั้งไฟฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 w. ชนิดมีกล่องกันน้ำพร้อมอุปกรณ์ จำนวน	2	ชุด	500	1,000.00	115	230.00	1,230.00	
	- ติดตั้งไฟฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w. ชนิดกล่องฝังฝ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน	5	ชุด	1,875	9,375.00	150	750.00	10,125.00	
	- ติดตั้งโคมไฟดาวไลท์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	29	ชุด	430	12,470.00	115	3,335.00	15,805.00	
	- ติดตั้งสวิตช์ไฟปิด - เปิดพร้อมเดินสาย จำนวน	14	จุด	205	2,870.00	160	2,240.00	5,110.00	
	- ติดตั้งปลั๊กไฟพร้อมเดินสาย จำนวน	12	จุด	580	6,960.00	200	2,400.00	9,360.00	
	- ติดตั้งโล่สวมแบบนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	4,850	4,850.00	450	450.00	5,300.00	
	- ติดตั้งสายฉีดชำระ พร้อม Stop Vale จำนวน	1	ชุด	380	380.00	70	70.00	450.00	



นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง



นายชนันธพงศ์ กุหลาบเพชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



นายจักรกฤษณ์ จันดีสะออน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ติดตั้งอ่างล้างหน้าแบบมีขาตั้งพื้น พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	6,850	6,850.00	450	450.00	7,300.00	รวมงานที่ 3 503,974.00
	- ติดตั้งฝักบัวอาบน้ำแบบสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	400	400.00	70	70.00	470.00	
	- ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น จำนวน	1	ชุด	120	120.00	25	25.00	145.00	
	- เดินท่อน้ำดี จำนวน	4	จุด	600	2,400.00	-	-	2,400.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง จำนวน	1	จุด	900	900.00	-	-	900.00	
	- เดินท่อโซโครก PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4" ยาวประมาณ	12	ม.	255	3,060.00	100	1,200.00	4,260.00	
	- ปรับปรุงบริเวณอาคาร 2 พื้นกระเบื้องและหน้าต่างอาคาร								
	- รื้อพื้นกระเบื้องยางเดิม พร้อมขนไป (ชั้น 2) พื้นที่ประมาณ	360	ตร.ม.		-	15	5,400.00	5,400.00	
	- รื้อหน้าต่างบานเปิดเดี่ยว พร้อมช่องแสงติดตั้ง	370	ตร.ม.		-	150	55,500.00	55,500.00	
	ชั้นล่างถึงชั้น 5 พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ								
	- ปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24" x 24" (ชั้น 2) พื้นที่ประมาณ	360	ตร.ม.	480	172,800.00	174	62,640.00	235,440.00	
	- ติดตั้ง น.8 หน้าต่างบานกระทุ้งพร้อมช่องแสงติดตั้ง (โถงหน้าลิฟท์)	4	ชุด	6,200	24,800.00	1,800	7,200.00	32,000.00	
	ขนาดกว้าง 1.20 ม. สูง 2.20 ม. จำนวน								
- ติดตั้ง น.9 หน้าต่างบานเลื่อนสลับพร้อมช่องแสงติดตั้ง (ห้องวิทยุ)	2	ชุด	6,200	12,400.00	1,800	3,600.00	16,000.00		
ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 2.40 ม. จำนวน									

นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายชัชพงศ์ กุหลาบเพชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงานโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

โครงการ : ปรับปรุงอาคารสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

แบบเลขที่ ย.3/60

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559


หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้ง น.10 หน้าต่างบานเลื่อนคู่พร้อมช่องแสงติดตาย (ห้องวิทยุ) ขนาดกว้าง 2.50 ม. สูง 2.40 ม. จำนวน	2	ชุด	8,200	16,400.00	2,460	4,920.00	21,320.00	รวมงานที่ 4 1,053,740.00
	- ติดตั้ง น.11 ช่องแสงติดตาย ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 0.80 ม. จำนวน	94	ชุด	1,900	178,600.00	380	35,720.00	214,320.00	
	- ติดตั้ง น.12 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้าง 1.80 ม. สูง 1.20 ม. จำนวน	94	ชุด	4,200	394,800.00	840	78,960.00	473,760.00	
	รวมทั้งสิ้น Factor F = 1.3031 (0-0-6-7) รวม วงเงินก่อสร้างปิดเลขกลม							2,296,470.00 696,060.06 2,992,530.06 2,992,000.00	
				สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน			SAY		

หมายเหตุ - การคำนวณราคากลางยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้แก่ราคาวัสดุก่อสร้าง ราคาในสวนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือน ตุลาคม 2559 ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์, บัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือน ตุลาคม 2558 ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

- ค่า Factor F ยึดถือจากตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 และแก้ไขเพิ่มเติมตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559 โดยกำหนดค่างาน 2,296,470.00 บาท ค่า Factor F = 1.3031 , เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % , เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %


นางสาวสิริรัตน์ วงษ์จันทเจริญ
กรรมการกำหนดราคากลาง


นายชันทพงศ์ กุหลาบเพ็ชรทอง
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายจักรกฤษณ์ จันดีสะออน
กรรมการกำหนดราคากลาง