

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ซ่อมแซมซอยเจริญกรุง ๓๑ และถนนพาดสาย
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๔๘๙,๐๐๐. -บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ซ่อมแซมผิวจราจรและซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ
.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑เป็นเงิน..... ๔๘๙,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๕.๒
๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|-----------------------|------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นายจักรกฤษณ์ จันทะสอน | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ | นายจิรายุส แก้วมงคล | นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน | กรรมการ |
| ๖.๓ | นายนรินทร์ อยู่สุข | นายช่างโยธาปฏิบัติงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ : ซ่อมแซมขอยเจริญกรุง 31 และถนนพาดสาย

เจ้าของโครงการ : ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย × F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	ซ่อมแซมขอยเจริญกรุง 31								
	ซ่อมผิวจราจร ค.ส.ล.								
	- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	90	111.17	10,005.30	1.3822	153.66	13,829.33	
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	90	570.00	51,300.00	1.3822	787.85	70,906.86	
	ตามแบบ มท.-01 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ								
2	ซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต								
	- งานลาดยางแตกเค็ด พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	240	13.10	3,144.00	1.3822	18.11	4,345.64	
	- งานผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หน้าเฉลี่ย 5 ซม. พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	240	246.00	59,040.00	1.3822	340.02	81,605.09	
3	ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ								
	- ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝา ค.ส.ล. เรียบ) ตามแบบ จำนวน	แห่ง	3	4,330.00	12,990.00	1.3822	5,984.93	17,954.78	
	ซ่อมแซมถนนพาดสาย								
4	ซ่อมผิวจราจร								
	- รื้อผิวทางทรายล้างเดิม พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	16	50.00	800.00	1.3822	69.11	1,105.76	
	- ซ่อมผิวทางทรายล้าง พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	16	349.00	5,584.00	1.3822	482.39	7,718.20	
	- รื้อผิวทางกระเบื้องเดิมขนาด 0.40 x 0.40 ม. พร้อมขนไป พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	70	92.00	6,440.00	1.3822	127.16	8,901.37	
	- ซ่อมผิวจราจรด้วยกระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035 ม. พื้นที่ประมาณ	ตร.ม.	70	778.00	54,460.00	1.3822	1,075.35	75,274.61	
	- รื้อผิวทาง ค.ส.ล. เดิมและปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	25	111.17	2,779.25	1.3822	153.66	3,841.48	
	- สร้างผิวจราจร ค.ส.ล. หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	25	570.00	14,250.00	1.3822	787.85	19,696.35	
	ตามแบบ มท.-01 ด้วยคอนกรีตแข็งตัวเร็ว 24 ชั่วโมง เนื้อที่ประมาณ								
5	ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ								
	- ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมเปลี่ยนฝาใหม่ (ฝาเหล็กหล่อสีเหลี่ยมตะแกรง) จำนวน	แห่ง	9	14,425.00	129,825.00	1.3822	19,938.24	179,444.12	
	- ซ่อมบ่อพักท่อระบายน้ำ (ฝาบ่อพักเดิม) จำนวน	แห่ง	2	1,825.00	3,650.00	1.3822	2,522.52	5,045.03	
					354,267.55			489,668.61	


- 1 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- 2 ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 3 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- 4 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (0-0-6-7)
- 5 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- 6 ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + [3 + (1 \times 4) + (2 \times 5)]$
- 7 ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = (4 x 6)
- 8 ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (Factor Fn) = (5 x 6)


=	354,267.55
=	
=	
=	1.3822
=	
=	
=	
=	
=	489,668.61
=	489,000.00

รวมเป็นเงิน
วงเงินที่ขอยงบประมาณ


นายจิรายุส แก้วมงคล
ตำแหน่ง นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง

สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน


นายจักรกฤษณ์ จันดีสอน
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


นายรินทร์ อยู่สุข
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
กรรมการกำหนดราคากลาง