

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... ซ่อมแซมบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๗๗,๐๐๐. -บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป..... ซ่อมแซมพื้นผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ คอกต้นไม้ หินแกรนิตกระเบื้องไม้ฟุ่ม
และซ่อมแซมเสาโคมไฟหินแกรนิต
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่..... ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑เป็นเงิน..... ๓๗๗,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๕.๑แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
- ๕.๒
- ๕.๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายศรุต น้อยเชื้อม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายนพดล ปริญญาทิพย์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ
- ๖.๓ นายนรินทร์ อยู่สุข นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ : งานซ่อมแซมบริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา


คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F	ราคาต่อหน่วย × F	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานทุบหรือคั่นหินพร้อมขนไป ยาวประมาณ	ม.	22	172.00	3,784.00	1.3822	237.74	5,230.24	
2	งานทุบหรือกระเบื้องทางเท้าเดิมพร้อมขนไปและปรับระดับเนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	45	106.00	4,770.00	1.3822	146.51	6,593.09	
3	เสริมชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่นหนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	47	81.00	3,807.00	1.3822	111.96	5,262.04	
4	สร้างพื้น ค.ส.ล. หนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	47	523.00	24,581.00	1.3822	722.89	33,975.86	
5	สร้างคั่นหินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ยาวประมาณ	ม.	22	607.00	13,354.00	1.3822	839.00	18,457.90	
6	สร้างผิวทางเท้าด้วยกระเบื้องซีเมนต์ขนาด 0.40x0.40x0.035 ม. ตามแบบ (มท.-13) เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	47	899.00	42,253.00	1.3822	1,242.60	58,402.10	
7	สร้างขอบคอนกรีตพร้อมวางตะแกรงเหล็กรอบโคนต้นไม้ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน	แห่ง	10	11,000.00	110,000.00	1.3822	15,204.20	152,042.00	
8	รื้อหินแกรนิตเดิมบริเวณรอบซุ้มประตูฯ พร้อมขนไปเนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	15	106.00	1,590.00	1.3822	146.51	2,197.70	
9	ซ่อมแซมหินแกรนิตบริเวณรอบซุ้มประตูฯ เนื้อที่ประมาณ - พื้นหินแกรนิตทำผิวหยาบ - TOP หินแกรนิต กระบะไม้ฟุ่ม - ผนังหินแกรนิต กระบะไม้ฟุ่ม	ตร.ม.	15	1,245.00	18,675.00	1.3822	1,720.84	25,812.59	
10	ซ่อมแซมผิวทราลัยล่างเดิม (สีใกล้เคียงของเดิม) เนื้อที่ประมาณ	ตร.ม.	46	349.00	16,054.00	1.3822	482.39	22,189.84	
11	ซ่อมแซมกระบะไม้ฟุ่มบริเวณทางเดิน (เปลี่ยนหินแกรนิตพร้อมติดตั้งใหม่) จำนวน	แห่ง	16	1,500.00	24,000.00	1.3822	2,073.30	33,172.80	
12	ซ่อมแซมเสาโคมไฟ หินแกรนิต บริเวณทางเดิน (เปลี่ยนหินแกรนิตพร้อมติดตั้งใหม่และซ่อมแซมบานกระจกกรอบอลูมิเนียม) จำนวน	แห่ง	7	1,500.00	10,500.00	1.3822	2,073.30	14,513.10	
					273,368.00			377,849.25	

1	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	273,368.00
2	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
3	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	=	
4	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง (0-0-6-7)	=	1.3822
5	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
6	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ = 1 + [3+((1x 4)+ (2x 5))]	=	
7	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = (4 x 6)	=	
8	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor Fn) = (5 x 6)	=	
รวมเป็นเงิน			377,849.25
วงเงินที่ขอขบประมาณ		สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน	377,000.00


 นายพดล ปริญญาทิพย์
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 นายศรุต น้อยเชื่อม
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 นายรินทร์ อยู่สุข
 ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 กรรมการกำหนดราคากลาง