

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง




๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ.....
 / หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๓๙,๒๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป.....อาคาร.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑๓๙,๒๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง ซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ.....
 ๕.๑. แบบ ปร.๔, ปร.๕, ปร. ๖.....
 ๕.๒. อ้างอิงจากราคาวัสดุก่อสร้าง สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน มิถุนายน.....
 ๒๕๖๔ และบัญชีค่าแรง / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือ.....
 แนวทางวิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง คณะกรรมการ.....
 ราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการคณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง กรมบัญชีกลาง.....
 ฉบับเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ๑. นายวเรศ ขาวสุข ประธานกรรมการ 
 ๒. นายราชพ ใจเจริญ กรรมการ 
 ๓. นายฉลอง สนทิม กรรมการ 

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมโรงเรียนบางแคเหนือ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนบางแคเหนือ

แบบเลขที่ ขบค. ซ.๓/๒๕๖๔

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

คำนวณราคากลางโดย ๑. นายวเรศ ชาวสุข เมื่อวันที่ ๗ ก.ค. ๒๕๖๔

๒. นายรามพ ใจเจริญ

๓. นายฉลอง สนมิม

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าของ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน หน่วย	หน่วย					
๑	ซ่อมแซมรอยรั่วบริเวณพื้นและห้องน้ำอาคาร ๔ บริเวณ							
	ขานหักชั้นใด ๔ ชั้น จำนวน	๑๖	จุด	๔๕๐	๗,๒๐๐	๑๒๐	๑,๙๒๐	๙,๑๒๐.๐๐
๒	ซ่อมแซมรอยรั่วผนังอาคาร ๔ พื้นที่ประมาณ	๒๕	ตร.ม.	๔๒๕	๑๐,๖๒๕	๑๒๐	๓,๐๐๐	๑๓,๖๒๕.๐๐
๓	ซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งกันสาดอาคาร ๑, ๓, ๔ จำนวน	๑๕	จุด	๔๑๐	๖,๑๕๐	๑๒๒	๑,๘๓๐	๗,๙๘๐.๐๐
๔	ซ่อมแซมสันหลังคาต้านสก๊ตพร้อมปิดรอบด้วยแผ่นเหล็ก							
	รีดลอนอาคาร ๑, ๒ ยาวประมาณ	๔๘	ม.	๓๕๐	๑๖,๘๐๐	๑๒๐	๕,๗๖๐	๒๒,๕๖๐.๐๐
๕	ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตเรือนเพาะชำ							
	- ปรับพื้นหินคลุกหนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ประมาณ	๗๕	ตร.ม.	๔๒	๓,๑๕๐	๑๘	๑,๓๕๐	๔,๕๐๐.๐๐
	- เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๐.๑๐ ม. พื้นที่ประมาณ	๗๕	ตร.ม.	๓๘๒	๒๘,๖๕๐	๑๒๐	๙,๐๐๐	๓๗,๖๕๐.๐๐
๖	ซ่อมแซมรางน้ำฝน P.V.C. ขนาด ๗" บริเวณที่ประกอบ							
	อาหาร ยาวประมาณ	๑๔	ม.	๖๕๐	๙,๑๐๐	๑๕๐	๒,๑๐๐	๑๑,๒๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๑๐๖,๖๓๕.๐๐

