

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยพระเจดีย์ ๓,๔,๕,๖ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงขอบบ่อพักและฝาบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยพระเจดีย์ ๓,๔,๕,๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
เป็นเงิน ๒๖๕,๐๐๐.- บาท (สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายธนุ ศุภรักษ์เกียรติ สถาปนิกปฏิบัติการ
 - ๖.๓ นายสันติ นุ่นเขียว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ

การ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงขอบบ่อพักและฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ซอยพระเจน 3,4,5,6

แบบเลขที่ ปว. 10/2557

พื้นที่ก่อสร้าง ซอยพระเจน 3,4,5,6

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 10




เดือน พฤศจิกายน

พ.ศ. 2557

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สกัดขอบบ่อพักที่ระบายน้ำเดิม พร้อมชนเสาวัสดุทิ้ง จำนวน	15	บ่อ		-	1,000.00	15,000.00	15,000.00	
2	สร้างขอบบ่อพัก ตามแบบ ปว. 10/2557 จำนวน	15	บ่อ	5,000.00	75,000.00	1,360.00	20,400.00	95,400.00	
3	สร้างฝายบ่อพักที่ระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดรางวี ตามแบบ ท.30/29								
	จำนวน	30	ฝาย	2,620.00	78,600.00	310.00	9,300.00	87,900.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							198,300.00	
	ค่า Factor F. 1.3365							66,727.95	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							265,027.95	
	ทั้งราคากลางเป็นเงิน			(สองแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)				265,000.00	
(กรณีจ่ายล่วงหน้า 0%, หักประกันผลงาน 0%, ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% ต่อปี, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)									

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

1 
 2 
 3 

นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน ประธานกรรมการ
 นายคนุ สุภรัักษ์เกียรติ สถาปนิกปฏิบัติการ กรรมการ
 นายสันติ นุ่นเขียว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ