

ใบประมาณราคากลาง

แผ่นที่ 1/3

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างลาน 80 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณแยกพงษ์พระราม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยกพงษ์พระราม

แบบเลขที่ ปว. 14/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21



เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับพื้น								
1.1	รื้อถอน เก็บ ขนย้าย เศษวัสดุ ขยะ นำไปทิ้งและปรับพื้น ปรับระดับ เนื้อที่ประมาณ	2,460	ตร.ม.			120.00	295,200.00	295,200.00	
1.2	เสริมพื้นฐาน หินคลุก พร้อมบดอัดแน่น เนื้อที่ประมาณ	2,460	ตร.ม.	105.00	258,300.00	14.00	34,440.00	292,740.00	
	รวมรายการที่ 1							587,940.00	
2	งานสร้างรั้ว								
2.1	สร้างรั้ว ตามแบบ ปว. 14/2558 ความยาวประมาณ	620	ม.	2,500.00	1,550,000.00		-	1,550,000.00	
	รวมรายการที่ 2							1,550,000.00	
3	งานระบบไฟฟ้า								
3.1	ตู้โพลีคาร์บอเนต (ตู้เบรกเกอร์) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,000.00	1,000.00	7,400.00	
3.2	ติดตั้งเสาไฟซูปกัลวาไนท์ พร้อมโคมไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน	20	ชุด	5,000.00	100,000.00	1,000.00	20,000.00	120,000.00	
3.3	ท่อร้อยสายไฟพร้อมสายไฟ และบรรจุไฟ ความยาวประมาณ	78	ม.	250.00	19,500.00	16.00	1,248.00	20,748.00	
	รวมรายการที่ 3							148,148.00	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

- 1 
- 2 
- 3 

นายประวิทย์	วงศ์ทองดี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
นายชัชรินทร์	นมขุนทด	นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน	กรรมการ
นายสันติ	นุ่นเขียว	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แผ่นที่ 2/3

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างลาน 80 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณแยกพงษ์พระราม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยกพงษ์พระราม

แบบเลขที่ ปว. 14/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21




เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานพื้นลู่วิ่ง								
4.1	สร้างพื้น ค.ส.ล. ทหนา 10 ซม. เนื้อที่ประมาณ	800	ตร.ม.	320.00	256,000.00	51.00	40,800.00	296,800.00	
4.2	สร้างพื้นแอสฟัลต์ ทหนาเฉลี่ย 5 ซม. พร้อมทาสีพิมพ์ลาย และเคลือบผิวหนาประมาณ 0.05 เมตร เนื้อที่ประมาณ	800	ตร.ม.	700.00	560,000.00	300.00	240,000.00	800,000.00	
4.3	สร้างขอบคั่นหิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ	400	ม.	300.00	120,000.00	80.00	32,000.00	152,000.00	
	<u>รวมรายการที่ 4</u>							<u>1,248,800.00</u>	
5	งานปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหน้าป้ายชื่อโครงการฯ								
5.1	สร้างพื้น ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม. เนื้อที่ประมาณ	140	ตร.ม.	461.00	64,540.00	66.00	9,240.00	73,780.00	
5.2	พื้นปูกระเบื้อง KENZAI เนื้อที่ประมาณ	140	ตร.ม.	550.00	77,000.00	150.00	21,000.00	98,000.00	
	<u>รวมรายการที่ 5</u>							<u>171,780.00</u>	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

- 1 
- 2 
- 3 

นายประวิทย์

วงศ์ทองดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

นายชัชรินทร์

นมขุนทด

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสันติ

นุ่นเขียว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แผ่นที่ 3/3

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานก่อสร้างลาน 80 ปี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริเวณแยกพงษ์พระราม

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณแยกพงษ์พระราม

แบบเลขที่ ปว. 14/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 21

เดือน มีนาคม

พ.ศ. 2559

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานอื่นๆ								
6.1	งานสร้างป้ายชื่อโครงการ จำนวน	1	รายการ	130,000.00	130,000.00	-		130,000.00	
6.2	สร้างสะพานทางเดินข้ามคลอง จำนวน	1	แห่ง	40,000.00	40,000.00	-		40,000.00	
6.3	ขุดลอกคลองสาธารณะ ปริมาณ	294	ลบ.ม.	180.00	52,920.00	-		52,920.00	
	รวมรายการที่ 6							222,920.00	
	ค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน							3,929,588.00	
	ค่า Factor F. 1.2725							1,070,812.73	
	รวมเป็นเงิน							5,000,400.73	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน				(ห้าล้านบาทถ้วน)			5,000,000.00	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

1 .....  
2 .....  
3 .....

นายประวิทย์

วงศ์ทองดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

นายชัชชินทร์

แนมขุนทด

นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสันติ

นุ่นเขียว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ