

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงทางเท้าถนนจากรูเมืองจากแยกมหานครถึงสุดระยะที่กำหนด /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๔๗,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป ปรับปรุงทางเท้าถนนจากรูเมืองจากแยกมหานครถึงสุดระยะที่กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑,๗๖๔,๔๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๑ หน้า
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายประวิทย์ วงษ์ทองดี นายช่างโยธาชำนาญงาน
 - ๖.๒ นายเสกสิทธิ์ สีนฤธรรม นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
 - ๖.๓ นายสันติ นุ่นเขียว นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 1/1

ปีงบประมาณ 2560

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงทางเท้าถนนจากรูเมืองจากแยกมทานครถึงสุทธระยะที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ทางเท้าถนนจากรูเมืองจากแยกมทานครถึงสุทธระยะที่กำหนด

แบบเลขที่ ปว. 1/2560

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการประมาณราคากลาง

เมื่อวันที่ 7

เดือน พฤศจิกายน


พ.ศ. 2559


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รื้อพื้นทางเท้าเดิม คอกต้นไม้และปรับระดับ พร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	1,116	ตร.ม.		-	90.00	100,440.00	100,440.00	งบประมาณ
2	รื้อคันทินรางต้นพร้อมปรับระดับ ความยาวประมาณ	360	ม.		-	120.00	43,200.00	43,200.00	1,847,000.00
3	สร้างพื้นฐานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 ม. เนื้อที่ประมาณ	1,060	ตร.ม.	210.00	222,600.00	45.00	47,700.00	270,300.00	
4	สร้างคันทินรางต้น (หล่อในที่) ตามแบบ มท.-05 ความยาวประมาณ	308	ม.	445.00	137,060.00	106.00	32,648.00	169,708.00	
5	สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทิน แบบ B ตามแบบ มท.-07 จำนวน	52	ช่อง	1,242.00	64,584.00	396.00	20,592.00	85,176.00	
6	สร้างคอกต้นไม้ พร้อมปูเทียร์ฟลโตน จำนวน	9	แห่ง	529.00	4,761.00	128.00	1,152.00	5,913.00	
7	เสริมขอบบ่อพักในทางเท้า พร้อมเปลี่ยนฝาบ่อพัก จำนวน	57	บ่อ	1,847.00	105,279.00	336.00	19,152.00	124,431.00	
8	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์อัดแรง ขนาด 0.30x0.30x0.035 ม. ตามแบบ มท.-12 เนื้อที่ประมาณ	1,060	ตร.ม.	355.00	376,300.00	96.00	101,760.00	478,060.00	
9	สร้างทางลาดคนพิการ จำนวน	15	แห่ง	867.00	13,005.00	327.00	4,905.00	17,910.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							1,295,138.00	
	ค่า Factor F. 1.3624							469,358.01	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							1,764,496.01	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน							1,764,400.00	

คณะกรรมการประมาณราคากลาง

1 

2 

..... 

นายประวิทย์

วงศ์ทองดี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ

นายเสกสิทธิ์

สินธุธรรม

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

นายสันติ

นุ่นเขียว

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ