

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ รื้อถอนอาคารรายบริษัท ลากประทาน จำกัด ตึก ๑๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๒,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยสองล้านแปดแสนบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป รื้อถอนอาคารรายบริษัท ลากประทาน จำกัด ตึก ๑๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๗๐,๘๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ มติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕
หนังสือสำนักการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๓๙๒ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕
เรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
 - ๕.๒ หนังสือกรุงเทพมหานคร ด่วนที่สุด ที่ กท ๑๓๐๕/๓๑๙ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐
เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายดำรงศุภฤทธิ พรหมณีวัฒน์ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๒ นายชัยวัฒน์ รังษิภโนตร วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๓ นายบัญชา เจริญมงามศรี วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
 - ๖.๔ นายปรีชา ทองนวล วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - ๖.๕ นายสุพจน์ สิทธิยา นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่างานรื้อถอน

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลากประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่


รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน	40,564,716.96	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	30,248,896.00	
สรุป	รวมค่ารื้อถอนอาคาร	70,813,612.96	
	ค่ารื้อถอนอาคาร	70,810,000.00	
	ค่ารื้อถอนตัวอักษร (เจ็ดสิบสามแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายดำรงศฤทธิ พรหมณีวัฒน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประมาณราคา


สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ รัชชี่ภินทร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 2


กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายบัญชา เจริญงามศรี)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายปรีชา ทองนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมอาคาร 2

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสุพจน์ สิทธิยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

แบบสรุปราคาค่างานหรือถอน

ชื่อโครงการ งานหรือถอนอาคารราย บริษัท ลากประพาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น

เลขที่


เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)				
	กลุ่มงานที่ 1	33,249,768.00	1.2200	40,564,716.96	
	รวมค่างาน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)	33,249,768.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้า 0 %				
	เงินประกันผลงาน 10 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	รวมค่าหรือถอน ส่วนที่ 1 งานต้นทุน			40,564,716.96	
	พื้นที่อาคาร 29,502.00 ตารางเมตร เฉลี่ย		1,374.98 บาท/ตารางเมตร		

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายดำรงศฤทธิ พรหมณีวัฒน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประมาณราคา

สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ รังษีโกนตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 2

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายบัญชา เจริญงามศรี)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายปรีชา ทองนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมอาคาร 2

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสุพจน์ สิทธิยา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

แบบสรุปราคาหรือถอนงานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลาภประทาน จำกัด ดึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่

รายการเลขที่

แบบ ปร.4 (สรุป) จำนวน 2 แผ่น

เลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ตัวคูณ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี				
	งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	30,248,896.00	1.00	30,248,896.00	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี			30,248,896.00	

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายดำรงศุภฤทธิ พรหมณีวิวัฒน์)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประมาณราคา

สำนักงานออกแบบ สำนักการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ รั้งสีภโณตร)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมอาคาร 2

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบัญชา เจริญงามศรี)

วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ หัวหน้าศูนย์เครื่องมือกล

สำนักงานก่อสร้างและบูรณะ สำนักการโยธา

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายปรีชา ทองนวล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ กลุ่มงานควบคุมอาคาร 2

กองควบคุมอาคาร สำนักการโยธา

ลงชื่อ

(นายสุพจน์ สิทธิยา)

กรรมการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(สรุป)

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลากประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
	กลุ่มงานที่ 1									
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย									
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.	1	รวม				-	16,712,280.00	16,712,280.00	
	- งานรื้อถอนสถาปัตยกรรม	1	รวม				-	5,408,923.00	5,408,923.00	
	- งานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลและอค์คีย์	1	รวม				-	2,501,993.00	2,501,993.00	
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1	รวม				-	1,044,169.00	1,044,169.00	
	- งานรื้อถอนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1	รวม				-	703,003.00	703,003.00	
	- งานรื้อถอนระบบลิฟต์	1	รวม				-	385,000.00	385,000.00	
	- งานรื้อถอนครุภัณฑ์ติดอาคารและวัสดุตกแต่ง	1	รวม				-	6,494,400.00	6,494,400.00	
	รวมราคาค่างานรื้อถอนพร้อมขนย้าย								33,249,768.00	
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี									
	- รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	1	รวม				75,012.00	91,884.00	166,896.00	
	- ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	1	รวม				6,237,000.00	-	6,237,000.00	
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง	1	รวม				240,000.00	-	240,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	1	รวม				432,000.00	-	432,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง	1	รวม				6,315,000.00	-	6,315,000.00	
	- นั่งร้าน	1	รวม				11,808,000.00	-	11,808,000.00	
	- ค่าเนิ่นการทำ A Frame เพื่อยกชิ้นงาน	1	รวม				300,000.00	-	300,000.00	
	- ค่าขนส่งวัสดุคืนหน่วยงาน	1	รวม				3,750,000.00	-	3,750,000.00	
	รวมยอดยกไป								29,248,896.00	

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลภประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 1 งานต้นทุน (คำนวณในราคาทุน)									
	กลุ่มงานที่ 1									
1	งานรื้อถอนพร้อมขนย้าย									
	- งานรื้อถอนโครงสร้าง ค.ส.ล.									
	- รื้อถอนเสา ค.ส.ล.	1,450.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	870,000.00	870,000.00	
	- รื้อถอนคาน ค.ส.ล.	4,220.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	2,532,000.00	2,532,000.00	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.	14,521.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	8,712,600.00	8,712,600.00	
	- รื้อถอนผนัง ค.ส.ล.	1,998.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	1,198,800.00	1,198,800.00	
	- รื้อถอนบันได ค.ส.ล.	155.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	93,000.00	93,000.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างลิฟท์ ค.ส.ล.	607.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	364,200.00	364,200.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างระวางน้ำ	153.00	ตร.ม.	-	300.00	300.00	-	45,900.00	45,900.00	
	- รื้อถอนโครงสร้างทางลาด	184.00	ลบ.ม.	-	600.00	600.00	-	110,400.00	110,400.00	
	- รื้อถอนส่วนอื่น ๆ ของงานโครงสร้าง	1.00	รายการ	-	2,785,380.00	2,785,380.00	-	2,785,380.00	2,785,380.00	
	รวมราคาค่างานรื้อถอนโครงสร้าง								16,712,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลามประธาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	- งานรื้อถอนสถาปัตยกรรม									
	- รื้อถอนโครงหลังคา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนวัสดุถม	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนฝ้าเพดาน	29,520.00	ตร.ม.	-	25.00	25.00	-	738,000.00	738,000.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่นฉาบปูน	55,863.00	ตร.ม.	-	40.00	40.00	-	2,234,520.00	2,234,520.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐเต็มแผ่นฉาบปูน	1,882.00	ตร.ม.	-	60.00	60.00	-	112,920.00	112,920.00	
	- รื้อถอนผนังเบา	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล.วางบนดิน	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนพื้นสำเร็จรูปพร้อมทับหน้า	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนลูกทรงหรือระเบียง	1,523.00	ม.	-	30.00	30.00	-	45,690.00	45,690.00	
	- รื้อถอนประตูบานเปิดเดี่ยว	393.00	ชุด	-	70.00	70.00	-	27,510.00	27,510.00	
	- รื้อถอนประตูบานเปิดคู่	318.00	ชุด	-	120.00	120.00	-	38,160.00	38,160.00	
	- รื้อถอนอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1,221.00	ตร.ม.	-	150.00	150.00	-	183,150.00	183,150.00	
	- รื้อถอนประตูกันไฟ	72.00	ชุด	-	250.00	250.00	-	18,000.00	18,000.00	
	- รื้อถอนประตูเหล็กม้วน	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	รวมยอดยกไป								3,397,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลามประทาน จำกัด ดึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร


หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561


รายการเลขที่




ประธาน



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมยอดยกมา								3,397,950.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างไม้เดี่ยว	-	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	- รื้อถอนหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมกระจก	240.00	ตร.ม.	-	150.00	150.00	-	36,000.00	36,000.00	
	- รื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก	1,638.00	ตร.ม.	-	150.00	150.00	-	245,700.00	245,700.00	
	- รื้อถอนคิรับกันสาด	1,680.00	ม.	-	50.00	50.00	-	84,000.00	84,000.00	
	- รื้อถอนสุขภัณฑ์	174.00	ชุด	-	140.00	140.00	-	24,360.00	24,360.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	176.00	ชุด	-	140.00	140.00	-	24,640.00	24,640.00	
	- รื้อถอนโถบัสสาวะชาย	8.00	ชุด	-	140.00	140.00	-	1,120.00	1,120.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ห้องน้ำ	164.00	ชุด	-	500.00	500.00	-	82,000.00	82,000.00	
	- รื้อถอนอ่างอาบน้ำ	156.00	ชุด	-	300.00	300.00	-	46,800.00	46,800.00	
	- รื้อถอนผนังเกล็ดอลูมิเนียม	1,078.00	ตร.ม.	-	30.00	30.00	-	32,340.00	32,340.00	
	- รื้อถอนเคาน์เตอร์	390.00	ม.	-	220.00	220.00	-	85,800.00	85,800.00	
	- รื้อถอนผนังห้องอาบน้ำ	500.00	ตร.ม.	-	200.00	200.00	-	100,000.00	100,000.00	
	- รื้อถอนส่วนอื่น ๆ ของงานสถาปัตยกรรม	1.00	รายการ	-	1,248,213.00	1,248,213.00	-	1,248,213.00	1,248,213.00	
	รวมราคาค่างานรื้อถอนงานสถาปัตยกรรม								5,408,923.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราช บริษัท ลภประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่






เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	- งานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลและอค์คิภย									
	- รื้อถอนท่อน้ำดี									
	- รื้อถอนท่อแนวตั้ง	154.00	ม.	-	25.00	25.00	-	3,850.00	3,850.00	
	- รื้อถอนท่อแนวนอน	5,412.00	ม.	-	15.00	15.00	-	81,180.00	81,180.00	
	- รื้อถอนมิเตอร์ย่อย + วาล์ว	80.00	ชุด	-	250.00	250.00	-	20,000.00	20,000.00	
	- รื้อถอนบ่มีชั้นใต้ดิน + วาล์ว	2.00	ชุด	-	3,000.00	3,000.00	-	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนบ่มีเสริมแรงดัน + วาล์ว	1.00	ชุด	-	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ประปาอื่นๆ	1.00	รายการ	-	45,612.00	45,612.00	-	45,612.00	45,612.00	
	- รื้อถอนถังเก็บน้ำควดฟ้า	1.00	ถัง	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อถอนท่อน้ำทิ้ง, ท่อน้ำเสีย, ท่อน้ำอากาศ									
	- รื้อถอนท่อแนวตั้ง	1,627.00	ม.	-	30.00	30.00	-	48,810.00	48,810.00	
	- รื้อถอนท่อแนวนอน	17,424.00	ม.	-	20.00	20.00	-	348,480.00	348,480.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งอื่นๆ	1.00	รายการ	-	158,916.00	158,916.00	-	158,916.00	158,916.00	
	รวมยอดยกไป								725,848.00	

 ประธาน
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลภประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมยอดยกมา								879,148.00	
	- รื้อถอนระบบอัติโนมัติ									
	- รื้อถอนระบบถังเก็บน้ำดับเพลิง	1.00	ถัง		10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	10,000.00	
	- รื้อถอนท่อดับเพลิง									
	- รื้อถอนท่อแนวตั้ง	154.00	ม.		200.00	200.00	-	30,800.00	30,800.00	
	- รื้อถอนท่อแนวราบ	8,185.00	ม.		125.00	125.00	-	1,023,125.00	1,023,125.00	
	- รื้อถอนระบบบิ้มดับเพลิง	1.00	ชุด		5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	5,000.00	
	- รื้อถอน Jocky Pump บิ้มดับเพลิง	1.00	ชุด		500.00	500.00	-	500.00	500.00	
	- รื้อถอนหัวดับเพลิง	2,085.00	จุด		30.00	30.00	-	62,550.00	62,550.00	
	- รื้อถอนหัวรับน้ำดับเพลิง	2.00	หัว		50.00	50.00	-	100.00	100.00	
	- รื้อถอนวาล์วดับเพลิง	182.00	ชุด		50.00	50.00	-	9,100.00	9,100.00	
	- รื้อถอนคูดับเพลิง (FHC.)	36.00	ตู้		500.00	500.00	-	18,000.00	18,000.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์อื่นๆ	1.00	รายการ		463,670.00	463,670.00	-	463,670.00	463,670.00	
	รวมราคาค่างานรื้อถอนระบบสุขาภิบาลและอัติโนมัติ								2,501,993.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลามประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	- งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
	- รื้อระบบไฟแรงสูง	1.00	รายการ		150,000.00	150,000.00	-	150,000.00	150,000.00	
	- รื้อถอนมิเตอร์แรงสูง	1.00	รายการ		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	- รื้อถอนแมนโฮล	3.00	จุด		4,000.00	4,000.00	-	12,000.00	12,000.00	
	- รื้อถอนระบบเครื่อง Gennerator	1.00	เครื่อง		8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00	
	- รื้อถอนท่อร้อยสายไฟแรงสูงใต้ดิน	120.00	ม.		300.00	300.00	-	36,000.00	36,000.00	
	- รื้อถอนมิเตอร์ย่อย	78.00	ชุด		200.00	200.00	-	15,600.00	15,600.00	
	- รื้อแผงไฟฟ้า									
	- MBD.	1.00	แผง		3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	3,000.00	
	- EDB	1.00	แผง		2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00	
	- MP.	19.00	แผง		1,000.00	1,000.00	-	19,000.00	19,000.00	
	- รื้อถอนสายไฟฟ้า									
	- รื้อถอนสายไฟแรงสูง	300.00	ม.		20.00	20.00	-	6,000.00	6,000.00	
	- รื้อถอนสายป้อน+ท่อร้อยสาย	9,800.00	ม.		24.00	24.00	-	235,200.00	235,200.00	
	- รื้อราง Wire Way	2,376.00	ม.		50.00	50.00	-	118,800.00	118,800.00	
	รวมยอดยกไป								607,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลามประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	รวมยอดยกมา								607,600.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออโรสเซสเซ ชนิดเดี่ยว,คู่ (กล่องเหล็กพับเปลือยหรือชนิดโถเดี่ยว)	471.00	ชุด		35.00	35.00	-	16,485.00	16,485.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมดานิวไลท์ทุกชนิด)	97.00	ชุด		30.00	30.00	-	2,910.00	2,910.00	
	- รื้อถอนปลั๊กพร้อมสายไฟฟ้า	780.00	ชุด		30.00	30.00	-	23,400.00	23,400.00	
	- รื้อถอนไฟลานอิเล็กทรอนิกส์	4.00	ชุด		30.00	30.00	-	120.00	120.00	
	- รื้อถอนระบบป้องกันไฟไหม้									
	- Fire Alarm Control Panel	1.00	ชุด		1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	
	- Graphic Ann	1.00	ชุด		700.00	700.00	-	700.00	700.00	
	- Manaul Station	17.00	ชุด		500.00	500.00	-	8,500.00	8,500.00	
	- Smok Detector	760.00	ชุด		40.00	40.00	-	30,400.00	30,400.00	
	- Heat Detector	48.00	ชุด		40.00	40.00	-	1,920.00	1,920.00	
	- Alarm Bell	70.00	ชุด		40.00	40.00	-	2,800.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ	1.00	รายการ		50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	50,000.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าอื่นๆ	1.00	รายการ		298,334.00	298,334.00	-	298,334.00	298,334.00	
	รวมราคาค่างานรื้อระบบไฟฟ้า								1,044,169.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรื้อถอนอาคารราย บริษัท ลามประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาค่าวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ต่างงาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	- งานรื้อถอนระบบลิฟต์									
	- รื้อถอนลิฟต์โดยสาร	4.00	ชุด		55,000.00	55,000.00	-	220,000.00	220,000.00	
	- รื้อถอนลิฟต์ผจญเพลิง	1.00	ชุด		55,000.00	55,000.00	-	55,000.00	55,000.00	
	- รื้อถอนอุปกรณ์ระบบลิฟต์ อื่นๆ	1.00	รายการ		110,000.00	110,000.00	-	110,000.00	110,000.00	
	รวมราคาค่างานรื้อระบบลิฟต์								385,000.00	
	- งานรื้อถอนครุภัณฑ์ติดอาคารและวัสดุตกแต่ง									
	- รื้อถอนวัสดุตกแต่ง ชั้นใต้ดิน - ชั้น 4	19,028.00	ตร.ม.		220.00	220.00	-	4,186,160.00	4,186,160.00	
	- รื้อถอนตู้เก็บของ,ตู้เก็บผ้า (สูงชนฝ้า),เคาน์เตอร์,ตู้เก็บของ	10,492.00	ตร.ม.		220.00	220.00	-	2,308,240.00	2,308,240.00	
	(ตู้เตี้ย,ตู้ลอย)ชั้น 5-18และส่วนอื่น ๆ ที่ตกแต่งอาคารทั้งหมด									
	รวมราคางานรื้อถอนครุภัณฑ์ติดอาคารและวัสดุตกแต่ง								6,494,400.00	
	รวมราคาค่างานรื้อถอนพร้อมขนย้าย								33,249,768.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

ชื่อโครงการ งานรีดถอนอาคารราย บริษัท ลาภประทาน จำกัด ตึก 18 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

สถานที่ก่อสร้าง ซอยร่วมฤดี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กรุงเทพมหานคร

เลขที่ ปค.

แบบเลขที่

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561

รายการเลขที่

ตามหนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ กท 4403/539 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2560 สำนักงานเขตปทุมวัน

หน่วย : บาท

ลำดับ ร	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย			ราคาวัสดุ	ราคาค่าแรงงาน	ค่างาน	หมายเหตุ
				ค่าวัสดุ	ค่าแรงงาน	รวม				
	ส่วนที่ 3 งานค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี									
	- รั้วชั่วคราวปิดกั้นพื้นที่รอบโครงการ	228.00	เมตร	329.00	403.00	732.00	75,012.00	91,884.00	166,896.00	
	- ระบบป้องกันฝุ่นตามข้อบังคับ	14,850.00	ตร.ม.	420.00		420.00	6,237,000.00	-	6,237,000.00	
	- สำนักงานสนามสำหรับผู้ว่าจ้าง									
	- ค่าขนส่ง	1.00	สัญญา	12,000.00	-	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	
	- ค่าเช่า	12.00	เดือน	7,000.00	-	7,000.00	84,000.00	-	84,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายและอุปกรณ์สำนักงาน	12.00	เดือน	12,000.00	-	12,000.00	144,000.00	-	144,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง (เฉพาะค่าพาหนะไป - กลับของคนงาน)	360.00	วัน	1,200.00	-	1,200.00	432,000.00	-	432,000.00	
	- ค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องจักรกลพิเศษในการก่อสร้าง									
	- TOWER CRANE									
	- ค่าขนส่งและติดตั้ง/รีดถอน	1.00	สัญญา	500,000.00		500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	
	- ค่าเช่า	12.00	เดือน	150,000.00		150,000.00	1,800,000.00	-	1,800,000.00	
	- MOBILE CRANE	365.00	วัน	3,000.00		3,000.00	1,095,000.00	-	1,095,000.00	
	- ค่าเครื่องตัดคอนกรีต	365.00	วัน	8,000.00		8,000.00	2,920,000.00	-	2,920,000.00	
	รวมยอดยกไป								13,390,896.00	

ประธาน

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

