

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้านการศึกษา แผนงานบริหารการศึกษา งานบริหารการศึกษา เพื่อดำเนินการปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล ภายในวงเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) นั้น

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

๔.๑ ปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร ๓

๔.๒ สร้างห้องน้ำ - ส้วม จำนวน ๑ ห้อง

๔.๓ ปรับปรุงอาคาร ๑ และ ๓

๔.๔ เปลี่ยนประตูอาคารเรียน ๒

๔.๕ ปรับปรุงห้องสมุด อาคารเรียน ๑

๔.๖ รายการครุภัณฑ์

-พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓ เครื่อง

-ชั้นเหล็กวางของ ๔ ชั้น ขนาดสูง ๑.๘๕ ม. กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม. จำนวน ๓ ชุด

(ตามแบบเลขที่ ปว. ๕/๒๕๖๓)

๕. วันที่คำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่

เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ใบประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ แผ่น

๖.๒ ตาราง Factor. F ๑.๓๐๗๔

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายเสกสิทธิ์ สินภูธรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๗.๓ นายอัครเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.๕

แผ่นที่ ๑/๕

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ปว ๕/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ปรับปรุงห้องสำนักงาน อาคาร ๓								
๑.๑	รี้อผนังไม้และบานประตู พร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	๙	ตร.ม.		-	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
๑.๒	ก่ออิฐมวลเบา กั้นห้อง พร้อมฉาบผนัง ๒ ด้าน เนื้อที่ประมาณ	๑๐	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒๑๗.๐๐	๒,๑๗๐.๐๐	๔,๕๗๐.๐๐	
๑.๓	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. เนื้อที่ประมาณ	๒๕	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๒๒.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๑๓,๐๕๐.๐๐	
๑.๔	ติดตั้งผนังกระจกฝ้า หนา ๖ มม. กรอบบานอลูมิเนียมมอบสีขาว ชนิดบานสวิง ขนาด ๑.๘๓ x ๒.๗๐ ม.	๑	ชุด	๘,๕๔๗.๐๐	๘,๕๔๗.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑๐,๐๔๗.๐๐	
๑.๕	รี้อฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม พร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.		-	๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
๑.๖	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์ ชนิดทนความชื้น เนื้อที่ประมาณ	๒๘.๙๒	ตร.ม.	๓๐๑.๐๐	๘,๗๐๔.๙๒	๕๒.๐๐	๑,๕๐๓.๘๔	๑๐,๒๐๘.๗๖	
๑.๗	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง และแผ่นสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าที่-บาร์ ขนาด ๒ x ๑๘ วัตต์ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๒,๑๓๐.๐๐	๖,๓๙๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๖,๗๙๕.๐๐	
๑.๘	ปิดแผ่นครอบรอยต่อ (Flashing) อลูมิเนียม กว้าง ๐.๖๐ ม ความยาวประมาณ	๑๖	ม.	๒๖๐.๐๐	๔,๑๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	
๑.๙	ผนังทาสีน้ำพลาสติกชนิดกึ่งเงา เนื้อที่ประมาณ	๘๐	ตร.ม.	๕๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	
๑.๑๐	รี้อช่องแสงกระจกเดิม ขนาด ๑.๑๐ x ๘.๐๐ ม.	๑	ชุด		-	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	
๑.๑๑	ติดตั้งช่องแสงกระจกใส หนา ๖ มม. กรอบบานอลูมิเนียมมอบสีขาว ขนาด ๑.๑๐ x ๔.๐๐ ม.	๒	ชุด	๔,๔๙๗.๐๐	๘,๙๙๔.๐๐	๑,๒๒๒.๐๐	๒,๔๔๔.๐๐	๑๑,๔๖๘.๐๐	
							ยกไป	๖๘,๘๖๘.๗๖	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑นายเสกสิทธิ์ สีนุธรรม ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๒นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๓นายอัครเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.๕

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ ๒/๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ปว ๕/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อ

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	๖๘,๘๖๘.๗๖	
๒.๑	สร้างห้องน้ำ - ส้วม จำนวน ๑ ห้อง								
๒.๑	รีอผนังก่ออิฐและผนังกระจก พร้อมขันทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	๒๑	ตร.ม.		-	๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	
๒.๒	ก่ออิฐมวลเบาผนังห้องน้ำ พร้อมฉาบผนัง ๒ ด้าน เนื้อที่ประมาณ	๑๙	ตร.ม.	๒๔๐.๐๐	๔,๕๖๐.๐๐	๒๑๗.๐๐	๔,๑๒๓.๐๐	๘,๖๘๓.๐๐	
๒.๓	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. เนื้อที่ประมาณ	๑๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๒๒.๐๐	๒,๒๒๐.๐๐	๕,๒๒๐.๐๐	
๒.๔	ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. เนื้อที่ประมาณ	๔.๘	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑๗๔.๐๐	๘๓๕.๒๐	๒,๐๓๕.๒๐	
๒.๕	ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๓๐ ม. เนื้อที่ประมาณ	๒๒	ตร.ม.	๒๘๐.๐๐	๖,๑๖๐.๐๐	๑๗๔.๐๐	๓,๘๒๘.๐๐	๙,๙๘๘.๐๐	
๒.๖	รีอฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดเดิม เนื้อที่ประมาณ	๑๕	ตร.ม.		-	๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	
๒.๗	ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. โครงคร่าวอลูมิเนียม ที่ บาร์ ชนิดทนความชื้น เนื้อที่ประมาณ	๑๓.๙๒	ตร.ม.	๓๐๑.๐๐	๔,๑๘๙.๙๒	๕๒.๐๐	๗๒๓.๘๔	๔,๙๑๓.๗๖	
๒.๘	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง และแผ่นสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าที่-บาร์ ขนาด ๒ x ๑๘ วัตต์ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๒,๑๓๐.๐๐	๖,๓๙๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๖,๗๙๕.๐๐	
๒.๙	ติดตั้งผนังกระจกฝ้า หนา ๖ มม. กรอบบานอลูมิเนียมอบสีขาว ชนิดบานสวิง ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๗๐ ม.	๑	ชุด	๖,๕๘๐.๐๐	๖,๕๘๐.๐๐	๙๗๔.๐๐	๙๗๔.๐๐	๗,๕๕๔.๐๐	
๒.๑๐	ติดตั้งผนังกระจกฝ้า หนา ๖ มม. กรอบบานอลูมิเนียมอบสีขาว ชนิดบานสวิง ขนาด ๓.๗๕ x ๓.๓๐ ม.	๑	ชุด	๑๕,๑๔๖.๐๐	๑๕,๑๔๖.๐๐	๓,๑๘๑.๐๐	๓,๑๘๑.๐๐	๑๘,๓๒๗.๐๐	
							ยกไป	๑๓๓,๕๙๙.๗๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑นายเสกสิทธิ์ สีนุธรรม ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๒นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๓นายอัครเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ป.ร.๕

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ ๓/๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ปว ๕/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	๑๓๓,๕๙๙.๗๒	
๒.๑๑	ติดตั้งประตูพร้อมวงกบ UPVC ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ ม.	๑	ชุด	๔,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๕๕.๐๐	๒๕๕.๐๐	๔,๒๕๕.๐๐	
๒.๑๒	ติดตั้งช่องระบายอากาศ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ ม.	๑	ชุด	๑,๙๘๕.๐๐	๑,๙๘๕.๐๐	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๒,๓๖๕.๐๐	
๒.๑๓	ติดตั้งโถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๔,๘๐๐.๐๐	๔,๘๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	
๒.๑๔	ติดตั้งสายฉีดชำระ และ Stop Valve	๑	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๑๐๕.๐๐	๔๘๕.๐๐	
๒.๑๕	ติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑	ชุด	๒,๓๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๒,๗๕๐.๐๐	
๒.๑๖	ซ่อมแซมถังบำบัดน้ำปฏิกูลเดิม	๑	จุด	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๗	ติดตั้งก๊อกน้ำ อ่างล้างหน้า ระบบเซรามิกวาล์ว	๑	ชุด	๑๕๕.๐๐	๑๕๕.๐๐	๑๐๓.๐๐	๑๐๓.๐๐	๒๕๘.๐๐	
๒.๑๘	ติดตั้งก๊อกน้ำล้างพื้น	๑	ชุด	๑๒๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	
๒.๑๙	ติดตั้งตะแกรงทองเหลืองขุมโครเมียม มีฝาครอบกันกลิ่น ขนาด ๒ นิ้ว	๑	ชุด	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐	
๒.๒๐	ติดตั้งที่ใส่กระดาษชำระเซรามิกฝังผนัง	๑	ชุด	๓๘๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๒.๒๑	เดินระบบท่อไฮโครก ชนิด PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ นิ้ว	๖	ท่อน	๘๔๙.๐๐	๕,๐๙๔.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๙๔.๐๐	
๒.๒๒	เดินระบบท่อน้ำดี	๖	ท่อน	๕๖.๐๐	๓๓๖.๐๐	๑๒๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๐๕๖.๐๐	
๒.๒๓	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรง และแผ่นสะท้อนแสง ชนิดฝังฝ้าที่-บาร์ ขนาด ๒ x ๑๘ วัตต์ ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๒๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๓	ชุด	๒,๑๓๐.๐๐	๖,๓๙๐.๐๐	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๖,๗๙๕.๐๐	
							ยกไป	๑๘๑,๗๘๒.๗๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑นายเสกสิทธิ์ สีนุธรรม ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๒นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๓นายอัศวเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปร.๕

แผ่นที่ ๔/๕

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ปว ๕/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	๑๘๑,๗๘๒.๗๒	
๒.๒๔	ติดตั้งฝักบัวสายอ่อน พร้อมก๊อกฝักผนัง	๑	ชุด	๔๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๗๐.๐๐	
๓	ปรับปรุงอาคาร ๑ และ ๓								
๓.๑	รื้อถอนแผงบังแดดเดิม พร้อมขนย้าย	๑๕	ชุด		-	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๓.๒	ติดตั้งแผงบังแดดอลูมิเนียมเคลือบสีแบบตัวซี พร้อมโครงคร่าว								
	ขนาด ๑.๐๐ x ๔.๐๐ ม.	๑๕	ชุด	๖,๖๒๐.๐๐	๙๙,๓๐๐.๐๐		-	๙๙,๓๐๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
๓.๓	เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบชุดหน้าต่างบานเหล็ก	๑๕	ชุด	๕๖.๐๐	๘๔๐.๐๐		-	๘๔๐.๐๐	
๔	เปลี่ยนประตูอาคารเรียน ๒								
๔.๑	รื้อประตูเหล็กบานยึดเดิม พร้อมขนย้าย	๑	ชุด		-	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
๔.๒	ติดตั้งประตูเหล็กม้วนเคลือบสี ระบบมือดึงแบบทึบ								
	ขนาด ๓.๕๐ x ๒.๗๐ ม. พร้อมอุปกรณ์	๑	ชุด	๑๕,๗๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐		-	๑๕,๗๕๐.๐๐	รวมค่าติดตั้ง
							ยกไป	๓๐๐,๑๔๒.๗๒	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑ นายเสกสิทธิ์ สีนุธรรม ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๒ นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๓ นายอัครเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

ใบประมาณราคากลาง

แบบ ปจ.๕

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ ๕/๕

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดชัยมงคล

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง เลขที่ ๔๓๗ ถนนพระรามที่ ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ ปว ๕/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

เมื่อ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	๓๐๐,๑๔๒.๗๒	
๕	ปรับปรุงห้องสมุด อาคารเรียน ๑								
๕.๑	เจาะผนังก่ออิฐเดิม พร้อมขนทิ้ง เนื้อที่ประมาณ	๑๖	ตร.ม.		-	๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	๖๔๐.๐๐	
๕.๒	ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนกระจกใสกรอบบานอลูมิเนียมอบสีขาว ขนาด ๑.๑๐ X ๓.๗๐ ม.	๔	ชุด	๙,๙๗๔.๐๐	๓๙,๘๙๖.๐๐	๑,๘๓๓.๐๐	๗,๓๓๒.๐๐	๔๗,๒๒๘.๐๐	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							๓๔๘,๐๑๐.๗๒	
	ค่า Factor F = ๑.๓๐๗๔							๑๐๖,๙๗๘.๕๐	
	รวมเป็นเงิน							๔๕๔,๙๘๙.๒๒	
๖	รายการครุภัณฑ์								
๖.๒	พัดลมโครงตีตีเพดาน ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๓	เครื่อง	๑,๓๖๐.๐๐	๔,๐๘๐.๐๐	๓๔๕.๐๐	๑,๐๓๕.๐๐	๕,๑๑๕.๐๐	(พร้อมท่อร้อย)
๖.๓	ชั้นเหล็กวางของ ๔ ชั้น ขนาดสูง ๑.๘๕ ม. กว้าง ๑.๒๐ ม. ลึก ๐.๔๐ ม.	๓	ชุด	๓,๔๙๐.๐๐	๑๐,๔๗๐.๐๐	-	-	๑๐,๔๗๐.๐๐	สายไฟฟ้า)
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							๔๗๐,๕๘๕.๒๒	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน							๔๗๐,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑นายเสกสิทธิ์ สินธุธรรม ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

๒นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

๓นายอัศวเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ