

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ (ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง)

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

แผนงานการโยธา งานการโยธา หมวดรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน ตรอก ซอย และสิ่งสาธารณประโยชน์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รายการซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ (ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง) ในวงเงิน 386,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

4. ลักษณะงานโดยสังเขป

รายการซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ (ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง แบบเลขที่ ปว. ๑๔/๒๕๖๔ (รายละเอียดตามใบประมาณราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น)

1. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมชุมชนวัดบรมนิวาส

1.1 รื้อแผงราวเหล็กกันตกริม จำนวน 144 จุด

1.2 ซ่อมแซมฐานเสาราวเหล็กกันตกริม ตามแบบ ปว. 14/2564 จำนวน 144 จุด

1.3 ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตกริม เนื้อที่ประมาณ 9 ตร.ม.

2. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริม ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ

2.1 รื้อแผงราวเหล็กกันตกริม จำนวน 150 จุด

2.2 ซ่อมแซมฐานเสาราวเหล็กกันตกริม ตามแบบ ปว. 14/2564 จำนวน 150 จุด

2.3 ซ่อมแซมราวเหล็ก หนาเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง ความยาว 0.80 ม.

จำนวน 2 ท่อน

2.4 ติดตั้งแผงราวเหล็กกันตกริม หนาสูง 1.20 ม. ยาว 1.30 ม. จำนวน 1 ชุด

2.5 ติดตั้งแผงราวเหล็กกันตกริม สูง 0.80 ม. ยาว 5.80 ม. จำนวน 7 ชุด

2.6 ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตกริม เนื้อที่ประมาณ 122 ตร.ม.

3. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริม หลังซอยเกษมสันต์ 3

3.1 ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริม ตามแบบ ปว. 14/2564 ความยาวประมาณ 22.45 ม.

3.2 ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตกริม เนื้อที่ประมาณ 40 ตร.ม.

4. ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริม ท่าเรือหัวช้าง

4.1 ตัดรื้อแผงราวเหล็กกันตกริม จำนวน 230 จุด

4.2 ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริม ตามแบบ ปว. 14/2564 ความยาวประมาณ 138.70 ม.

4.3 ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตกริม เนื้อที่ประมาณ 54.38 ตร.ม.

5. วันที่คำนวณราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ณ วันที่

เป็นเงิน 386,000 บาท (สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 ใบประมาณราคากลาง (แบบ ปอ.4) จำนวน 3 แผ่น

6.2 ตาราง Factor. F 1.3056

งานก่อสร้างอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0%

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว 281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

7. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

7.1 นายเสกสิทธิ์ สินภูธรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ

7.2 นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

7.3 นายอัศวเดช รอสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

กลุ่มงานงาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ

ปีงบประมาณ 2564

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง

แบบเลขที่ ปว. 14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑๕๐๕

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกชุมชนวัดบรมนิวาส								
1.1	รีดแปงราวเหล็กกันตก จำนวน	144	จุด		-	150.00	21,600.00	21,600.00	
1.2	ซ่อมแซมฐานเสาราวเหล็กกันตก ตามแบบ ปว. 14/2564								
	จำนวน	144	จุด	210.00	30,240.00	100.00	14,400.00	44,640.00	
1.3	ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตก เนื้อที่ประมาณ	9	ตร.ม.	58.00	522.00	35.00	315.00	837.00	รวมสีรองพื้นกันสนิม
2	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ชุมชนหลังวัดปทุมวนารามฯ								
2.1	รีดแปงราวเหล็กกันตก จำนวน	150	จุด		-	150.00	22,500.00	22,500.00	
2.2	ซ่อมแซมฐานเสาราวเหล็กกันตก ตามแบบ ปว. 14/2564								
	จำนวน	150	จุด	210.00	31,500.00	100.00	15,000.00	46,500.00	
2.3	ซ่อมแซมราวเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้วครึ่ง								
	ความยาว 0.80 ม. จำนวน	2	ท่อน	133.00	266.00	46.00	92.00	358.00	
							ยกไป	136,435.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1 นายเสกสิทธิ์ สินภูธรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ
- 2 นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ
- 3 นายอัศวเดช รอดสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ 2/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ

ปีงบประมาณ 2564

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง

แบบเลขที่ ปว. 14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง




๑. ๙๐๖๖

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	136,435.00	
2.4	ติดตั้งแผงราวเหล็กกันตก ขนาดสูง 1.20 ม. ยาว 1.30 ม.								
	จำนวน	1	ชุด	1,063.00	1,063.00	290.00	290.00	1,353.00	
2.5	ติดตั้งแผงราวเหล็กกันตก สูง 0.80 ม. ยาว 5.80 ม. จำนวน	7	ชุด	3,094.00	21,658.00	1,300.00	9,100.00	30,758.00	
2.6	ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตก เนื้อที่ประมาณ	122	ตร.ม.	58.00	7,076.00	35.00	4,270.00	11,346.00	รวมสีรองพื้นกันสนิม
3	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก หลังซอยเกษมสันต์ 3								
3.1	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ตามแบบ ปว. 14/2564								
	ความยาวประมาณ	22.45	ม.	1,469.00	32,979.05	606.00	13,604.70	46,583.75	พร้อมติดตั้ง
3.2	ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตก เนื้อที่ประมาณ	40	ตร.ม.	58.00	2,320.00	35.00	1,400.00	3,720.00	รวมสีรองพื้นกันสนิม
							ยกไป	230,195.75	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 1  นายเสกสิทธิ์ สีนุจรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ
- 2  นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ
- 3  นายอัศวเดช รอดสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

กลุ่มงาน/งาน

แผ่นที่ 3/3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมราวเหล็กกันตกริมคลองแสนแสบ

ปีงบประมาณ 2564

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนวัดบรมนิวาส ชุมชนวัดปทุมวนารามฯ หลังซอยเกษมสันต์ 3 และท่าเรือหัวช้าง

แบบเลขที่ ปว. 14/2564

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตปทุมวัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
							ยกมา	230,195.75	
4	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ท่าเรือหัวช้าง								
4.1	ติดตั้งแผงราวเหล็กกันตก จำนวน	230	จุด			20.00	4,600.00	4,600.00	
4.2	ซ่อมแซมราวเหล็กกันตก ตามแบบ ปว. 14/2564								
	ความยาวประมาณ	138.70	ม.	283.77	39,358.90	119.32	16,549.68	55,908.58	พร้อมติดตั้ง
4.3	ทาสีน้ำมันราวเหล็กกันตก เนื้อที่ประมาณ	54.38	ตร.ม.	58.00	3,154.04	35.00	1,903.30	5,057.34	รวมสีรองพื้นกันสนิม
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง							295,761.67	
	ค่า Factor F. 1.3056							386,146.44	
	ตั้งราคากลางเป็นเงิน							386,000.00	
ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร เงินล่วงหน้าจ่าย 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ต่อปี เงินประกันผลงานหัก 0% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%									

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

-นายเสกสิทธิ์ สินภูธรณ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา ประธานกรรมการ
-นายวิโรจน์ บุตรดี ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ
-นายอัสวเดช รอดสวัสดิ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ฝ่ายโยธา กรรมการ

24.57

25.11.17