

งาน ขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์ถึงคลองมะขามเทศ หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง
1	ขุดลอกคลองสองห้อง จากคลองประเวศบุรีรมย์							
	ถึงคลองมะขามเทศ กว้างประมาณ 6 ม.							
	ยาวประมาณ 2,200 ม. ลึกจากระดับห้อง							
	คลองเดิมถึงระดับขุดลอกเฉลี่ย 1 ม.							
	- ปริมาณดิน	9,900	ลบ.ม.	87.00	861,300.00	1.3552	117.90	1,167,233.76
	- ค่าขนย้ายเครื่องจักรไปกลับ	1	เที่ยว	20,000.00	-	-	-	20,000.00
					<b>861,300.00</b>		<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>1,187,233.76</b>
					<b>พิเศษเป็นเงินงบประมาณ</b>			<b>1,187,000.00</b>

(หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

- หมายเหตุ - การคำนวณราคากลางยึดถือตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางการก่อสร้าง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2555 ได้แก่ ราคาวัสดุก่อสร้าง  
 ราคาในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เดือนพฤศจิกายน 2559 ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจพาณิชย์  
 กระทรวงพาณิชย์ , ราคาค่าแรง/ค่าดำเนินการของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ฉบับปรับปรุง เดือนกันยายน 2559  
 - ค่า Factor F ยึดถือจากราง Factor F งานปรับปรุงงานก่อสร้างชลประทาน ฉบับปรับปรุง วันที่ 15 กันยายน 2559 โดยกำหนดค่างาน 861,300 บาท  
 เงินจ่ายล่วงหน้า 10 % , ค่า Factor F = 1.3552 , ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี , เงินประกันผลงาน 10 % , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

.....ต้นฉบับลงนามแล้ว.....

(นายพิทักษ์ นาคหนู)

ประธานกรรมการประมาณราคากลาง

.....ต้นฉบับลงนามแล้ว.....

(นายณัฐพร หม่อมกลาง)

กรรมการประมาณราคากลาง

.....ต้นฉบับลงนามแล้ว.....

(นายสมาน ภัคดีเจริญ)

กรรมการประมาณราคากลาง