

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเต็มสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ)								
1.1	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 27.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	178	ตร.ม.	-	-	110	19,580	19,580	
1.2	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 35.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	200	ตร.ม.	-	-	110	22,000	22,000	
1.3	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 17.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	73	ตร.ม.	-	-	110	8,030	8,030	
1.4	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 14.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	53	ตร.ม.	-	-	110	5,830	5,830	
1.5	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 4.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	17	ตร.ม.	-	-	110	1,870	1,870	
1.6	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 48.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	182	ตร.ม.	-	-	110	20,020	20,020	
1.7	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 13.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	39	ตร.ม.	-	-	110	4,290	4,290	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเต็มสุข เกื้อหนูน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	ทุบรื้อพื้นทางเท้าเดิมพร้อมขนย้าย ความยาว 8.00 เมตร								
	พื้นที่ประมาณ	12	ตร.ม.	-	-	110	1,320	1,320	
1.9	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	34	ม.	-	-	110	3,740	3,740	
1.10	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	35	ม.	-	-	110	3,850	3,850	
1.11	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	21	ม.	-	-	110	2,310	2,310	
1.12	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	18	ม.	-	-	110	1,980	1,980	
1.13	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	4	ม.	-	-	110	440	440	
1.14	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	51	ม.	-	-	110	5,610	5,610	
1.15	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	16	ม.	-	-	110	1,760	1,760	
1.16	ทุบรื้อคันทินเดิม (พร้อมขนทิ้ง) ความยาวประมาณ	8	ม.	-	-	110	880	880	
1.17	ตัดแต่งรากต้นไม้ (พร้อมขนทิ้ง) จำนวน	7	แห่ง	-	-	1,500	10,500	10,500	
1.18	สร้างคันทิน (ตามแบบ มท. - 05) คันทินหล่อในที่ หนา								
	0.25 ม. ยาวประมาณ	34	ม.	553	18,802	120	4,080	22,882	
1.19	สร้างคันทิน (ตามแบบ มท. - 05) คันทินหล่อในที่ หนา								
	0.25 ม. ยาวประมาณ	35	ม.	553	19,355	120	4,200	23,555	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนมหาราช

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเต็มสุข เกื้อหนูน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.28	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	66	ตร.ม.	800	52,800	99	6,534	59,334	
1.29	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	53	ตร.ม.	800	42,400	99	5,247	47,647	
1.30	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	17	ตร.ม.	800	13,600	99	1,683	15,283	
1.31	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	169	ตร.ม.	800	135,200	99	16,731	151,931	
1.32	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	32	ตร.ม.	800	25,600	99	3,168	28,768	
1.33	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ (ตามแบบ มท. -13)								
	เนื้อที่ประมาณ	12	ตร.ม.	800	9,600	99	1,188	10,788	
1.34	สร้างคอกต้นไม้พร้อมบล็อกซีเมนต์มีช่องระบายน้ำ								
	(เทิร์ฟสโตน) จำนวน	12	แห่ง	420	5,040	55	660	5,700	
	รวมงานปรับปรุงทางเท้าถนนมหาราช (ด้านข้างวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามถึงวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ) เป็นเงิน							877,558	

19,580
22,000
8,030
5,830
1,870
20,020
4,290
1,320
3,740

2,310
1,980
440
5,610
1,760
880
10,500
22,882
23,555
14,133
12,114
2,692
34,323
10,768
5,384
153,729

47,647
15,283
151,931
28,768
10,788
5,700
649,857