

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชนั้ดดา

สถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดราชนั้ดดา

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงอาคารไม้ 2 ชั้น เดิม								
2.1	งานรื้อกระเบื้องหลังคาคอนกรีตเดิม พร้อมโครงหลังคา								
	พื้นที่ประมาณ	625	ตร.ม.	0	0	50	31,250	31,250	
2.2	งานรื้อฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ	450	ตร.ม.	0	0	20	9,000	9,000	
2.3	งานรื้อผนังไม้ฝาพร้อมโครงคร่าวไม้ พื้นที่ประมาณ	450	ตร.ม.	0	0	25	11,250	11,250	
2.4	งานติดตั้งหลังคาเหล็กกรีดลอน(สแกนรูปหรือเทียบเท่า)								
	ติดฉนวนกันความร้อน พร้อมโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	พื้นที่ประมาณ	625	ตร.ม.	1,490	931,250	290	181,250	1,112,500	
2.5	งานติดตั้งฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. คร่าวโลหะ								
	เหล็กชุบสังกะสี พื้นที่ประมาณ	450	ตร.ม.	262	117,900	75	33,750	151,650	
2.6	งานติดตั้งผนังไม้ซ้อนเกล็ดขนาด 6 นิ้ว ด้านเดียว พร้อม								
	โครงคร่าวไม้ (บริเวณชั้น 2) พื้นที่ประมาณ	345	ตร.ม.	684	235,980	140	48,300	284,280	
2.7	งานขัดพื้นไม้พร้อมทาเคลือบสีใหม่ พื้นที่ประมาณ	330	ตร.ม.	320	105,600	250	82,500	188,100	
2.8	งานขัดบันไดไม้และชานพักพร้อมทาสี เคลือบไม้ พื้นที่								
	ประมาณ	16	ตร.ม.	320	5,120	250	4,000	9,120	
2.9	งานเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่าง บริเวณชั้น 2 จำนวน	54	โคม	965	52,110	295	15,930	68,040	

