แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่1/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**ปรับปรุงโรงอาหาร**								
1.1	รื้อหน้าต่างบานเกล็ดเดิมออกทั้งหมด จำนวน	10	ชุด	-	-	2,200	22,000	22,000	
1.2	สร้างหน้าต่างกระจกบานเลื่อนขนาด 2.45 x 3.00 ม. จำนวน	10	ชุด	22,615	226,150	1,500	15,000	241,150	
	รวมงานปรับปรุงห้องทำอาหารและโรงอาหาร เป็นเงิน							**263,150**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่2/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานติดตั้งตู้เก็บเครื่องครัวสแตนเลส**								
2.1	ติดตั้งตู้ไซด์บอร์ดสแตนเลสสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้นขนาด								
	0.70 x 0.60 x 3.80 ม. จำนวน	1	ชุด	18,760	18,760	1,000	1,000	19,760	
2.2	ติดตั้งตู้ไซด์บอร์ดสแตนเลสสำเร็จรูปชนิดตั้งพื้นขนาด								
	0.70 x 0.60 x 2.20 ม. จำนวน	2	ชุด	18,760	37,520	1,000	2,000	39,520	
2.3	ติดตั้งตู้ไซด์บอร์ดสแตนเลสสำเร็จรูปชนิดแขวนขนาด								
	0.60 x 0.60 x 3.70 ม. จำนวน	2	ชุด	18,135	36,270	1,000	2,000	38,270	
2.4	งานติดตั้งตู้สแตนเลสพร้อมหัวเตาแก๊ส 3 หัว ขนาด								
	0.70 x 0.60 x 3.80 ม. จำนวน	1	ชุด	22,360	22,360	1,000	1,000	23,360	
	รวมงานติดตั้งตู้เก็บเครื่องครัวอลูมิเนียม เป็นเงิน							**120,910**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่3/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	**งานติดตั้งซิงค์ล้างจาน**								
3.1	งานทุบรื้อซิงค์ล้างจานค.ส.ล. เดิม พื้นที่ประมาณ	25	ตร.ม.	-	-	110	2,750	2,750	
3.2	ติดตั้งซิงค์ล้างจานสแตนเลส ขนาด 0.70 x 0.60 x 6.80 ม.สูง 0.75 ม.								
	จำนวน	1	ชุด	20,740	20,740	1,000	1,000	21,740	
	รวมงานติดตั้งซิงค์ล้างจาน เป็นเงิน							**24,490**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่4/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	**ปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร**								
4.1	เปลี่ยนรางน้ำฝนเดิมเป็นรางน้ำสแตนเลส ขนาด 8"								
	ยาวประมาณ	60	ม.	1,550	93,000	180	10,800	103,800	
4.2	ซ่อมหลังคากระเบื้องโรงอาหาร (เหมา) พื้นที่ประมาณ	12	ตร.ม.	-	-	-	5,000	5,000	
	งานปรับปรุงหลังคาโรงอาหาร เป็นเงิน							**108,800**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่5/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
5	**งานเดินท่อประปาเข้าระบบถังเก็บน้ำสแตนเลสและเครื่องสูบน้ำ**								
5.1	งานถมทรายหยาบ บริเวณถังเก็บน้ำใต้ดินเดิม ปริมาตรประมาณ	8	ลบ.ม.	400	3,200	60	480	3,680	
5.2	งานเทค.ส.ล ขัดมันหนา 0.20m. เนื้อที่ประมาณ	4	ตร.ม.	1,250	5,000	220	880	5,880	
5.3	งานเดินท่อเมนประปาพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ เข้ากับถังน้ำ								
	สแตนเลสบนดินของใหม่ จำนวน	1	จุด	4,500	4,500	900	900	5,400	
5.4	งานเดินท่อเมนประปาพร้อมข้อต่อและอุปกรณ์ เข้ากับถังน้ำ								
	บนดินของเดิม จำนวน	1	จุด	4,000	4,000	900	900	4,900	
	รวมงานเดินท่อประปาเข้าระบบถังเก็บน้ำสแตนเลสและเครื่องสูบน้ำ เป็นเงิน							**19,860**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา แบบปร.4 แผ่นที่6/6

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ **(ราคากลาง)**

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณโดย นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์ เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
6	**งานครุภัณฑ์**								
6.1	งานติดตั้งถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตร จำนวน	2	ถัง	16,500	33,000	-	-	33,000	
6.2	งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ2 เครื่อง (transfer pump) พร้อมตู้								
	คอนโทรล จำนวน	1	ชุด	61,000	61,000	-	-	61,000	
	รวมงานครุภัณฑ์ เป็นเงิน							**94,000**	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายเติมสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน