

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/9

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงส่วนภายนอกอาคารโดยรอบพื้นที่ในสำนักงานเขตพระนคร								
2.1	งานซ่อมแซมรอยต่อปิดระหว่างอาคาร 3 และ อาคาร 4 ความยาวประมาณ	20	ม.	450	9,000	150	3,000	12,000	
2.2	งานเปลี่ยนโคมไฟแสงสว่างแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐานโคม 1 x 36 วัตต์ ขนาด 6 x 170 ซม. รวมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน	10	ชุด	360	3,600	115	1,150	4,750	
2.3	งานเดินสายไฟโคมและสวิตช์ จำนวน	10	ชุด	330	3,300	160	1,600	4,900	
2.4	งานกันผนังโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสีบุแผ่นกระเบื้องซีเมนต์ ใยหินแผ่นเรียบกรุสองด้าน พร้อมติดตั้งโถปัสสาวะและอุปกรณ์ทั้งหมด (บริเวณที่ออกกำลังกายเทศกิจ) จำนวน	2	ชุด	7,060	14,120	890	1,780	15,900	
2.5	งานติดตั้งอ่างล้างหน้าพร้อมก๊อกและอุปกรณ์ (บริเวณที่ออกกำลังกายเทศกิจ) จำนวน	1	ชุด	3,300	3,300	750	750	4,050	
2.6	งานเดินท่อน้ำดี (บริเวณที่ออกกำลังกายเทศกิจ) จำนวน	3	จุด	600	1,800	0	0	1,800	
2.7	งานเดินท่อน้ำทิ้ง จำนวน	3	จุด	600	1,800	0	0	1,800	
	ปรับปรุงส่วนภายนอกอาคารโดยรอบพื้นที่ในสำนักงานเขตพระนคร							45,200	

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	ปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2								
3.1	งานเปลี่ยนประตูไม้ทางเข้าห้องน้ำ ชั้น 1 ขนาด 0.80 x 2.00 ม.								
	จำนวน	1	บาน	2,950	2,950	700	700	3,650	
3.2	งานร้อยถอนโกลุขภัณฑ์ จำนวน	12	ที่	0	0	100	1,200	1,200	
3.3	งานร้อยถอนโกลุขสวาะชาย จำนวน	6	ที่	0	0	80	480	480	
3.4	งานติดตั้งโถนั่งราบ พร้อมพลัซวาล์ว จำนวน	12	ที่	6,123	73,476	298	3,576	77,052	
3.5	งานติดตั้งโกลุขสวาะชาย พร้อมพลัซวาล์ว จำนวน	6	ที่	5,500	33,000	335	2,010	35,010	
3.6	งานติดตั้งผนังสำเร็จรูปห้องน้ำเป็น LAMINATE กันชื้นและน้ำ อย่างดี พร้อมชุดกลอน มือจับ ขาดังบ้านพับแขวนผ้าที่ใส่								
	กระดาศชำระ ความหนา 20 - 25 มม. จำนวน	24	ห้อง	14,500	348,000	600	14,400	362,400	
	รวมปรับปรุงห้องน้ำอาคาร 2 เป็นเงิน							479,792	

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ)								
7.1	งานติดตั้งผนังพาร์ทิชันกันห้อง ขนาดความสูง 1.60 ม. พื้นที่ ประมาณ	8	ตร.ม.	2,550	20,400	250	2,000	22,400	
	รวมปรับปรุงห้องสำนักงาน (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) เป็นเงิน							22,400	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/9

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายปรัชญา สุกันทะ

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ปรับปรุงห้องป้อมยาม								
9.1	ติดตั้งโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 แบบมาตรฐาน								
	1 x 36 วัตต์ ขนาด 6 x 120 ซม. จำนวน	3	ชุด	360	1,080	220	660	1,740	
9.2	ติดตั้งปลั๊กไฟ พร้อมสายและอุปกรณ์ จำนวน	3	ชุด	650	1,950	200	600	2,550	
9.3	ติดตั้งตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน	1	ชุด	2,780	2,780	400	400	3,180	
9.4	งานขุดลอกสีเติม พื้นประมาณ	74	ตร.ม	-	-	10	740	740	
9.5	งานทาสีรองพื้นปูนเก่า พื้นประมาณ	74	ตร.ม	35	2,590	25	1,850	4,440	
9.6	งานทาสีอะครีลิค 100 % พื้นประมาณ	74	ตร.ม	60	4,440	30	2,220	6,660	
	รวมปรับปรุงป้อมยาม เป็นเงิน							19,310	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายชัยวุฒิ ศิริรัตน์) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน