

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพระนคร (ฝ่ายโยธา)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ ที่ตั้งเลขที่ ๑๓๓/๑๘ ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๔๗๒,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด
ราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

๖.๒ แบบ ปร.๔

๖.๓ แบบ ปร.๕

๖.๔ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. นายปรัชญา สุกันทะ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ประธานกรรมการ

.....
V/Wm

๗.๒. นายอนุรักษ ภูมาลา

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

.....
Dum

๗.๓. นายฉัฐพงศ์ จุมเกตุ

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

.....
P.O.M

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดราชบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายอนุรักษ์ ภูมาลา

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ปรับปรุงโรงอาหาร								
2.1	รื้อกระเบื้องลอนคู่เดิม (พร้อมขนทัง) พื้นที่ประมาณ	115	ตร.ม.	0	0	7	805	805	
2.2	ติดตั้งหลังคาแผ่นเมทัลชีล PU FOAM (แซนวิช) ความหนาไม่น้อยกว่า 1" พื้นที่ประมาณ	115	ตร.ม.	369	42,435	70	8,050	50,485	
2.3	งานรื้อโคมไฟเดิม พร้อมติดตั้งกลับ จำนวน	6	จุด	0	0	60	360	360	
2.4	เปลี่ยนรางน้ำสแตนเลสพร้อมติดตั้ง ขนาด 5" ยาวประมาณ	35	ม.	850	29,750	50	1,750	31,500	
2.5	ติดตั้งท่อรับน้ำสแตนเลส ขนาด 4" สูงประมาณ 2.5 เมตร จำนวน	9	จุด	1,250	11,250	50	450	11,700	
2.6	เปลี่ยนลูกหมุนธรรมชาติ ฐานไฟเบอร์ ขนาด 25" จำนวน	4	ชุด	1,900	7,600	500	2,000	9,600	
2.7	ชุดลอกสีเดิม พื้นที่ประมาณ	35	ตร.ม.	0	0	10	350	350	
2.8	ทาสีรองพื้นปูนเก่า พื้นที่ประมาณ	35	ตร.ม.	35	1,225	25	875	2,100	
2.9	ทาสีน้ำอะครีลิก 100 % พื้นที่ประมาณ	35	ตร.ม.	55	1,925	30	1,050	2,975	
2.10	รื้อถอนแปรมั้หลังคาโรงอาหาร ยาวประมาณ	105	ม.	0	0	15	1,575	1,575	
2.11	ติดตั้งแปเหล็กตัวซีขนาดประมาณ 125 x 50 x 20 มม. หนา 2.3 มม. จำนวน	20	ท่อน	742	14,840	230	4,600	19,440	
2.12	ทาสีกันสนิมเหล็กตัวซี พื้นที่ประมาณ	6	ตร.ม.	50	300	30	180	480	
2.13	ทาสีน้ำมัน พื้นที่ประมาณ	6	ตร.ม.	60	360	35	210	570	
	รวมปรับปรุงโรงอาหาร เป็นเงิน							131,940	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/4

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / งานปรับปรุงโรงเรียนวัดราชบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดราชบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.1/2562

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายอนุรักษ์ ภูมาลา

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2562

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์								
4.1	รั้วแอสฟัลท์และ ค.ส.ล. เดิม (รั้วชนทั้ง) พื้นที่ประมาณ	702	ตร.ม.	0	0	70	49,140	49,140	
4.2	งานทรายหยาบบดอัดหนา 5 ซม. พื้นที่ประมาณ	35	ลบ.ม.	460	16,100	99	3,465	19,565	
4.3	วางเหล็กไวร์เมช ขนาด 6 มม. ตาห่าง 20 x 20 ซม. พื้นที่ประมาณ	702	ตร.ม.	60	42,120	10	7,020	49,140	
4.4	เทพื้นคอนกรีตความหนา 10 ซม. (คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ม.) ปริมาตรประมาณ	71	ลบ.ม.	2,208	156,768	306	21,726	178,494	
4.5	สร้างพื้นสนามกีฬาแบบแข็งหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. พร้อมทาสีผสม กันลื่นและตีเส้นสนามกีฬา พื้นที่ประมาณ	702	ตร.ม.	700	491,400	128	89,856	581,256	
	รวมปรับปรุงสนามอเนกประสงค์ เป็นเงิน							877,595	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอนุรักษ์ ภูมาลา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายฉัตรพงศ์ จุ่มเกตุ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ พร.5 (ก)

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / โครงการก่อสร้างและบูรณะ

แบบเลขที่ ขพน.1/2562

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดราชบูรณะ

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร


คำนวณ เมื่อวันที่ 2,0 ต.ค. 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์	46,590	1.3048	60,790.63	
2	ปรับปรุงโรงอาหาร	131,940	1.3048	172,155.31	
3	ปรับปรุงอาคาร 1	72,336	1.3048	94,384.01	
4	ปรับปรุงสนามอเนกประสงค์	877,595	1.3048	1,145,085.96	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F (งานอาคาร)				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0%				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมค่าก่อสร้าง 1,472,415.91

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายอนรรักษ์ ภูมาลา) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐพงศ์ จุมเกตุ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

