

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

แบบปร.4 แผ่นที่1/1

กลุ่มงาน / งาน โครงการก่อสร้างและบูรณะ

(ราคากลาง)

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงทางเท้าถนนบูรพา (แยกถนนเจริญกรุง - แยกถนนพหลโยธิน)

สถานที่ก่อสร้าง ถนนบูรพา

แบบเลขที่ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเต็มสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงทางเท้าถนนบูรพา (แยกถนนเจริญกรุง - แยกถนนพหลโยธิน)								
1.1	ทุบรื้อพื้นทางเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ	816	ตรม.	-	-	40	32,640	32,640	
1.2	ทุบรื้อคันทันและรางต้นเดิม พร้อมขนย้าย ความยาวประมาณ	202	ม.	-	-	40	8,080	8,080	
1.3	สร้างคันทันและคันทันรางต้น ตามแบบมท.-05 (คันทันหล่อในที่)								
	ความหนา 0.25 ม. ความยาวประมาณ	202	ม.	626	126,452	132	26,664	153,116	
1.4	สร้างช่องรับน้ำหน้าคันทัน แบบB ตามแบบ มท.- 07 (รวมกล่องรับน้ำ)								
	จำนวน	12	ช่อง	1,100	13,200	320	3,840	17,040	
1.5	สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ขนาด 0.40 x 0.40 x 0.035ม.								
	(แบบมท. -13) เนื้อที่ประมาณ	816	ตร.ม.	612	499,392	85	69,360	568,752	
	<b>รวมเป็นเงิน</b>							<b>779,628</b>	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายเต็มสุข เกื้อหนุน) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

