แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเติมสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1	**ปรับปรุงห้องบริการประชาชน (one stop service)**								
1.1	ลอกวอลล์เปเปอร์ผนังห้องเดิมออก (รื้อขนไป) พื้นที่ประมาณ	40	ตร.ม.	-	-	125	5,000	5,000	
1.2	ซ่อมแซมผนังห้องที่ชำรุด พื้นที่ประมาณ	15	ตร.ม.	200	3,000	-	-	3,000	
1.3	ติดตั้งวอล์เปเปอร์ผนังห้อง พื้นที่ประมาณ	39	ตร.ม.	2,000	78,000	-	-	78,000	
1.4	งานทาสีน้ำ (ภายใน) อะครีลิค (บางส่วน) พื้นที่ประมาณ	30	ตร.ม.	100	3,000	-	-	3,000	
	รวมงานปรับปรุงห้องบริการประชาชน (one stop service) เป็นเงิน							**84,000**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเติมสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
2	**งานครุภัณฑ์**								
2.1	ติดตั้งพัดลมดูดอากาศแบบติดกระจกขนาด Ø 8นิ้ว จำนวน	2	เครื่อง	830	1,660	345	690	2,350	
	งานครุภัณฑ์ห้องบริการประชานชน เป็นเงิน							**2,350**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเติมสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ + ค่าแรง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
3	**ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคาร 2 ชั้น 5**								
3.1	รื้อถอนฝ้าเพดาน พร้อมโครงเคร่าเดิม (รื้อขนไป) พื้นที่ประมาณ	121	ตร.ม.	-	-	35	4,235	4,235	
3.2	รื้อถอนโคมไฟฟ้าส่องสว่างเดิม (รื้อกอง) จำนวน	21	ชุด	-	-	143	3,003	3,003	
3.3	เดินสายไฟผนังร้อยท่อ ความยาวประมาณ	50	ม.	100	5,000	5	250	5,250	
3.4	ติดตั้งฝ้าเพดาน ฝ้าเหล็กกล่องกรุ Aluminum composite พื้นที่								
	ประมาณ	121	ตร.ม.	3,000	363,000	-	-	363,000	
3.5	ติดตั้งโคมไฟดาวน์ไลน์ พร้อมหลอดประหยัดไฟเหลืองนวล								
	(วอร์มไวท์) จำนวน	30	ชุด	350	10,500	100	3,000	13,500	
3.6	ติดตั้งช่อง SERVICE ฝ้าเพดาน จำนวน	1	ช่อง	3,000	3,000	-	-	3,000	
	รวมงานปรับปรุงฝ้าเพดานงานอาคาร 2 ชั้น 5 เป็นเงิน							**391,988**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

(ราคากลาง)

กลุ่มงาน / งานโครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ / ปรับปรุงสำนักงานเขตพระนคร

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

แบบเลขที่ ขพน.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง สำนักงานเขตพระนคร

คำนวณ โดย นายเติมสุข เกื้อหนุน

เมื่อวันที่

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
4	**ปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพระนคร**								
4.1	ติดตั้งผนังรั้วบังตา โครงสร้างเสาเหล็กกล่องขนาด 2" x 2" เจาะ								
	ยึดพุกเหล็ก@ 2.00ม.และเหล็กแป ☐ ขนาด 1" X1"								
	เหล็กแป ☐ ขนาด 1" X2" บุด้วยแผ่นไม้เทียมสำเร็จรูป ขนาด								
	ประมาณ 6" หนา 1ซม. เว้นร่องทุก 3 ซม. และขนาดประมาณ 3"								
	หนา 1 ซม.ขนาดโครงสร้าง 2.80 x 16.00 ม. พื้นที่ประมาณ	45	ตร.ม.	2,500	112,500	-	-	112,500	
	รวมงานปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพระนคร เป็นเงิน							**112,500**	

คณะกรรมการคำนวณราคากลางประกอบด้วย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสมชาย ยอดจำปี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเติมสุข เกื้อหนุน)นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปรัชญา สุกันทะ) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน