

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

.....

รูปแบบรายการงานก่อสร้าง

งานปรับปรุงสวนราชเทวีภิรมย์ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

๑.๑ ตามแบบ ขรว. ๒-๑/๒๕๖๒ , ขรว. ๒-๒/๒๕๖๒ , ขรว. ๒-๓/๒๕๖๒ , ขรว. ๒-๔/๒๕๖๒
จำนวน ๑๓ แผ่น

๑.๒ ตามแบบเลขที่ มท.- ๐๑ , มน.- ๐๒ , มท.- ๐๓ มก.-๐๑ จำนวน ๔ แผ่น

๑.๓ รายการมาตรฐานงานอาคารกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๕๖ จำนวน ๑ เล่ม

ถ้าหากแบบและรายการขัดแย้งกันจำเป็นต้องวินิจฉัย ให้ถือตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบและ

รายการฉบับนี้เป็นข้อยุติ

ปริมาณงานเบื้องต้น

๑. ปรับปรุงระบบระบายน้ำ

๑.๑ กรีดแนวพร้อมท่อหรือผิวทางเดิมพร้อมขนย้าย เนื้อที่ประมาณ ๕๔๘ ตร.ม.

๑.๒ สร้างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๒ ความยาวประมาณ ๔๙๓ ม.

๑.๓ สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ตามแบบ มน.-๐๒ จำนวน ๕๕ บ่อ

๑.๔ สร้างชั้นพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๒๐ ตร.ม.

๑.๕ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๒๒๐ ตร.ม.

๒. ก่อสร้างห้องน้ำ ขนาด ๕.๙๐ x ๑๐.๐๐ ม. ตามแบบ ขรว. ๒-๒/๒๕๖๒ จำนวน ๑ แห่ง

๓. ระบบประปา ตามแบบ ขรว. ๒-๓/๒๕๖๒

๓.๑ เชื่อมต่อประปาเข้าสู่ห้องน้ำ พร้อมมิเตอร์ของประปา จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ เดินท่อประปาพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๕๐ มม. ความยาวประมาณ ๒,๕๐๐ ม.

๓.๓ ติดตั้งหัวสปริงเกอร์พร้อมอุปกรณ์ ภายในสวนหย่อม จำนวน ๘๐ หัว

๔. ก่อสร้างกำแพงกันดิน ตามแบบ มก.-๐๑ (แบบที่๒) ความยาวประมาณ ๕๐ ม.

๕. ยกระดับพร้อมทาสีพื้นสนามกีฬาและปรับปรุงรั้วตาข่ายเหล็ก ตามแบบ ขรว. ๒-๔/๒๕๖๒

๕.๑ สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ตร.ม.

๕.๒ สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๑ เนื้อที่ประมาณ ๕๐๐ ตร.ม.

๕.๓ สกัดพื้นผิวสนามเดิม เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๔๐ ตร.ม.

๕.๔ ยกระดับพื้นคอนกรีตสนามเดิม หนาประมาณ ๐.๒๕ ม. ตามแบบ มท.-๐๓

เนื้อที่ประมาณ ๖๒๐ ตร.ม.

๕.๕ สร้างพื้นสนามอะคริลิก หนา ๕๐๐ ไมคอน เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๔๐ ตร.ม.

๕.๖ รั้วรั้วตาข่ายเหล็กของเดิม ความยาวประมาณ ๒๒๓ ม.

๕.๗ สร้างรั้วตาข่ายเหล็ก สูง ๕.๐๐ ม. พร้อมประตู ความยาวประมาณ ๑๕๗ ม.

๕.๘ ซ่อมแซมรั้วตาข่ายเหล็กของเดิม พร้อมทาสี ความยาวประมาณ ๑๒๐ ม.

๖. สร้างประตูสแตนเลส ชนิดบานเปิดคู่ ขนาด ๘.๐๐ x ๒.๓๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๗. สร้างประตูสแตนเลส ชนิดบานเปิดคู่ ขนาด ๑.๙๐ x ๒.๓๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด

๘. สร้างป้ายชื่อสวนราชเทวีภิรมย์ กรุแกรนิตพร้อมกัณฑ์ตราสัญลักษณ์กรุงเทพมหานคร

และตราสัญลักษณ์การทางพิเศษฯ ขนาด ๑.๙๐ x ๕.๐๐ ม. จำนวน ๑ แห่ง

ครุภัณฑ์

- ๙.๑ ติดตั้งปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
- ๙.๒ ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๘๕๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง
- ๙.๓ ถังน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ใบ
- ๙.๔ ติดตั้งบ่อยามสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๙๕ ม. จำนวน ๒ ชุด

รายละเอียดประกอบแบบและรายการ

๑. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุไว้ใช้ในสถานที่ก่อสร้าง รายการมาตรฐานงานอาคารไม่น้อยกว่าจำนวนนี้

- แผงกันขาว - แดง จำนวน ๒๐ อัน
- ป้ายคนกำลังทำงาน ๕ อัน
- ป้ายเครื่องจักรกำลังทำงาน ๒ อัน
- สัญญาณป้องกันอุบัติเหตุต่างๆที่ผู้ควบคุมงานเห็นว่ามีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งเพื่อป้องกัน

อุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น

๒. กรณีการก่อสร้างมีอุปสรรคจากสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งสาธารณูปโภค ซึ่งอยู่ใต้ดินให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือย้ายแนวได้โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน ดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องระมัดระวังที่จะไม่ให้เกิดความเสียหาย หากเกิดความเสียหายใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น

๓. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งสัญญาณป้องกันอันตรายจากการปรับปรุงงานดังกล่าว

๔. เมื่อผู้รับจ้างทำการหล่อบ่อพักท่อระบายน้ำจะต้องทำการหล่อฝาปิดพร้อมกันไป และทำการปิดฝาปิดบ่อพักทันที เมื่ออายุคอนกรีตได้เกณฑ์

๕. กรณีการก่อสร้างมีปัญหาหรืออุปสรรค จำเป็นจะต้องก่อสร้างเพิ่มเติมนอกเหนือแบบและรายการ แต่จำเป็นจะต้องทำเพื่อความมั่นคงและแข็งแรง เพื่อให้งานก่อสร้างนี้ สามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ตามความมุ่งหมายของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยของผู้ออกแบบ ฝ่ายโยธาหรือวิศวกรของสำนักงานเขตราชเทวี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งผู้รับจ้างจะปฏิเสธความรับผิดชอบนี้ไม่ได้ เนื่องจากถือว่าผู้รับจ้างได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ จากการไปดูสถานที่เมื่อก่อนเริ่มดำเนินการ

๖. เนื้องานที่กำหนดไว้หากมีเหลือเกินจากแผนที่สังเขป ที่กำหนดไว้ยินยอมให้ก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

๗. ระยะเวลาต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในแบบแผนผัง หากไม่สามารถดำเนินการได้ตามสภาพความเป็นจริงให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงานในการที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมา

๘. ปริมาณงานที่กำหนดไว้ อาจจะเพิ่มเติมหรือลดลงจากสัญญาได้โดยถือราคาต่อหน่วยที่เสนอไว้ในสัญญาเป็นเกณฑ์ในการคิดเป็นเงินเบิกจ่ายตามปริมาณงานที่ทำได้หรือใช้ทดแทนเนื้องานส่วนอื่นที่ขาดไปตามหน่วยของราคา โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน แต่ทั้งนี้หากมีการเพิ่มปริมาณงานนั้น ปริมาณงานรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินวงเงินที่ตกลงในสัญญาจ้าง

ข้อกำหนดเฉพาะงาน

๑. แบบและรายการใดขัดแย้งกับข้อกำหนดเฉพาะงานนี้ ให้ถือเฉพาะข้อกำหนดเฉพาะงานนี้เท่านั้น

๒. ในกรณีที่แบบต่อแบบขัดแย้งกันเอง หรือแบบขัดกับรายการให้ถือตามคำวินิจฉัยของสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบของผู้จ้าง โดยยึดถือเอาสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องเหมาะสมตรงกับจุดประสงค์ของการใช้เป็นสำคัญ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องไม่คิดเงินเพิ่มขึ้น และถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการว่าจ้างครั้งนี้

๓. ในกรณีที่วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างใดที่ได้กำหนดไว้ในแบบและรายการก่อสร้างนี้ได้มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ยกเลิกรายการวัสดุหรืออุปกรณ์ก่อสร้างนั้น ๆ โดยให้ใช้ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) หรือรายการผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแทน ทั้งนี้ให้ถือตามรายการที่ปรากฏในบัญชีผู้มีผู้ซื้อและในแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัดทำขึ้น

๔. วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ได้กำหนดไว้หลายยี่ห้อในแบบและรายการก่อสร้างนี้ให้ผู้รับจ้างพิจารณาเลือกใช้ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งแต่เพียงยี่ห้อเดียวตลอดทั้งงาน ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเพื่อความสะดวกในการบำรุงดูแลรักษา หรือจัดซ่อมปรับปรุงแก้ไข

๕. การขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ ให้ผู้รับจ้างดำเนินการโดยเสนอหลักฐานพร้อมกับการขออนุมัติใช้วัสดุอุปกรณ์ต่อผู้ว่าจ้างในคราวเดียวในเวลาอันควร และก่อนการใช้หรือติดตั้งวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ผู้รับจ้างจัดส่งตัวอย่างวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ให้ผู้ว่าจ้างเพื่อตรวจสอบและผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้วจากสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้างก่อนจึงจะดำเนินการต่อไปได้

๖. ระยะ ขนาด และตำแหน่งของอาคารหรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในรูปแบบรายการเป็นการกำหนดเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างเท่านั้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้ในการปฏิบัติงานจริง โดยยึดถือเอาความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจริงเป็นสำคัญ และตรงกับจุดประสงค์ในการใช้สอยทั้งนี้ปริมาณงานรวมจะต้องเท่ากับหรือมากกว่ารูปแบบรายการเดิม และผ่านการพิจารณาเห็นชอบแล้ว จากสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้าง และไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเนื่องงานตามรายการในสัญญาแต่ประการใด

๗. ผู้รับจ้างจะต้องเข้าใจปัญหาต่าง ๆ และรู้เห็นสภาพแวดล้อมที่มีอยู่เดิมในบริเวณของสถานที่ก่อสร้างและบริเวณข้างเคียงตลอดจนต้องรับผิดชอบในการเข้าไปแก้ไขเคลื่อนย้ายหรือรื้อถอนให้ถูกต้องตามสภาพที่แท้จริงจนสามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบ และรายการได้ตามจุดประสงค์

๘. ปัญหาและอุปสรรคที่บังเกิดขึ้นในขณะที่ดำเนินการก่อสร้าง สถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบของผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาดำเนินการแก้ไขตามความเหมาะสมหากมีปัญหาหรือไม่เข้าใจรูปแบบรายการให้ผู้รับจ้างสอบถามสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบให้เข้าใจชัดเจนก่อนดำเนินการหากผู้รับจ้างดำเนินการผิดพลาดให้ถือเป็นเจตนากระทำผิดของผู้รับจ้าง และจะต้องเป็นผู้ดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการต่อไป

๙. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นกับสิ่งก่อสร้าง ตลอดจนถึงวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่ก่อสร้าง ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานก่อสร้างตามรายการฉบับนี้ โดยผู้รับจ้างจะต้องเปลี่ยนให้ใหม่ หรือทำการซ่อมแซมแก้ไขให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสวยงาม มั่นคงแข็งแรง และใช้การได้ดีเหมือนสภาพเดิมและต้องแล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดสัญญาตามรายการฉบับนี้

๑๐. วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างใด ๆ ที่ยังต้องรอการบรรจบกับเมเนตต่าง ๆ นั้น เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับจ้างเหมาะจะต้องทำการทดสอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างเห็นว่า ถูกต้องสวยงามแข็งแรง และใช้การได้ดีทุกประการ ซึ่งกรรมวิธีในการทดสอบดังกล่าวจะต้องผ่านการเห็นชอบเบื้องต้นจากสถาปนิกหรือวิศวกรผู้ออกแบบรายการที่เกี่ยวข้องในงานนั้น ๆ เสียก่อน

๑๑. วัสดุที่นำมาดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดจะต้องได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานโดยผ่านการเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานเสียก่อน

๑๒. ก่อนส่งมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งยืนยันการทำความสะอาดบ่อพักและพื้นผิวให้เรียบร้อย

๑๓. ทดสอบหรือตรวจคุณภาพวัสดุก่อสร้าง โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้ให้บริการ , ผู้รับจ้างจะต้องเสียค่าบริการตามอัตราที่กำหนด ตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการทั้งหมด

๑๔. การเสริมยกระดับบ่อพักท่อระบายน้ำ ผู้รับจ้างจะต้องสกัดบ่อพักเดิมจนถึงเหล็กแล้วผูกเหล็กเสริมบ่อพักขึ้นใหม่ ปริมาณเหล็กเสริมไม่น้อยกว่าปริมาณเหล็กของบ่อพักเดิม แล้วเทคอนกรีตบ่อพักทุกบ่อแม้ว่าของเดิมจะไม่มีฝาบ่อพักที่ชำรุดแตกบิ่น ผู้รับจ้างจะต้อง เปลี่ยนใหม่ ทั้งนี้ผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้พิจารณา

๑๕. การทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตงานดังกล่าว กำหนดให้มีค่าความต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตไว้ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กก./ตร.ซม. ที่อายุ ๗ วัน แต่ถ้าความต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่ได้น้อยกว่า ๑๘๐ กก./ตร.ซม. ให้ทดสอบค่าความต้านทานแรงอัดของแท่งตัวอย่างคอนกรีตที่อายุ ๒๘ วัน ตามรายการมาตรฐานงานทางกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๔๒

๑๖. การทดสอบวัสดุให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน

๑๗. ติดตั้งปั้มน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาด ๔๐๐ วัตต์

- มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ วัตต์
- ระยะชุดไม่น้อยกว่า ๘ เมตร
- ระยะส่งไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร
- ปริมาณน้ำส่ง ที่ ๑๒ เมตร ไม่ต่ำกว่า ๕๕ ลิตร/นาที
- พร้อมติดตั้ง

๑๘. ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด ๘๕๐ ลิตร

- ถังบรรจุขนาดไม่น้อยกว่า ๘๕๐ ลิตร
- ผ่านการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- พร้อมติดตั้ง

๑๙. ถังน้ำไฟเบอร์กลาสเสริมแรง ความจุ ๑,๐๐๐ ลิตร

- ถังบรรจุขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลิตร
- ผ่านการรับรองคุณภาพความปลอดภัยจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
- พร้อมติดตั้ง

๒๐. บ่อมยามสำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๙๕ ม.

- บ่อมยามสำเร็จรูปขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑.๙๕ ม.
- โครงสร้างเป็นแบบอลูมิเนียมหรือโครงเหล็ก
- ด้านหน้าของบ่อมยามมีเคาน์เตอร์
- หน้าต่างด้านข้างโดยรอบเป็นกระจกบานเลื่อน
- ประตูเข้า - ออกเป็นประตูบานเลื่อนสามารถล็อกได้
- ภายใต้โครงหลังคาติดตั้งฉนวนเพื่อกันความร้อน
- ภายในติดตั้งหลอดไฟเพื่อให้แสงสว่างยามค่ำคืน พร้อมเต้าเสียบปลั๊กไฟ
- พร้อมติดตั้ง

การทั่วไป

๑. ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายของบริษัท ,ห้าง,ร้าน และป้ายประกาศต่าง ๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนผู้ควบคุมการก่อสร้างกำหนดไว้
๒. ให้ผู้รับจ้างจัดสถานที่ทำการของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบหรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างพร้อมจัดทำสิ่งของที่จำเป็น เช่น ห้องทำงาน , ห้องน้ำ , ห้องส้วม,โต๊ะ ,เก้าอี้ทำงาน เป็นต้น
๓. สิ่งที่เกิดขวางต่อการก่อสร้าง เช่น สมบัติของการไฟฟ้า , การประปา , โทรศัพท์ ฯลฯ ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ว่าจ้างจะได้พิจารณาช่วยติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยย้ายให้

๔. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อการทำงานของผู้รับจ้างเอง และต้องรับผิดชอบในเหตุเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ผู้รับจ้างหรือบุคคลภายนอก ซึ่งต้องเสียหายไปโดยความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้างโดยสิ้นเชิง

๕. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความชำรุดเสียหายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับถนนท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และทรัพย์สินอื่น ๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้รับจ้าง ลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง ไม่ว่าจะโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม โดยผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้างหรือต้องทำการบูรณะซ่อมแซมหรือทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพเดิมโดยเร็ว หากผู้รับจ้างเพิกเฉย หรือบิดพลิ้ว ไม่ดำเนินการดังกล่าว หรือผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างกระทำการล่าช้า ผู้ว่าจ้างจะเข้าดำเนินการดังกล่าวแทน โดยผู้รับจ้างจะต้องออกเงินค่าใช้จ่ายในการนี้ทั้งหมด หรือผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างเสียก็ได้ พร้อมทั้งมีสิทธิเรียกค่าเสียหายอื่นๆ ด้วย

๖. ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา จะต้องปฏิบัติและติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งชาติ และตามคำสั่งของเจ้าพนักงานจราจรทุกประการ

๗. ผู้รับจ้างจะต้องทำการก่อสร้างให้ได้ขนาด และรูปทรงตามที่ปรากฏอยู่ในแบบด้วยช่างฝีมือดี ถ้าแบบใดไม่ชัดเจนหรือไม่มีถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องทำเพื่อความปลอดภัยแข็งแรง และความเรียบร้อยของการก่อสร้างแล้วผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการตามความคิดเห็นของผู้ออกแบบโดยไม่บิดพลิ้ว และไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่ประการใด

๗.๑ เมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้างจะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ อุปกรณ์การก่อสร้างไว้ในบริเวณที่กำหนดให้เท่านั้น

๗.๒ การก่อสร้างโรงงานชั่วคราวนั้น ผู้รับจ้างจะต้องให้เป็นที่ยึดเครื่องมือ เครื่องใช้จำเป็นเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้รับจ้างใช้โรงงานชั่วคราว เป็นที่พักอาศัยหลับนอนของลูกจ้างหรือคนงาน

๗.๓ จัดหารถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี แบบเกียร์ออโตเมติก พร้อมประกันภัยชั้น ๑ จำนวน ๑ คัน พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงตลอดอายุสัญญา โดยส่งมอบไม่เกิน ๑๕ วัน ภายหลังจากลงนามในสัญญา

๘. ในระหว่างการก่อสร้างนั้นยังไม่เปิดถนน ตรอก ซอย ให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง ต้องทำการเข้าบำรุงรักษาซ่อมแซม ตรอก ซอย ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพเดิม

๙. ผู้รับจ้างต้องหาทางป้องกันมิให้ ดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ ตกลงไปในบ่อหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย และถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นมาจากบ่อพักหรือท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า

๑๐. การขุดร่องดินเพื่อการก่อสร้าง ซึ่งอาจทำให้ถนนหรือทางเท้าทรุดนั้นผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำกำแพงกันดินชั่วคราว เพื่อป้องกันการทรุดและดินที่ขุดขึ้นมาต้องไม่กองรูกกล้าผิวจราจร ในกรณีที่ไม่มีสภาพที่กองให้ผู้รับจ้างรับจัดการขนย้ายไปที่

๑๑. การขุดร่องดินหรือการรื้อพื้นทางเท้าเดิมผู้รับจ้างต้องขุดเป็นระยะทางยาวพอสมควร ให้สัมพันธ์กับการดำเนินงานขั้นต่อไป ห้ามผู้รับจ้างขุดร่องดินยาวเกินความจำเป็น และการขุดผ่านทางแยกหรือทางเข้าบ้าน ผู้รับจ้างต้องจัดหาแผ่นเหล็ก หรือวัสดุใดมาปูรองให้รถยนต์ผ่านไปมาได้ หากผู้รับจ้างไม่อาจจัดหาแผ่นเหล็ก หรือวัสดุใดมาปูได้ภายใน ๖ ชั่วโมง นับแต่เริ่มขุดและไม่มีรถปฏิบัติงานต่อเนื่องกัน ผู้รับจ้างต้องจัดการกลบหลุมร่องดินนั้นเสียก่อนสำหรับท่อที่นำมาใช้ให้ผู้รับจ้างวางเรียงให้ได้แนวไม่เกะกะ กีดขวางทางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะ

๑๒. ให้กรณีที่ต้องต่อท่อระบายน้ำจากอาคารของประชาชน เชื่อมกับท่อระบายน้ำที่สร้างใหม่ผู้รับจ้างต้องจัดทำให้เรียบร้อย และต้องมิให้เป็นที่ยึดรถยนต์แก่เจ้าของอาคารในการระบายน้ำประจำวันด้วย

๑๓. การซ่อมแซมบูรณะทางเท้าเดิมที่ชำรุด เศษวัสดุที่รื้อออก ห้ามผู้รับจ้างกองวางไว้เป็นการกีดขวางการสัญจร หากไม่มีความจำเป็นต่อผู้ใช้ ผู้รับจ้างต้องจัดการขนย้ายไปให้พ้นบริเวณก่อสร้างทันที สำหรับวัสดุก่อสร้างบางอย่างที่จำเป็นต้องใช้ เช่น ทรายผู้ว่าจ้างอนุญาตให้อาศัยวางบนทางเท้าได้ แต่ผู้รับจ้างต้องจัดทำคอกให้โดยไม่กีดขวางการสัญจรไปมา

๑๔. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างให้ได้ขนาดและรูปทรง ตามที่ปรากฏอยู่ในแบบด้วยฝีมือดีถ้าในแบบไม่ชัดเจนหรือไม่มี ถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องกระทำเพื่อความปลอดภัยแข็งแรงและความเรียบร้อยของการก่อสร้างแล้ว ผู้รับจ้างดำเนินการตามความเห็นของผู้ออกแบบโดยไม่บดพลิ้ว และไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่ประการใด

๑๕. เมื่อทำการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

๑๖. โรงงานชั่วคราว และวัสดุก่อสร้างทั้งหมด เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมดสิ้นภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงาน หรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจทำให้เสร็จสิ้นภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ให้สิทธิผู้ว่าจ้างที่จะเข้ารื้อถอนขนย้ายเอง โดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการเข้าดำเนินการจากผู้รับจ้างได้ทั้งสิ้น

๑๗. งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ให้ถือวันแล้วเสร็จสมบูรณ์ เมื่อได้มีการป่มคอนกรีตครบ ๗ วัน นับตั้งแต่วันงานเสร็จเรียบร้อย

๑๘. ในกรณีผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้น พร้อมทั้งหลักฐานต่าง ๆ (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลาง สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้

๑๘.๑ การขอต่ออายุสัญญาเมื่อได้แจ้งเหตุ หรือพฤติกรรมเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทราบตามสัญญาแล้ว ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญา หรืออย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันสิ้นสุดอายุสัญญา

๑๘.๒ การขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญา ให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญาการยื่นคำร้องขอต่ออายุสัญญา หรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลา ดังกล่าว ให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการขอต่ออายุสัญญา

ระยะเวลาดำเนินการ กำหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน

วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง

ราคากลาง ๖,๕๕๔,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจำปี ๒๕๖๒ แผนงานการโยธา งานการโยธา หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าที่ดินฯ) รายการปรับปรุงสวนราชเทวีภิรมย์ ยอดเงิน ๖,๕๕๔,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา


ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ำสุด


ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างปฏิบัติงานตามขอบข่ายของงาน ไม่แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญานับตั้งแต่วันที่ผู้ว่าจ้างระบุไว้ในหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน (Notice to Proceed) ให้มีค่าปรับโดยมีเกณฑ์ค่าปรับเป็นจำนวนเงินร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานที่ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้าง และให้ปรับรายวัน โดยการนับระยะเวลาในการปรับให้นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่การปฏิบัติงานตามสัญญานี้แล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้างจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ดีขึ้นดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ เปรมไสย) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายพงศธร ประทุมทอง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายธำรงกร ทองห้วน) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน